

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Prostup zdívm tl. 450mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,244 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,221											
1	014	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	3,000					0,07367	0,221
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,023											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,000					0,00376	0,023
			3*2		6,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
3	013	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99 Přesun hmot 0,000											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,222					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,222					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,218					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,222					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,244					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0,244	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Prostup zdívm tl. 450mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 3 Práce a dodávky HSV Svislé a kompletní konstrukce											0,244
											0,221
1	014	310236251	Zazdivka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	3,000					0,07367	0,221
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní											0,023
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,000					0,00376	0,023
			3*2		6,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
3	013	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99 Přesun hmot											0,000
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,222					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,222					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,218					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,222					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,244					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0,244	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 3. Prostup zdívm tl. 250mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 4. Úprava větrací šachty a přilehlých prostor

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Zemní práce											
1		139711101R00	Příčka sádkokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky protipožární tl. 12,5 mm, izol tl. 5 cm	m3	2,000					0,00000	0,000
			*1,0*2,0		2,000						
2		0	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,000					0,00000	0,000
			*1,0*2,0		2,000						
3 Svislé a kompletní konstrukce											
3		310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1,125					0,00000	0,000
			*1,5*0,3+1,5*0,45		2,000						
61 Úpravy povrchů vnitřní											
4		612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	18,000					0,00000	0,000
			*1,8*2,5*2*2		18,000						
8 Trubní vedení											
5		899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	ks	2,000					0,00000	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											
6		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	6,250					0,00000	0,000
			*2,5*2,5		6,250						
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											
7		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	2,000					0,00000	0,000
			*2,0*1,0		2,000						
8		953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	2,000					0,00000	0,000
96 Bourání konstrukcí											

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 4. Úprava větrací šachty a přilehlých prostor

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9		962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	2,000					0,00000	0,000
			'nové rozvody : 1*2,0		2,000						
10		97901-1129	Demontáž stávající žaluzie 600/2000 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
99 Staveništní přesun hmot											
11		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,894					0,00000	0,000
711 Izolace proti vodě											
12		711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	7,500					0,00000	0,000
			'3,0*2,5		7,500						
13		711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asf.pasu	m2	7,500					0,00000	0,000
			'3,0*2,5		7,500						
14		998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,044					0,00000	0,000
766 Konstrukce zámečnické											
15		PC 01	Ocel.poklop 80/100 cm - dodávka, komplet dod+ mont + osazení dle ozn.526	kus	2,000					0,00000	0,000
16		PC 02	AL protidešťová žaluzie 600/2000 mm,dod+mont+osaz	kus	1,000					0,00000	0,000
784 Malby											
17		784171201R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	24,000					0,00000	0,000
			'zazdivky: : 2,0*3,0*2*2		24,000						
18		784195322R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	24,000					0,00000	0,000
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot											

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 4. Úprava větrací šachty a přilehlých prostor

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	4,800					0,00000	0,000
20		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,800					0,00000	0,000
21		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	4,800					0,00000	0,000
22		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	91,200					0,00000	0,000
23		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m, Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	4,800					0,00000	0,000

Celkem

0.00

0.00

0.000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 5. Prostup zdívm tl. 450mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,244											
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,221											
1	014	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	3,000					0,07367	0,221
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,023											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,000					0,00376	0,023
			3*2		6,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
3	013	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99 Přesun hmot 0,000											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,222					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,222					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,218					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,222					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,244					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0,244	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 6. Prostup zdívm tl. 150mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,094

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,072

1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	3,000					0,02391	0,072
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,023

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,000					0,00376	0,023
			3*2		6,000						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,075					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,075					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,425					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,075					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,094					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,094

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 7. Pohled SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,143 763 Konstrukce suché výstavby 0,143											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,440					0,02630	0,143
			3,40*1,60		5,440						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	38,026					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	6,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			6,00		6,000						
M Práce a dodávky M 0,000 21-M Elektromontáže 0,000											
6	R	210-R-001	Demontáže, přemístění a zpětné montáže el. zařízení	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"přemístění ESP hlásiče								
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.144	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 8. Prostup zdívm tl. 150mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,094 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,072											
1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	3,000					0,02391	0,072
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,023											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,000					0,00376	0,023
			3*2		6,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99 Přesun hmot 0,000											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,075					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,075					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,425					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,075					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,094					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.094	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 9. Pohled SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 9 Práce a dodávky HSV Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV 763 Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby										0,002	
3	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	4,320					0,00117	0,001
4	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	4,320					0,00121	0,001
			2,4*1,8		4,320						
5	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	4,320					0,00000	0,000
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
M 21-M Práce a dodávky M Elektromontáže										0,000	
1	R	210-R-001	Přemístění nástěnného svítidla	ks	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,445	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 10. Prostup zdívm tl. 150mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,094
3											0,072
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	3,000					0,02391	0,072
6											0,023
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,000					0,00376	0,023
			3*2		6,000						
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99											0,000
Přesun hmot											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,075					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,075					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,425					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,075					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,094					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.094	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 11. Podhled SDK - v.č. 12/01

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,001

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,001

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000					0,00013	0,001
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,114

763 Konstrukce suché výstavby 0,114

3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,320					0,02630	0,114
			2,40*1,80		4,320						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	30,197					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	4,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4,50		4,500						

M Práce a dodávky M 0,000

21-M Elektromontáže 0,000

1	R	210-R-001	Přemístění nástěnného svítidla	ks	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			2		2,000						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 11. Podhled SDK - v.č. 12/01

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,445

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 12. Prostup zdívm tl. 600mm, pr. 250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,313											
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,291											
1	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	3,000					0,09686	0,291
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,023											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,000					0,00376	0,023
			3*2		6,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
3	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99 Přesun hmot 0,000											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,297					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,297					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,643					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,297					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,313					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.313	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 13. Montážní otvor 800x1000mm, vč. Zapravení

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											2,030
3											1,500
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,720					1,75450	1,263
			0,80*1,00*0,45*2		0,720						
2	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,073					1,09000	0,080
			"5x lč.100"								
			4*1,10*8,34*0,001*2		0,073						
3	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,880					0,17818	0,157
			1,10*0,20*2*2		0,880						
4											0,364
Vodorovné konstrukce											
4	014	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	16,000					0,02278	0,364
6											0,166
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
5	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	4,000					0,04150	0,166
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
6	013	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,720					0,00000	0,000
			0,80*1,00*0,45*2		0,720						
7	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	8,800					0,00000	0,000
			1,10*4*2		8,800						
8	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99											0,000
Přesun hmot											
9	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,666					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 1.NP

Podčást: 13. Montážní otvor 800x1000mm, vč. Zapravení

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,666					0,00000	0,000
11	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,654					0,00000	0,000
12	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,666					0,00000	0,000
13	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,030					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

2,030

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 1. Přemístění stávajícího osvětlení v podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-002	Demontáž, přemístění a montáž, osvětlení v podhledu, včetně nového napojení	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 2. Úprava vyústění VZT

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M 0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,000

1	R	240-R-001	Demontáž, přemístění a montáž VZT výústky	ks	1,000					0,00000	0,000
2	R	240-R-002	Zkrácení potrubí VZT	ks	1,000					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 3. Posunutí stávajícího nouzového osvětlení

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-005	Demontáž, posunutí a montáž, nouzového osvětlení	ks	2,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 4. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	2,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,057

763 Konstrukce suché výstavby 0,057

3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,750					0,02630	0,057
			1,50*1,0+(1,50+1,0)*0,50		2,750						
4	763	R-763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu, zapravení a napojení na nový podhled	m2	2,750					0,00000	0,000
5	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

6	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3		3,000						

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,057

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 5. Prostup zdívm tl. 150mm, 750x250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,067

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,047

1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,067					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 6. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,004
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,004
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	26,400					0,00004	0,001
94 Lešení a stavební výtahy											0,003
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,400					0,00013	0,003
PSV Práce a dodávky PSV											0,040
763 Konstrukce suché výstavby											0,040
3	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	26,400					0,00117	0,031
			2,40*11,00		26,400						
4	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	7,920					0,00121	0,010
			26,40*0,3		7,920						
5	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	26,400					0,00000	0,000
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	137,914					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M											0,000
21-M Elektromontáže											0,000
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	10,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			10		10,000						
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení											0,000
8	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	3,000					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 6. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,045

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 7. Prostup zdívm tl. 150mm, 1000x250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,067

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,047

1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,067					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 8. Opláštění SDK tvaru U

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,136 763 Konstrukce suché výstavby 0,136											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,170					0,02630	0,136
			(0,60+0,25*2)*4,70		5,170						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	36,138					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	5,200					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			5,20		5,200						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,137</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 9. Prostup zdívm tl. 150mm, 500x250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,067

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,047

1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,067					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 10. Opláštění SDK tvaru U

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,037	
763 Konstrukce suché výstavby										0,037	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,400					0,02630	0,037
			(0,20+0,25*2)*2,00		1,400						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	9,786					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	1,400					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,40		1,400						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,037</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 11. Prostup zdívm tl. 150mm, 500x250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,067

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,047

1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,067					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 12. Posun výdejového okna š.900mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,297

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,133

1	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,009					1,09000	0,010
			"2x L50/50/5 dl. 1200mm"								
			1,20*2*3,77*0,001		0,009						
2	014	340238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	1,000					0,12335	0,123

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,164

3	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000					0,04150	0,083
4	014	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,400					0,03358	0,081
			1,00*4*0,60		2,400						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

5	013	971033521	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	1,000					0,00000	0,000
6	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

7	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,201					0,00000	0,000
8	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,201					0,00000	0,000
9	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,819					0,00000	0,000
10	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,201					0,00000	0,000
11	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,297					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 12. Posun výdejového okna š.900mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

766 Konstrukce truhlářské 0,000

12	766	766622811	Demontáž rámu jednoduchých oken plastových do 1m2 k opětovnému použití	m2	1,000					0,00000	0,000
13	766	766621521	Montáž oken vertikálně posuvných s pevně zaskleným horním dílem	m2	1,000					0,00024	0,000
14	766	766692911	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

15	R	783-R-002	Nátěr konstrukcí v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	8,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			"cca" 8,00		8,000						

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,297

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 13. Posun příčky 4500x3000mm, tl. 150mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV										2,275	
3										Svislé a kompletní konstrukce	
										1,408	
1	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	13,500					0,10422	1,407
			4,50*3,00		13,500						
2	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	10,500					0,00014	0,001
			4,50+3,00*2		10,500						
6										Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
										0,867	
3	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,000					0,01838	0,496
			4,50*3,00*2		27,000						
4	011	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	27,000					0,00790	0,213
5	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,575					0,04153	0,065
			"zapravení po vybourané příčce"								
			(4,50+3,00*2)*0,15		1,575						
6	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,041					2,23400	0,092
			"doplnění v podlaze po vybourané příčce"								
			4,50*0,15*0,06		0,041						
9										Ostatní konstrukce a práce-bourání	
										0,000	
7	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	13,500					0,00000	0,000
			4,50*3,00		13,500						
99										Přesun hmot	
										0,000	
8	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	3,534					0,00000	0,000
9	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,534					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 13. Posun příčky 4500x3000mm, tl. 150mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	67,146					0,00000	0,000
11	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,534					0,00000	0,000
12	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,275					0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,005	
767 Konstrukce zámečnické										0,000	
13	R	767-R-999	Demontáž a zpětná montáž svodidel	m	9,000					0,00000	0,000
			4,50*2		9,000						
14	767	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	31,500					0,00000	0,000
776 Podlahy povlakové										0,005	
15	776	776591940	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 2 m2	kus	1,000					0,00139	0,001
			"doplnění podlahy po vybourané příčce"								
			1		1,000						
16	776	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	0,675					0,00536	0,004
			4,50*0,15		0,675						
17	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	3,868					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
18	R	783-R-002	Nátěr konstrukcí v běžném suchém prostředí, oteruvzdorný	m2	35,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			"cca" 35,00		35,000						

M Práce a dodávky M

0,000

24-M Montáže vzduchotechnických zařízení

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 13. Posun příčky 4500x3000mm, tl. 150mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	R	R-2401001	Přesunutí VZT topidel ze stávající příčky na posunutou příčku, včetně napojení	ks	3,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

2,280

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 14. Demontáž umývadla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PSV Práce a dodávky PSV 0,002											
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,002											
1	721	R-7211009	Zazátkování potrubí kanalizačního	kus	1,000					0,00184	0,002
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,000											
2	721	722130901	Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	1,000					0,00010	0,000
725 Zdravotechnika - zařízení předměty 0,000											
3	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000					0,00000	0,000
4	721	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000					0,00000	0,000
5	721	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,002</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 15. Posun příčky 1500x3000mm, tl. 150mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV								0,785
3			Svislé a kompletní konstrukce								0,470
1	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,500					0,10422	0,469
			1,50*3,00		4,500						
2	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	7,500					0,00014	0,001
			1,50+3,00*2		7,500						
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,315
3	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,000					0,01838	0,165
			1,50*3,00*2		9,000						
4	011	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	9,000					0,00790	0,071
5	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,125					0,04153	0,047
			"zapravení po vybourané příčce"								
			(1,50+3,00*2)*0,15		1,125						
6	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,014					2,23400	0,031
			"doplnění v podlaze po vybourané příčce"								
			1,50*0,15*0,06		0,014						
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,000
7	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	4,500					0,00000	0,000
			1,50*3,00		4,500						
99			Přesun hmot								0,000
8	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,178					0,00000	0,000
9	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,178					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 15. Posun příčky 1500x3000mm, tl. 150mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,382					0,00000	0,000
11	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,178					0,00000	0,000
12	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,785					0,00000	0,000
PSV			Práce a dodávky PSV								0,002
776			Podlahy povlakové								0,002
13	776	776591920	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,50 m2	kus	1,000					0,00035	0,000
14	776	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	0,225					0,00536	0,001
			1,50*0,15		0,225						
15	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,413					0,00000	0,000
783			Dokončovací práce - nátěry								0,000
16	R	783-R-002	Nátěr konstrukcí v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	15,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			"cca" 15,00		15,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,786

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 16. Výměna posuvných dveří š. 800mm za dveře RW=40dB

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV

0,000

766 Konstrukce truhlářské

0,000

1	R	R-7660001	Výměna posuvných dveří š.800mm za dveře s RW 40dB	ks	1,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 17. Demontáž stěny 2500x3000mm, tl. 150mm, vč. prok. Okna

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,104

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,104

1	014	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,275					0,04153	0,053
			"zapravení po vybourané přičce"								
			(2,50+3,00*2)*0,15		1,275						
2	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,023					2,23400	0,051
			"doplnění v podlaze po vybourané přičce"								
			2,50*0,15*0,06		0,023						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	7,500					0,00000	0,000
			2,50*3,00		7,500						

99 Přesun hmot 0,000

4	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,961					0,00000	0,000
5	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,961					0,00000	0,000
6	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,259					0,00000	0,000
7	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,961					0,00000	0,000
8	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,104					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,002

766 Konstrukce truhlářské 0,000

9	766	766622811	Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 1m2 k opětovnému použití	m2	0,810					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

776 Podlahy povlakové 0,002

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 17. Demontáž stěny 2500x3000mm, tl. 150mm, vč. prok. Okna

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	776	776591920	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,50 m2	kus	1,000					0,00035	0,000
11	776	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	0,225					0,00536	0,001
			1,50*0,15		0,225						
12	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1,413					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,106

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 18. Nová příčka 1700x3000mm, tl. 150mm, vč. prok. Okna

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,810

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,542

1	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	5,100					0,10422	0,532
			1,70*3,00		5,100						
2	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	7,700					0,00014	0,001
			1,70+3,00*2		7,700						
3	011	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,009					0,01954	0,000
			"2x L50/50/5mm, dl. 1200mm"								
			2*1,20*3,77*0,001		0,009						
4	133	133317120	tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 50x50x5 mm	t	0,009					1,00000	0,009

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,268

5	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	10,200					0,01838	0,187
			1,70*3,00*2		10,200						
6	011	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	10,200					0,00790	0,081

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

99 Přesun hmot 0,000

7	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,810					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

766 Konstrukce truhlářské 0,000

8	766	766621521	Montáž oken vertikálně posuvných s pevně zaskleným horním dílem	m2	1,000					0,00024	0,000
9	766	766692911	Výměna parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	1,000					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 18. Nová příčka 1700x3000mm, tl. 150mm, vč. prok. Okna

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	6,310					0,00000	0,000
783			Dokončovací práce - nátěry								0,000
11	R	783-R-002	Nátěr konstrukcí v běžném suchém prostředí, oteruvzdorný	m2	15,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			"cca" 15,00		15,000						
<u>Celkem</u>							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.810</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 19. Prostup podlahou (stropem) tl. 350mm, pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,071

4 Vodorovné konstrukce 0,059

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	3,000					0,01970	0,059
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,011

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	3,000					0,00370	0,011
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vývrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 350 mm	kus	3,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,105					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,105					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,995					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,105					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,071					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 19. Prostup podlahou (stropem) tl. 350mm, pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,500					0,00025	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,071

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 20. Nové posuvné dveře š. 800mm za dveře RW=40dB

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV

0,000

766 Konstrukce truhlářské

0,000

1	R	R-7660002	Nové posuvné dveře š.800mm s RW 40dB	ks	1,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 21. Opláštění SDK tvaru U - v.č. 12/02

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 9 Práce a dodávky HSV Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000					0,00013	0,001
PSV 763 Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby											0,138
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,250					0,02630	0,138
			0,25*3*7,00		5,250						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	36,698					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	5,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			5,50		5,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,139</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 22. Vybourání podlahy

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

63 Podlahy a podlahové konstrukce

6			Doplnění kopmplet skladby podlahy dle původní, vč.keramické dlažby	m2	12,250					0,00000	0,000
			'3,5*3,5		12,250						

96 Bourání konstrukcí

10		963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm	m3	0,875					0,00000	0,000
			'3,5*1,0*0,25		0,875						
11		965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,225					0,00000	0,000
			'3,5*3,5*0,1		1,225						
11		970251250R00	Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm	m	9,000					0,00000	0,000
			'stropní deska : (3,5+1,0)*2		9,000						

99 Staveništní přesun hmot

12		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,557					0,00000	0,000
----	--	--------------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

18		979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,799					0,00000	0,000
19		979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,799					0,00000	0,000
20		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	4,799					0,00000	0,000
21		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	91,184					0,00000	0,000
22		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m, Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	4,799					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 2.NP

Podčást: 22. Vybourání podlahy

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 1. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,032
763 Konstrukce suché výstavby											0,032
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,125					0,02880	0,032
			0,25*3*1,50		1,125						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	7,583					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,200					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,20		1,200						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,033</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 2. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,019 763 Konstrukce suché výstavby 0,019											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,650					0,02880	0,019
			0,25*2*1,30		0,650						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	4,381					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	0,700					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			0,70		0,700						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,019</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 3. Prostup zdívm tl. 150mm, 500x250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,067

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,047

1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,067					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 4. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,007 763 Konstrukce suché výstavby 0,007											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,250					0,02880	0,007
			0,25*2*0,50		0,250						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,685					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	0,300					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			0,30		0,300						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,008</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 5. Opláštění SDK tvaru U

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	5,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,091 763 Konstrukce suché výstavby 0,091											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,450					0,02630	0,091
			0,25*3*4,60		3,450						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	24,116					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	4,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4,00		4,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,092	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 6. Prostup zdívm tl. 150mm, 500x250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,135

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,094

1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	2,000					0,04694	0,094
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,041

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	4,000					0,01020	0,041
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	2,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	2,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,138					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,138					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,622					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,138					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,135					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,135

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 7. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,032
763 Konstrukce suché výstavby											0,032
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,900					0,02880	0,032
			1,5*0,6		0,900						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1		1,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,033</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 8. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 350 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 8. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	0,750					0,00025	0,000
			0,25*3		0,750						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 9. Vybourání příčky

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV
3

Práce a dodávky HSV
Svislé a kompletní konstrukce

0,067
0,047

1	014	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m2	2,100					0,27000	0,567
---	-----	--------------	--	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,000

4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot

0,000

5	013	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,567					0,00000	0,000
6	013	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,567					0,00000	0,000
7	013	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,567					0,00000	0,000
8	013	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,567					0,00000	0,000
9	011	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,773					0,00000	0,000
10	011	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m včetně případného složení na staveništní deponii.	t	0,567					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 10. Opláštění SDK - předstěna

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,028
763 Konstrukce suché výstavby											0,028
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	3,675					0,02880	0,029
			(0,25+0,8)*3,5		3,675						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	4,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4		4,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,028</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 11. Přemístění zásuvky

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M
21-M Práce a dodávky M
Elektromontáže

0,000

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění zásuvky	ks	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 3.NP

Podčást: 11. Přemístění svítidel

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M
21-M Elektromontáže

0,000
0,000

1	R	210-R-001	Přemístění bodových svítidel	ks	46,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

0,000

2	R	R-220005	Přesunutí WIFI	ks	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
3	R	220-R-001	Přesunutí čidla	ks	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou 460x250mm, tl. 350mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,136

4 Vodorovné konstrukce 0,094

1	014	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropích	m3	0,040					2,34276	0,094
			0,46*0,25*0,35		0,040						

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,042

2	014	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropích	kus	1,000					0,04150	0,042
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
13	013	R-9720543	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 0,25 m2, tl 350mm	kus	1,000					0,00000	0,000

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,040					0,00000	0,000
			0,46*0,25*0,35		0,040						
6	013	972-R-003	Řezání ŽB hloubky do 300mm	m	1,500					0,00000	0,000
			0,30*2+0,90		1,500						

99 Přesun hmot 0,000

7	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,260					0,00000	0,000
8	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,260					0,00000	0,000
9	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,940					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 1. Prostup podlahou 460x250mm, tl. 350mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,260					0,00000	0,000
11	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,136					0,00000	0,000
PSV			Práce a dodávky PSV								0,000
776			Podlahy povlakové								0,000
12	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,500					0,00025	0,000
			0,30*2+0,90		1,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,136</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 2. Vybourání příčky

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV	Práce a dodávky HSV	0,067
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,047

1	014	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.12	t	0,010					0,27000	0,003
---	-----	--------------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

97	Prorážení otvorů	0,000
----	------------------	-------

2	011	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m2	1,200					0,00004	0,000
---	-----	--------------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99	Přesun hmot	0,000
----	-------------	-------

3	013	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,324					0,00000	0,000
4	013	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,324					0,00000	0,000
5	013	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,648					0,00000	0,000
6	013	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,324					0,00000	0,000
7	011	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,156					0,00000	0,000
8	011	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m včetně případného složení na staveništní deponii.	t	0,324					0,00000	0,000

<u>Celkem</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,067</u>
---------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 3. Prostup zdívm tl. 150mm, 460x250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,067

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,047

1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,067					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 4. Opláštění SDK tvaru U

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV
9 Práce a dodávky HSV 0,006
Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,006

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,006

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	45,000					0,00013	0,006
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

3	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,270					0,00000	0,000
4	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,270					0,00000	0,000
5	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,130					0,00000	0,000
6	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,270					0,00000	0,000

PSV
707 Práce a dodávky PSV 0,000
Stropní podhledy 0,000

7	R	R-7070001	D+M nového podhledu, minerální kazety 600/600	m2	81,600					0,00000	0,000
---	---	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

767 Konstrukce zámečnické 0,000

8	767	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	81,600					0,00000	0,000
---	-----	-----------	-------------------------	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 4. Opláštění SDK tvaru U

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
g	767	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	81,600					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,006</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 5. Opláštění SDK tvaru U

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,042 763 Konstrukce suché výstavby 0,042											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,615					0,02630	0,042
			0,95*3*0,25+0,95*0,95		1,615						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	11,289					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,700					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,70		1,700						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,043	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 6. Demontáž elektronických zařízení

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M 0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 0,000

1	R	R-2201001	Demontáž a zpětná montáž elektronických zařízení	ks	1,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	--	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 7. Opláštění SDK tvaru L

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 9 Práce a dodávky HSV Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV 763 Práce a dodávky PSV Konstrukce suché výstavby											0,024
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	3,500					0,02880	0,024
			(0,2+0,8)*3,5		3,500						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteruvzdorný	m2	3,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,5		3,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,024</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 8. Přemístění zásuvky

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M
21-M Práce a dodávky M
Elektromontáže

0,000

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění zásuvky	ks	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 9. Posunutí elektrozařízení

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M
21-M Elektromontáže

0,000
0,000

1	R	210-R-001	Přemístění svítidel	ks	7,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
3	R	220-R-001	Přesunutí nouzového osvětlení	ks	7,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

0,000

2	R	R-220005	Přesunutí WIFI	ks	3,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
3	R	220-R-001	Přesunutí výústky	ks	3,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem

0.00

0.00

0.00

0.000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 10. Dodávka a montáž nových revizních dvířek 250x250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 11. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,003
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,003
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	16,000					0,00004	0,001
94 Lešení a stavební výtahy											0,002
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,000					0,00013	0,002
PSV Práce a dodávky PSV											0,024
763 Konstrukce suché výstavby											0,024
3	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	15,410					0,00117	0,018
			2,30*6,70		15,410						
4	590	590R-3699	kazeta minerální, 600x600x20mm	m2	4,623					0,00121	0,006
			15,41*0,3		4,623						
5	763	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	15,410					0,00000	0,000
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	80,502					0,00000	0,000
M Práce a dodávky M											0,000
21-M Elektromontáže											0,000
7	R	210-R-002	Demontáž a montáž, vestavného svítidla do podhledu, včetně nového napojení	soubor	6,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			6		6,000						
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení											0,000
8	R	240-R-001	Demontáž a montáž VZT výústky	ks	2,000					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 11. Demontáž a zpětná montáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,026

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 12. Prostup zdívm tl. 150mm, pr.250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,031
3											0,024
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
6											0,008
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
			1*2		2,000						
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99											0,000
Přesun hmot											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,031					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							0.00	0.00	0.00	0.031	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 13. Opláštění SDK tvaru U

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,059 763 Konstrukce suché výstavby 0,059											
3	763	R-763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD + demontáž stávajícího minerálního podhledu, úprava podhledu v místě kastlíku	m2	2,550					0,02630	0,059
			(0,25+0,6)*3,00		2,550						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	2,600					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,6		2,600						
<u>Celkem</u>							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.060</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 14. Prostup zdívm tl. 150mm, 460x250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,067

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,047

1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,067					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 15. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,024 763 Konstrukce suché výstavby 0,024											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,825					0,02880	0,024
			0,25*3*1,10		0,825						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	5,561					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,00		1,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,024</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA L - TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ

Podlaží: 4.NP

Podčást: 16. Úprava potrubí med. Plynů

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

723

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

0,000

1	R	R-7230001	Úprava potrubí med. plynů	m	3,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	---------------------------	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000