

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.PP

Podčást: 1. Prostup zdívm tl. 750mm, 1000x1000mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 1,848

3 Svislé a kompletní konstrukce 1,492

1	014	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,750					1,75450	1,316
			1,00*1,00*0,75		0,750						
2	014	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,070					1,09000	0,076
			"6x lč.100"								
			6*1,40*8,34*0,001		0,070						
3	011	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,560					0,17818	0,100
			1,40*0,20*2		0,560						

4 Vodorovné konstrukce 0,273

4	014	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	12,000					0,02278	0,273
---	-----	-----------	---	-----	--------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,083

5	014	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000					0,04150	0,083
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

6	013	971033481	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
7	013	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	0,750					0,00000	0,000
			1,00*1,00*0,75		0,750						
8	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	8,400					0,00000	0,000
			1,40*6		8,400						
9	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.PP

Podčást: 1. Prostup zdívm tl. 750mm, 1000x1000mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	2,116					0,00000	0,000
11	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,116					0,00000	0,000
12	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,204					0,00000	0,000
13	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,116					0,00000	0,000
14	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,848					0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,046	
763 Konstrukce suché výstavby										0,046	
15	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,600					0,02880	0,046
16	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	10,784					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
17	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,600					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,60		1,600						

Celkem

0,00

0,00

0,00

1,894

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,001

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,001

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,319

763 Konstrukce suché výstavby 0,319

3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,106					0,02630	0,187
			(0,90*3,40+2*3,40*0,50)*1,1		7,106						
4	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	4,587					0,02880	0,132
			(0,30+0,90+0,30)*2,78*1,1		4,587						
5	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	80,587					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

6	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteruvzdorný	m2	11,700					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			7,10+4,60		11,700						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,320

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Prostup podlahou (stropem) 900x300mm, tl.250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,201

4 Vodorovné konstrukce 0,159

1	014	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropích	m3	0,068					2,34276	0,159
			0,90*0,30*0,25		0,068						

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,042

2	014	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropích	kus	1,000					0,04150	0,042
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972054491	Vybourání otvorů v ŽB stropích nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,068					0,00000	0,000
			0,90*0,30*0,25		0,068						
6	013	972-R-003	Řezání ŽB hloubky do 300mm	m	1,500					0,00000	0,000
			0,30*2+0,90		1,500						

99 Přesun hmot 0,000

7	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,237					0,00000	0,000
8	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,237					0,00000	0,000
9	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,503					0,00000	0,000
10	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,237					0,00000	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Prostup podlahou (stropem) 900x300mm, tl.250mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,201					0,00000	0,000
PSV			Práce a dodávky PSV								0,000
776			Podlahy povlakové								0,000
12	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,500					0,00025	0,000
			0,30*2+0,90		1,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,201</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 3. Prostup zdívm tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,095
3											0,072
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	340236212	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	3,000					0,02391	0,072
6											0,023
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,000					0,00376	0,023
			3*2		6,000						
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94											0,000
Lešení a stavební výtahy											
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
99											0,000
Přesun hmot											
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,075					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,075					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,425					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,075					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,095					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.095	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 4. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,184 763 Konstrukce suché výstavby 0,184											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,985					0,02630	0,184
			(1,10*2,50+3,60*1,00)*1,1		6,985						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	48,825					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	7,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			7,00		7,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,184

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 5. Posun zářivkových svítidel

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění zářivkového svítidla	soubor	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			2		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 6. Prostup pr.200mm skleněným nadsvětlíkem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,026

787

Dokončovací práce - zasklívání

0,026

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 200mm skleněnou výplní nadsvětlíku dveří	ks	3,000					0,00883	0,026
			"úprava stávající prosklené stěny, olištování, zatmelení a utěsnění spáry kolem potrubí, rezerva pro výměnu celého skla"								
			3		3,000						
2	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	10,500					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,026

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 7. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,272 763 Konstrukce suché výstavby 0,272											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,355					0,02630	0,272
			5,45*0,90+5,45*0,50*2		10,355						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	72,382					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	10,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			10,50		10,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,273</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 8. Prostup pr.200mm skleněným nadsvětlíkem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,026

787

Dokončovací práce - zasklívání

0,026

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 200mm skleněnou výplní nadsvětlíku dveří	ks	3,000					0,00883	0,026
			"úprava stávající prosklené stěny, olištování, zatmelení a utěsnění spáry kolem potrubí, rezerva pro výměnu celého skla"								
			3		3,000						
2	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	10,500					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,026

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 9. Posun zářivkového svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění zářivkového svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 10. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,002 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,002											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,618 763 Konstrukce suché výstavby 0,618											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	23,500					0,02630	0,618
			9,40*0,90+9,40*0,80*2		23,500						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	164,265					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	23,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			23,50		23,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,620</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 11. Opláštění cementovými deskami

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											
9Práce a dodávky HSV											
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
1		952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000					0,00004	0,000
94Lešení a stavební výtahy											
2		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	4,500					0,00013	0,001
PSV											
763Práce a dodávky PSV											
Konstrukce suché výstavby											
3		342264051RG8	Opláštění cement.deskami tl.15 mm na zavěšenou ocel. konstr., bez izolace	m2	6,000					0,02630	0,618
			3,0*1,5+3,0*0,5		6,000						
4		998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783Dokončovací práce - nátěry											
5		783-R-001	Nátěr konstrukcí v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	6,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			6		6,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,620	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 12. Prostup zdivem 600mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,209
3											0,194
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	310236261	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	2,000					0,09686	0,194
6											0,015
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000					0,00376	0,015
			2*2		4,000						
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	2,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99											0,000
Přesun hmot											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,198					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,198					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,762					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,198					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,209					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,209	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 13. Prostup zdí 360mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,162
3											0,147
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	2,000					0,07367	0,147
6											0,015
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000					0,00376	0,015
			2*2		4,000						
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99											0,000
Přesun hmot											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,148					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,148					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,812					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,148					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,162					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.162	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 14. Prostup pr.200mm skleněným nadsvětlíkem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,026

787

Dokončovací práce - zasklívání

0,026

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 200mm skleněnou výplní nadsvětlíku dveří	ks	3,000					0,00883	0,026
			"úprava stávající prosklené stěny, olištování, zatmelení a utěsnění spáry kolem potrubí, rezerva pro výměnu celého skla"								
			3		3,000						
2	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	10,500					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,026

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 15. Odnímatelný přístup v SDK k výhybce (cca 800x800mm)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,012	
763 Konstrukce suché výstavby										0,012	
3	763	R-7631724	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	1,000					0,00004	0,000
4	590	590R-3015	<i>dvířka revizní EI 30 protipožární pro podhledy, 800x800 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>					<i>0,01200</i>	<i>0,012</i>
5	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	55,770					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.012</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 16. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,002 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,002											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	14,000					0,00004	0,001
94 Lešení a stavební výtahy 0,002											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,000					0,00013	0,002
PSV Práce a dodávky PSV 0,878 763 Konstrukce suché výstavby 0,878											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	33,400					0,02630	0,878
			(1,10*14,00+14,00*0,50*2)+4,00		33,400						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	233,466					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	33,400					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			33,40		33,400						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,881</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 17. Demontáž prosklené příčky

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,029

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,029

1	014	611325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropěch šířky do 150 mm	m2	0,180					0,03890	0,007
			"zapravení po vybourání příčky"								
			1,80*0,10		0,180						
2	014	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,556					0,03890	0,022
			"zapravení po vybourání příčky"								
			2,78*2*0,10		0,556						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

99 Přesun hmot 0,000

3	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,165					0,00000	0,000
4	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,165					0,00000	0,000
5	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,135					0,00000	0,000
6	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,165					0,00000	0,000
7	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,029					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

767 Konstrukce zámečnické 0,000

8	767	767112812	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných	m2	5,004					0,00000	0,000
			1,80*2,78		5,004						
9	767	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	2,000					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

10	R	783-R-002	Nátěr omítek v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,700					0,00000	0,000
----	---	-----------	--	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 17. Demontáž prosklené příčky

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"cca" 3,70		3,700						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,029</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 18. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,002 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,002											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	11,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	11,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,463 763 Konstrukce suché výstavby 0,463											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	17,600					0,02630	0,463
			11,00*0,60+11,00*1,00		17,600						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	123,024					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	17,600					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			17,60		17,600						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,465</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 19. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,205	
763 Konstrukce suché výstavby										0,205	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,810					0,02630	0,205
			((3,50*0,80)+(3,50+0,80)*1,00)*1,1		7,810						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	54,592					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	8,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			8,00		8,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,206</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 20. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,002 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,002											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,002											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000					0,00013	0,002
PSV Práce a dodávky PSV 0,502 763 Konstrukce suché výstavby 0,502											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	19,100					0,02630	0,502
			"cca" 12,00+14,20*0,50		19,100						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	133,509					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	19,100					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			19,10		19,100						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,504</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 21. Prostup zdíkem tl. 150mm, 400x400mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,068
3											0,047
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
6											0,020
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94											0,000
Lešení a stavební výtahy											
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
99											0,000
Přesun hmot											
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,068					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,068	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 22. Prostup pr.200mm skleněným nadsvětlíkem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,026

787

Dokončovací práce - zasklívání

0,026

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 200mm skleněnou výplní nadsvětlíku dveří	ks	3,000					0,00883	0,026
			"včetně zatmelení spar kolem potrubí"								
			3		3,000						
2	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	10,500					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,026

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 23. Posunutí hodin jednotného času

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

0,000

1	R	220-R-001	Přemístění hodin jednotného času	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 24. Posunutí nástěnného svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění nástěnného svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 25. Posun zářivkového svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění zářivkového svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 26. Podhled SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,210 763 Konstrukce suché výstavby 0,210											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,000					0,02630	0,210
			"podhled opatřit větrací mřížkou"								
			3,00+5,00		8,000						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	55,920					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	8,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			8,00		8,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,211

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 27. Posun zářivkového svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění zářivkového svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						
1	R	210-R-001	Přemístění zářivkového svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 28. Prostup zdívm 600mm, pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,104

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,097

1	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000					0,09686	0,097
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,099					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,099					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,881					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,099					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,104					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,104

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 29. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,180 763 Konstrukce suché výstavby 0,180											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,848					0,02630	0,180
			(3,30+5,85*0,50)*1,1		6,848						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	47,868					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	7,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			7,00		7,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,181</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 30. Přeložka mediiplynů

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

23-M Montáže potrubí

0,000

1	R	R-2301001	Přeložka mediiplynů	m	30,000					0,00000	0,000
			"včetně nátěru 1x základní +2x vrchní syntetickou barvou"								
			3*10,00		30,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 31. Prostup zdívm 600mm, pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,313 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,291											
1	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	3,000					0,09686	0,291
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,023											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,000					0,00376	0,023
			3*2		6,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
3	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	3,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99 Přesun hmot 0,000											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,297					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,297					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,643					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,297					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,313					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.313	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 32. Podhled SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,001

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,001

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000					0,00013	0,001
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

3	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
4	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
5	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
6	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
7	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,001					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,383

763 Konstrukce suché výstavby 0,383

8	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,560					0,02630	0,383
			"cca" 10,00+3,20*0,80+2,50*0,80		14,560						
9	763	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	4,000					0,00000	0,000
10	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	103,870					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 32. Podhled SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	14,600					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			14,60		14,600						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,384

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 33. Odnímatelný přístup v SDK k výhybce (cca 800x800mm)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,012

763 Konstrukce suché výstavby 0,012

3	763	R-7631724	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	1,000					0,00004	0,000
4	590	590R-3015	<i>dvířka revizní EI 30 protipožární pro podhledy, 800x800 mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>					<i>0,01200</i>	<i>0,012</i>
5	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	55,770					0,00000	0,000

Celkem **0.00 0.00 0.00 0.012**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 34. Přemístění WIFI routru

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,000

1	011	R-9999999	Přesunutí WIFI routru	kus	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	-----------------------	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 35. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,203 763 Konstrukce suché výstavby 0,203											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,700					0,02630	0,203
			(7,00*0,50*2)*1,1		7,700						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	53,823					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	7,700					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			7,70		7,700						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,204</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: **36. Demontáž + montáž nového podhledu**

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,001
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99 Přesun hmot											0,000
3	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,024					0,00000	0,000
4	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,024					0,00000	0,000
5	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,456					0,00000	0,000
6	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,024					0,00000	0,000
7	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,001					0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,000
707 Stropní podhledy											0,000
8	R	R-7070001	D+M nového rozebíratelného podhledu	m2	17,000					0,00000	0,000
767 Konstrukce zámečnické											0,000
9	767	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	17,000					0,00000	0,000
10	767	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	17,000					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							0,00	0,00	0,00	0,001	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 37. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,040 763 Konstrukce suché výstavby 0,040											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,530					0,02630	0,040
			0,30*1,50+((0,30+1,50)*0,60)		1,530						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	10,695					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	2,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,00		2,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,041</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 38. Prostup pr.200mm skleněným nadsvětlíkem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,026

787

Dokončovací práce - zasklívání

0,026

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 200mm skleněnou výplní nadsvětlíku dveří	ks	3,000					0,00883	0,026
			"úprava stávající prosklené stěny, olištování, zatmelení a utěsnění spáry kolem potrubí, rezerva pro výměnu celého skla"								
			3		3,000						
2	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	10,500					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,026

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 39. Prostup zdí 450mm, pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,081

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,074

1	014	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1,000					0,07367	0,074
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,074					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,074					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,406					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,074					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,081					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,081

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 40. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	8,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,243 763 Konstrukce suché výstavby 0,243											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,240					0,02630	0,243
			(8,40*0,50*2)*1,1		9,240						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	64,588					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	9,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			9,50		9,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,244</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 41. Přemístění svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M
21-M Práce a dodávky M
Elektromontáže

0,000

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění svítidla	ks	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 42. Přemístění kamery

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M
21-M Elektromontáže

0,000

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění bodových svítidel	ks	46,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

0,000

2	R	R-220005	Přesunutí WIFI	ks	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
3	R	220-R-001	Přesunutí čidla	ks	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 1.NP

Podčást: 42. Přemístění svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M
21-M Práce a dodávky M
Elektromontáže

0,000

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění svítidla	ks	4,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,040					0,00025	0,000
			0,32+0,40+0,32		1,040						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 2. Zazdívka dveří š. 1100mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,346

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,252

1	014	340239235	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekovek pórobetonových tl 150 mm	m2	2,460					0,10212	0,251
			1,20*2,05		2,460						
2	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,300					0,00014	0,001
			2,05*2+1,20		5,300						

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,094

3	011	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	4,920					0,00079	0,004
4	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,920					0,01838	0,090
			1,20*2,05*2		4,920						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

5	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,167					0,00000	0,000
			1,10*1,97		2,167						

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,165					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,165					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,135					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,165					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,346					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,001

766 Konstrukce truhlářské 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 2. Zazdívka dveří š. 1100mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	766	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000					0,00000	0,000
776 Podlahy povlakové										0,001	
12	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC - doplnění soklíku	m	2,800					0,00025	0,001
			1,40*2		2,800						
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
13	R	783-R-002	Nátěr omítek v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	4,920					0,00000	0,000
			1,20*2,05*2		4,920						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,347

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 4. Přemístění vypínače

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění vypínače	soubor	2,000					0,00000	0,000
			"demonťáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně nového vypínače"								
			"včetně vysekání kapsy pro krabici, včetně zapravení"								
			"demonťáž signalizace"								
			2		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 5. Posun zářivkového svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění zářivkového svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 6. Posun hodin jednotného času

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

0,000

1	R	220-R-001	Přemístění hodin jednotného času	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 7. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,237	
763 Konstrukce suché výstavby										0,237	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,020					0,02630	0,237
			(2,70+(0,70+2,90+1,90)*1,00)*1,1		9,020						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	63,050					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	9,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			9,00		9,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,238</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 8. Prostup zdívm tl. 600mm, pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,104

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,097

1	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000					0,09686	0,097
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,099					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,099					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,881					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,099					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,104					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,104

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 9. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,001
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV											0,067
763 Konstrukce suché výstavby											0,067
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,430					0,02880	0,041
			(0,32+0,40+0,32)*(3,27-2,02)*1,1		1,430						
4	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,982					0,02630	0,026
			(0,32*0,80+(1,50+0,32)*(3,27-2,02-0,90))*1,1		0,982						
5	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	16,502					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
6	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteruvzdorný	m2	2,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,50+1,00		2,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,068</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 10. Demontáž a zpětná montáž skříně

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV

0,000

766 Konstrukce truhlářské

0,000

1	R	R-7660001	Demontáž a zpětná montáž skříně rozm. 360x2800mm, hl. 600mm	hod	1,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 11. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,000
9											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV											0,022
763											0,022
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,778					0,02880	0,022
			(0,32+0,40+0,32)*(2,70-2,02)*1,1		0,778						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	5,244					0,00000	0,000
783											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	0,800					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			0,80		0,800						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,023

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 12. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, podlaha keramická

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,024
4											0,020
1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
6											0,004
2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
9											0,000
3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94											0,000
4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
96											0,000
5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
99											0,000
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000
PSV											0,000
771											0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 12. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, podlaha keramická

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	771	771474112	d+m	m	1,040					0,00046	0,000
			0,32*2+0,40		1,040						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: **13. Demontáž + montáž nového podhledu**

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,001
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99 Přesun hmot											0,000
3	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,024					0,00000	0,000
4	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,024					0,00000	0,000
5	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,456					0,00000	0,000
6	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,024					0,00000	0,000
7	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,001					0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,000
707 Stropní podhledy											0,000
8	R	R-7070001	D+M nového rozebíratelného podhledu	m2	4,000					0,00000	0,000
767 Konstrukce zámečnické											0,000
9	767	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	4,000					0,00000	0,000
10	767	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	4,000					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,001	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 14. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, podlaha keramická

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 4 Práce a dodávky HSV Vodorovné konstrukce											0,024
											0,020
1	014	411386611	Zabetonování prostupu v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											0,004
2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
96 Bourání konstrukcí											0,000
5	013	972-R-001	Vyvrtní otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
99 Přesun hmot											0,000
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000
PSV 771 Práce a dodávky PSV Podlahy z dlaždic											0,000
											0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 14. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, podlaha keramická

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	771	771474112	d+m	m	1,040					0,00046	0,000
			0,32*2+0,40		1,040						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 15. Doplnění keramického obkladu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV
781 Práce a dodávky PSV
Obklady keramické

0,000

0,000

1	781	PC78111	d+m keramického obkladu dle stávajícího včetně spárování a ukončujících lišt	m2	2,000					0,00046	0,000
			(0,3+0,3+0,4)*2		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 2.NP

Podčást: 16. Přemístění svítidel

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M
21-M Práce a dodávky M
Elektromontáže

0,000

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění svítidla	ks	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 3.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 3.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,040					0,00025	0,000
			0,32+0,40+0,32		1,040						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 3.NP

Podčást: 2. Zazdívka dveří š. 1100mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,346

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,252

1	014	340239235	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkových pórobetonových tl 150 mm	m2	2,460					0,10212	0,251
			1,20*2,05		2,460						
2	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,300					0,00014	0,001
			2,05*2+1,20		5,300						

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,094

3	011	612142002	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	4,920					0,00079	0,004
4	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	4,920					0,01838	0,090
			1,20*2,05*2		4,920						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

5	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,167					0,00000	0,000
			1,10*1,97		2,167						

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,165					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,165					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,135					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,165					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,346					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,001

766 Konstrukce truhlářské 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 3.NP

Podčást: 2. Zazdívka dveří š. 1100mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	766	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	1,000					0,00000	0,000
776 Podlahy povlakové										0,001	
12	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC - doplnění soklíku	m	2,800					0,00025	0,001
			1,40*2		2,800						
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
13	R	783-R-002	Nátěr omítek v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	4,920					0,00000	0,000
			1,20*2,05*2		4,920						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,347

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 3.NP

Podčást: 3. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,028 763 Konstrukce suché výstavby 0,028											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,982					0,02880	0,028
			(0,55+0,40)*(2,96-2,02)*1,1		0,982						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	6,619					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	1,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,00		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,029

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 3.NP

Podčást: 4. Přemístění vypínače

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění vypínače	soubor	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně nového vypínače"								
			"včetně vysekání kapsy pro krabici, včetně zapravení"								
			"demontáž signalizace"								
			2		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 3.NP

Podčást: 5. Opláštění SDK (odfuk nad stanicí)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,027	
763 Konstrukce suché výstavby										0,027	
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,950					0,02880	0,027
			(0,55+0,40)*1,00		0,950						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	6,403					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,00		1,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,028</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 3.NP

Podčást: 6. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,024
4											0,020
1	014	411386611	Zabetonování prostupů ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve střepech	kus	1,000					0,01970	0,020
6											0,004
2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na střepech	kus	1,000					0,00370	0,004
9											0,000
3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94											0,000
4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
96											0,000
5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB střepech pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
99											0,000
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000
PSV											0,000
776											0,000
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu	m	0,920					0,00025	0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 3.NP

Podčást: 6. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,40+0,52		0,920						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 3.NP

Podčást: 7. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, podlaha keramická

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

771 Podlahy z dlaždic 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 3.NP

Podčást: 7. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, podlaha keramická

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	771	771474112	d+m	m	1,040					0,00046	0,000
			0,32*2+0,40		1,040						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 3.NP

Podčást: 8. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,065
763 Konstrukce suché výstavby											0,065
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,458					0,02880	0,013
			(0,32+0,40+0,32)*0,40*1,1		0,458						
4	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,980					0,02630	0,052
			(0,60*1,50+1,50*0,60)*1,1		1,980						
5	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	16,927					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
6	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteruvzdorný	m2	2,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,50		2,500						
<u>Celkem</u>							0,00	0,00	0,00	0,066	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 3.NP

Podčást: 9. Demontáž + montáž nového podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSVPráce a dodávky HSV0,004 9Ostatní konstrukce a práce-bourání0,004											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	26,000					0,00004	0,001
94Lešení a stavební výtahy0,003											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	26,000					0,00013	0,003
99Přesun hmot0,000											
3	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,158					0,00000	0,000
4	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,158					0,00000	0,000
5	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,002					0,00000	0,000
6	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,158					0,00000	0,000
7	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,004					0,00000	0,000
PSVPráce a dodávky PSV0,000 707Stropní podhledy0,000											
8	R	R-7070001	D+M nového rozebíratelného podhledu	m2	26,300					0,00000	0,000
			19,30+7,00		26,300						
767Konstrukce zámečnické0,000											
9	767	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	26,300					0,00000	0,000
10	767	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	26,300					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.004	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 3.NP

Podčást: 10. Demontáž + montáž svítidel, wifi a VZT výústek

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M
21-M Elektromontáže

0,000
0,000

1	R	210-R-001	Přemístění svítidel	ks	7,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení

0,000

2	R	R-220005	Přesunutí WIFI	ks	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
3	R	220-R-001	Demontáž VZT výústky	ks	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 4.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 4.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,040					0,00025	0,000
			0,32+0,40+0,32		1,040						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 4.NP

Podčást: 2. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,035 763 Konstrukce suché výstavby 0,035											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,213					0,02880	0,035
			(0,32+0,40+0,32)*(3,08-2,02)*1,1		1,213						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	8,176					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	1,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,50		1,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,035</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 4.NP

Podčást: 3. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,023 763 Konstrukce suché výstavby 0,023											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,801					0,02880	0,023
			(0,32+0,40+0,32)*(2,72-2,02)*1,1		0,801						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	5,399					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	0,800					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			0,80		0,800						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,023</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 4.NP

Podčást: 4. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, podlaha keramická

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

771 Podlahy z dlaždic 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 4.NP

Podčást: 4. Prostup ŽB podlahou (stropem) pr. 200mm, podlaha keramická

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	771	771474112	d+m	m	1,040					0,00046	0,000
			0,32*2+0,40		1,040						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA M1, M2, M3

Podlaží: 4.NP

Podčást: 5. Demontáž a zpětná montáž skříně

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

766 Konstrukce truhlářské 0,000

1	R	R-7660001	Demontáž a zpětná montáž skříně rozm. 480x2400mm, hl. 600mm	hod	1,000					0,00000	0,000
---	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,000