

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 1. Prostup zdívm 600mm, pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,939 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,872											
1	014	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	9,000					0,09686	0,872
			3*3		9,000						
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,068											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	18,000					0,00376	0,068
			9*2		18,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
3	013	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	9,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99 Přesun hmot 0,000											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,891					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,891					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,929					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,891					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,939					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,939	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 2. Prostup zdívm 300mm, pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,671

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,581

1	014	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	12,000					0,04843	0,581
			4*3		12,000						

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,090

2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	24,000					0,00376	0,090
			12*2		24,000						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	12,000					0,00000	0,000
			4*3		12,000						
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,648					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,648					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,312					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,648					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,671					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,671

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 3. Prostup zdívm 450mm, pr. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,244 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,221											
1	014	310236251	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	3,000					0,07367	0,221
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,023											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,000					0,00376	0,023
			3*2		6,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
3	013	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	3,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99 Přesun hmot 0,000											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,222					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,222					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,218					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,222					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,244					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0,244	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 4. Prostup zdívm 450mm, 800x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,202

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,181

1	014	310237251	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1,000					0,18142	0,181
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,207					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,207					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,933					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,207					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,202					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,202

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 5. Prostup zdivem 450mm, 800x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,202

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,181

1	014	310237251	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1,000					0,18142	0,181
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,020

2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	013	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99 Přesun hmot 0,000

5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,207					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,207					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,933					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,207					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,202					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,202

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 6. Přeložka plynu DN 40 v délce 2,0 m

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M 0,000

23-M Montáže potrubí 0,000

1	R	R-2301001	Přeložka plynu DN 40	m	2,000					0,00000	0,000
			"včetně nátěru 1x základní +2x vrchní syntetickou barvou"								
			2,00		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 7. Posun zářivkového svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění zářivkového svítidla	soubor	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			2		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Přemístění el. zásobníku vody 10l, vč. přepojení vody

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,011

725

Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,011

1	721	R-7255311	Elektrický ohřívач zásobníkový - demontáž + zpětná montáž + přepojení vody	soubor	1,000					0,01066	0,011
2	721	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	25,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,011

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Přemístění zásuvky

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění zásuvky	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně nového dvojzásuvky"								
			"včetně vysekání kapsy pro krabici, včetně zapravení"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 3. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,111 763 Konstrukce suché výstavby 0,111											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	3,850					0,02880	0,111
			(0,65+0,35)*3,50*1,1		3,850						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	25,949					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	4,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4,00		4,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,111</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 4. Bourání podlahy (keramická dlažba)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV **Práce a dodávky HSV** **1,355**
1 **Zemní práce** **0,008**

1	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,000					0,00000	0,000
			"cca" 2,00*1,50		3,000						
2	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	9,000					0,00070	0,006
			(1,00+2,00)*2*1,50		9,000						
3	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	9,000					0,00000	0,000
4	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	3,000					0,00046	0,001
5	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	3,000					0,00000	0,000
6	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	3,000					0,00000	0,000

6 **Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **1,347**

7	011	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním	m3	0,200					1,98000	0,396
			2,00*0,10		0,200						
8	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,200					2,25634	0,451
			"podkladní beton"								
			2,00*0,10		0,200						
9	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,200					2,45329	0,491
			2,00*0,10		0,200						
10	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,200					0,00000	0,000
11	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,009					1,05306	0,009
			"sít' 6/100/100"								
			2,00*4,44*0,001		0,009						

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **0,000**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 4. Bourání podlahy (keramická dlažba)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
96 Bourání konstrukcí											0,000
13	013	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,400					0,00000	0,000
			2,00*0,20		0,400						
14	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,400					0,00000	0,000
15	013	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	2,000					0,00000	0,000
			2,00		2,000						
16	013	965082932	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	0,300					0,00000	0,000
			2,00*0,15		0,300						
17	011	999-R-9111	Řezání betonové mazaniny řezačem spar tl. do 200mm	m	3,000					0,00001	0,000
			2,00+1,00		3,000						
99 Přesun hmot											0,000
18	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,370					0,00000	0,000
19	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,370					0,00000	0,000
20	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,030					0,00000	0,000
21	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,370					0,00000	0,000
22	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,355					0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,015
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům											0,015

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 4. Bourání podlahy (keramická dlažba)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	2,640					0,00000	0,000
			1,20*2,20		2,640						
24	111	111631500	lak asfaltový	t	0,001					1,00000	0,001
			2,64*0,00035		0,001						
25	711	711141559	NAIP	m2	2,640					0,00040	0,001
			1,20*2,20		2,640						
26	628	628361140	pás těžký asfaltovaný S35 AL	m2	3,036					0,00420	0,013
			2,64*1,15		3,036						
27	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	6,132					0,00000	0,000
771 Podlahy z dlaždic											0,000
28	R	771-R-001	D+M doplnění keramické dlažby, vč. podkl. stěrky, spárování a keramického soklíku	m2	2,000					0,00000	0,000
29	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	19,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

1,370

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 5. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,001
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV											0,247
763 Konstrukce suché výstavby											0,247
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,405					0,02630	0,247
			(4,50*0,90+4,50*1,00)*1,1		9,405						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	65,741					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	9,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			9,50		9,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,248</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 6. Přeložení WIFI routeru a elektrické ovládání

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

1	011	R-9999999	Přesunutí WIFI routru + elektrické ovládání	kus	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 7. Bourání a zapravení podlahy

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 6,088

1 Zemní práce 0,025

1	001	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně v hornině tř. 3	m3	18,000					0,00000	0,000
			3,00*3,00*2,00		18,000						
2	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	24,000					0,00070	0,017
			3,00*4*2,00		24,000						
3	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	24,000					0,00000	0,000
4	001	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	18,000					0,00046	0,008
5	001	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	18,000					0,00000	0,000
6	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	18,000					0,00000	0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6,063

7	011	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	0,900					1,98000	1,782
			3,00*3,00*0,10		0,900						
8	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,900					2,25634	2,031
			"podkladní beton"								
			3,00*3,00*0,10		0,900						
9	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,900					2,45329	2,208
			3,00*3,00*0,10		0,900						
10	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,900					0,00000	0,000
11	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,040					1,05306	0,042
			"sít' 6/100/100"								
			3,00*3,00*4,44*0,001		0,040						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

96 Bourání konstrukcí 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 7. Bourání a zapravení podlahy

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	013	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	1,800					0,00000	0,000
			3,00*3,00*0,20		1,800						
13	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,800					0,00000	0,000
14	013	965082932	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	1,350					0,00000	0,000
			3,00*3,00*0,15		1,350						
15	011	999-R-9111	Řezání betonové mazaniny řezačem spar tl. do 200mm	m	6,000					0,00001	0,000
			3,00*2		6,000						
99 Přesun hmot										0,000	
16	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	5,850					0,00000	0,000
17	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,850					0,00000	0,000
18	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	111,150					0,00000	0,000
19	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,850					0,00000	0,000
20	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,088					0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,060	
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										0,060	
21	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	10,240					0,00000	0,000
			3,20*3,20		10,240						
22	111	111631500	lak asfaltový	t	0,004					1,00000	0,004
			3,20*3,20*0,00035		0,004						
23	711	711141559	NAIP	m2	10,240					0,00040	0,004

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 7. Bourání a zapravení podlahy

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			3,20*3,20		10,240						
24	628	628361140	pás těžký asfaltovaný	m2	12,288					0,00420	0,052
			10,24*1,20		12,288						
25	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	24,453					0,00000	0,000
771			Podlahy z dlaždic								0,000
26	R	771-R-001	D+M doplnění keramické dlažby, vč. podkl. stěrky, spárování a keramického soklíku	m2	10,240					0,00000	0,000
			3,20*3,20		10,240						
27	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	97,280					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							0.00	0.00	0.00		6.148

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 8. Prostup základovým pasem 900x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,012

1 Zemní práce 0,012

1	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	8,000					0,00000	0,000
			"cca" 8,00		8,000						
2	001	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	8,000					0,00000	0,000
3	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	12,000					0,00070	0,008
			2,00*2,00*3		12,000						
4	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	12,000					0,00000	0,000
5	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	8,000					0,00046	0,004
6	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	8,000					0,00000	0,000
7	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,000					0,00000	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

8	013	971-R-001	Vyřezání a vybourání otvoru v základovém pasu 900x300mm, tl. do 800mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

9	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,475					0,00000	0,000
10	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,475					0,00000	0,000
11	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,025					0,00000	0,000
12	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,475					0,00000	0,000
13	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,012					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,012

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 9. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,139
763 Konstrukce suché výstavby											0,139
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	4,813					0,02880	0,139
			(0,90+0,35)*3,50*1,1		4,813						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	32,440					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	5,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			5,0		5,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,139

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA N - LÉKÁRNA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 10. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,001	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,001	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,001	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV										0,263	
763 Konstrukce suché výstavby										0,263	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,000					0,02630	0,263
			"cca" 10,00		10,000						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	69,900					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	10,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			10,00		10,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,264</u>	