

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 1. Prostup ŽB základem tl. 950mm, pr. 250mm

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,000

31 Zdi podpěrné a volné 0,000

1	R	R-3113699	"D+M lamelový prostup kompletní DN 200	ks	2,000					0,00000	0,000
			"pro potrubí DN 160" 2		2,000						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

2	013	971-R-001	Vyvrátání otvoru v ŽB zdech pr. 250mm, tl. 950mm	kus	2,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

3	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,172					0,00000	0,000
4	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,172					0,00000	0,000
5	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,268					0,00000	0,000
6	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládku (skládkovné)	t	0,172					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,004

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,004

7	711	711-R-7472	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus	4,000					0,00017	0,001
8	245	245515210	tmel PU	kus	2,000					0,00160	0,003

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,004

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 2. Vybourání podlahy tl. 250mm, vč. zpětného zapravení (podlaha PVC)

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,571

1 Zemní práce 0,005

1	001	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně v hornině tř. 3	m3	1,386					0,00000	0,000
			(0,70*1,20*1,50)*1,1		1,386						
2	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	5,700					0,00070	0,004
			(0,70+1,20)*2*1,50		5,700						
3	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	5,700					0,00000	0,000
4	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	1,386					0,00046	0,001
5	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	1,386					0,00000	0,000
6	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	1,386					0,00000	0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,566

7	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,084					2,25634	0,190
			"podkladní beton"								
			0,70*1,20*0,10		0,084						
8	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,084					2,45329	0,206
			0,70*1,20*0,10		0,084						
9	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,084					0,00000	0,000
10	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,004					1,05306	0,004
			"síť 6/100/100"								
			0,70*1,20*4,44*0,001		0,004						
11	011	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním	m3	0,084					1,98000	0,166
			0,70*1,20*0,10		0,084						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

96 Bourání konstrukcí 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 2. Vybourání podlahy tl. 250mm, vč. zpětného zapravení (podlaha PVC)

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	013	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,168					0,00000	0,000
			0,70*1,20*0,20		0,168						
13	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,168					0,00000	0,000
14	013	965082932	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	0,126					0,00000	0,000
			0,70*1,20*0,15		0,126						
15	011	999-R-9111	Řezání betonové mazaniny řezačem spar tl. do 200mm	m	1,900					0,00001	0,000
			0,70*1,20		1,900						
99 Přesun hmot										0,000	
16	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,548					0,00000	0,000
17	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,548					0,00000	0,000
18	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,412					0,00000	0,000
19	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,548					0,00000	0,000
20	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,571					0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,008	
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										0,008	
21	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,260					0,00000	0,000
			0,90*1,40		1,260						
22	111	111631500	lak asfaltový	t	0,001					1,00000	0,001
			1,00*1,50*0,00035		0,001						
23	711	711141559	NAIP	m2	1,260					0,00040	0,001

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 2. Vybourání podlahy tl. 250mm, vč. zpětného zapravení (podlaha PVC)

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,90*1,40		1,260						
24	628	628361140	pás těžký asfaltovaný	m2	1,512					0,00420	0,006
			1,26*1,20		1,512						
25	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,230					0,00000	0,000
776			Podlahy povlakové								0,000
26	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	2,040					0,00000	0,000
			1,20*1,70		2,040						
27	R	776-R-001	Doplnění podlahy z PVC, včetně vyrovnávací stěrky a obvodového PVC soklíku	m2	2,040					0,00000	0,000
28	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	19,696					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							0,00	0,00	0,00		0,579

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 3. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,142	
763 Konstrukce suché výstavby										0,142	
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	4,940					0,02880	0,142
			(0,70+1,20)*2,60		4,940						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	33,296					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	5,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			5,00		5,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,143</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 4. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,221 763 Konstrukce suché výstavby 0,221											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,400					0,02630	0,221
			(0,60+0,60)*7,00		8,400						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	58,716					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	8,400					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			8,40		8,400						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,222</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 5. Opláštění SDK pod stropem

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,039 763 Konstrukce suché výstavby 0,039											
3	763	R-763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD + demontáž stávajícího FeAl podhledu, úprava podhledu v místě kastlíku	m2	1,500					0,02630	0,039
			(0,30+0,30)*2,50		1,500						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	10,485					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,50		1,500						
<u>Celkem</u>							0.00	0.00	0.00	0.040	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 6. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	7,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,166 763 Konstrukce suché výstavby 0,166											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,300					0,02630	0,166
			(0,30+0,60)*7,00		6,300						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	44,037					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	6,300					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			6,30		6,300						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,167

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 7. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,142	
763 Konstrukce suché výstavby										0,142	
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	4,940					0,02880	0,142
			(0,70+1,20)*2,60		4,940						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	33,296					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	5,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			5,00		5,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,143</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 8. Prostup ŽB základem tl. 950mm, pr. 250mm

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,000

31 Zdi podpěrné a volné 0,000

1	R	R-3113699	"D+M lamelový prostup kompletní DN 200	ks	2,000					0,00000	0,000
			"pro potrubí DN 160" 2		2,000						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

2	013	971-R-001	Vyvrtní otvoru v ŽB zdech pr. 250mm, tl. 950mm	kus	2,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

3	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,172					0,00000	0,000
4	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,172					0,00000	0,000
5	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,268					0,00000	0,000
6	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládku (skládkovné)	t	0,172					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,004

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,004

7	711	711-R-7472	Izolace proti vodě oprávnění trubních prostupů tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus	4,000					0,00017	0,001
8	245	245515210	tmele PU	kus	2,000					0,00160	0,003

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,004

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 9. Vybourání podlahy tl. 250mm, vč. zpětného zapravení (podlaha PVC)

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,571

1 Zemní práce 0,005

1	001	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně v hornině tř. 3	m3	1,386					0,00000	0,000
			(0,70*1,20*1,50)*1,1		1,386						
2	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	5,700					0,00070	0,004
			(0,70+1,20)*2*1,50		5,700						
3	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	5,700					0,00000	0,000
4	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	1,386					0,00046	0,001
5	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	1,386					0,00000	0,000
6	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	1,386					0,00000	0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,566

7	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,084					2,25634	0,190
			"podkladní beton"								
			0,70*1,20*0,10		0,084						
8	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,084					2,45329	0,206
			0,70*1,20*0,10		0,084						
9	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,084					0,00000	0,000
10	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,004					1,05306	0,004
			"síť 6/100/100"								
			0,70*1,20*4,44*0,001		0,004						
11	011	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním	m3	0,084					1,98000	0,166
			0,70*1,20*0,10		0,084						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

96 Bourání konstrukcí 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 9. Vybourání podlahy tl. 250mm, vč. zpětného zapravení (podlaha PVC)

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	013	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,168					0,00000	0,000
			0,70*1,20*0,20		0,168						
13	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,168					0,00000	0,000
14	013	965082932	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	0,126					0,00000	0,000
			0,70*1,20*0,15		0,126						
15	011	999-R-9111	Řezání betonové mazaniny řezačem spar tl. do 200mm	m	1,900					0,00001	0,000
			0,70*1,20		1,900						
99 Přesun hmot										0,000	
16	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,548					0,00000	0,000
17	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,548					0,00000	0,000
18	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,412					0,00000	0,000
19	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,548					0,00000	0,000
20	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,571					0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,008	
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										0,008	
21	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,260					0,00000	0,000
			0,90*1,40		1,260						
22	111	111631500	lak asfaltový	t	0,001					1,00000	0,001
			1,00*1,50*0,00035		0,001						
23	711	711141559	NAIP	m2	1,260					0,00040	0,001

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 9. Vybourání podlahy tl. 250mm, vč. zpětného zapravení (podlaha PVC)

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,90*1,40		1,260						
24	628	628361140	pás těžký asfaltovaný	m2	1,512					0,00420	0,006
			1,26*1,20		1,512						
25	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,230					0,00000	0,000
776			Podlahy povlakové								0,000
26	776	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	2,040					0,00000	0,000
			1,20*1,70		2,040						
27	R	776-R-001	Doplnění podlahy z PVC, včetně vyrovnávací stěrky a obvodového PVC soklíku	m2	2,040					0,00000	0,000
28	776	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	19,696					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							0,00	0,00	0,00		0,579

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 10. Vybourání dveří 800x1970mm vč. zárubně, zazdění a zapravení otvoru

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,560

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,469

1	014	340239212	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,845					0,25365	0,468
			0,90*2,05		1,845						
2	011	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,000					0,00014	0,001
			0,90+2,05*2		5,000						

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,091

3	011	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,690					0,01733	0,064
			0,90*2,05*2		3,690						
4	011	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,690					0,00735	0,027

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,576					0,00000	0,000
			0,80*1,97		1,576						

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,144					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,144					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,736					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,144					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,560					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 10. Vybourání dveří 800x1970mm vč. zárubně, zazdění a zapravení otvoru

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
766 Konstrukce truhlářské											0,000
11	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000					0,00000	0,000
776 Podlahy povlakové											0,000
12	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC - doplnění soklíku	m	1,800					0,00025	0,000
			0,90*2		1,800						
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
13	R	783-R-002	Nátěr omítek v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	4,840					0,00000	0,000
			1,10*2,20*2		4,840						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,560</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 11. Odbourání přízdívky 1200x1900mm tl. 150mm, včetně nové omítky a malby

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,064

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,064

1	011	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	2,600					0,01733	0,045
			1,30*2,00		2,600						
2	011	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2,600					0,00735	0,019

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

96 Bourání konstrukcí 0,000

3	013	967031733	mm	m2	2,280					0,00000	0,000
			1,20*1,90		2,280						

99 Přesun hmot 0,000

4	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,627					0,00000	0,000
5	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,627					0,00000	0,000
6	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,913					0,00000	0,000
7	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,627					0,00000	0,000
8	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,064					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

9	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC - doplnění soklíku	m	1,500					0,00025	0,000
---	-----	-------------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

10	R	783-R-002	Nátěr omítek v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,300					0,00000	0,000
			1,50*2,20		3,300						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 11. Odbourání přízdívky 1200x1900mm tl. 150mm, včetně nové omítky a malby

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,065

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.PP

Podčást: 12. Odbourání přízdívky 1500x1900mm tl. 100mm, včetně nové omítky a malby

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,079

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,079

1	011	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	3,200					0,01733	0,055
			1,60*2,00		3,200						
2	011	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	3,200					0,00735	0,024

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

96 Bourání konstrukcí 0,000

3	013	967031732	mm	m2	2,850					0,00000	0,000
			1,50*1,90		2,850						

99 Přesun hmot 0,000

4	013	997013113	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,522					0,00000	0,000
5	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,522					0,00000	0,000
6	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,918					0,00000	0,000
7	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,522					0,00000	0,000
8	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,079					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

9	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC - doplnění soklíku	m	1,800					0,00025	0,000
---	-----	-------------	---	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

10	R	783-R-002	Nátěr omítek v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,960					0,00000	0,000
			1,80*2,20		3,960						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 12. Odbourání přízdívky 1500x1900mm tl. 100mm, včetně nové omítky a malby

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,079

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 13. Prostup zdívm tl. 140mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,031											
3 Svislé a kompletní konstrukce 0,024											
1	014	340236212	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
			1*2		2,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99 Přesun hmot 0,000											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,031					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.031	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 14. Prostup zdívm tl. 140mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,031 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,024											
1	014	340236212	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
			1*2		2,000						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
99 Přesun hmot 0,000											
5	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
6	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
8	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
9	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,031					0,00000	0,000
Celkem							0.00	0.00	0.00	0.031	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 15. Prostup SDK tl. 100mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV
97

Práce a dodávky HSV
Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,063
0,000

1		971033331R00	Vyříznutí otvoru v SDK. pl.0,09 m2, tl.10 cm, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,000					0,00000	0,000
2		R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000

99

Přesun hmot

0,000

3		979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,050					0,00000	0,000
4		979081111R00	Odvoz sutě a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,050					0,00000	0,000
6		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,950					0,00000	0,000
7		979081121R00	Vnitrostaveništní doprava sutě do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii.	t	0,050					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,063

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 16. Přemístění vypínače

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění vypínače	soubor	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně nového vypínače"								
			"včetně vysekání kapsy pro krabici, včetně zapravení"								
			2		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 17. Dvířka do SDK opláštění - dodávka dle výhybky

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSVPráce a dodávky HSV0,004 9Ostatní konstrukce a práce-bourání0,004											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94Lešení a stavební výtahy0,004											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešehovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,004
PSVPráce a dodávky PSV#REF! 763Konstrukce suché výstavby#REF!											
3	763	R-7631724	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	1,000					0,00004	0,000
4	590	590R-3015	<i>dvířka revizní EW 30/DP1 protipožární pro podhledy, dodávka dle technologie</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>					<i>0,01200</i>	<i>0,012</i>
5	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783Dokončovací práce - nátěry0,000											
6	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteruvzdorný	m2	1,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1		1,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	#REF!	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 18. Přemístění síťové zásuvky

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M
21-M Práce a dodávky M
Elektromontáže

0,000

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění síťové zásuvky	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání kapsy pro krabici, včetně zapravení"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 1.PP

Podčást: 19. Demontáž a zpětná montáž svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M
21-M Práce a dodávky M
Elektromontáže

0,000

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB podlahou (stropem) tl. 200mm

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 200 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB podlahou (stropem) tl. 200mm

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	0,750					0,00025	0,000
			0,30*2+0,15		0,750						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,056	
763 Konstrukce suché výstavby										0,056	
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,950					0,02880	0,056
			(0,30+0,30+0,15)*2,60		1,950						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	13,143					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	2,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,00		2,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,056</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 1.NP

Podčást: 3. Přemístění vypínače

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění vypínače	soubor	2,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně nového vypínače"								
			"včetně vysekání kapsy pro krabici, včetně zapravení"								
			2		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 2.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB podlahou (stropem) tl. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vývrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 200 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 2.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB podlahou (stropem) tl. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	0,750					0,00025	0,000
			0,30*2+0,15		0,750						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 2.NP

Podčást: 2. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,057	
763 Konstrukce suché výstavby										0,057	
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,988					0,02880	0,057
			(0,30+0,30+0,15)*2,65		1,988						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	13,399					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	2,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,00		2,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,058</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 3.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB podlahou (stropem) tl. 200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 200 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Objednatel: FN Olomouc

Podlaží: 3.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB podlahou (stropem) tl. 200mm

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	0,900					0,00025	0,000
			0,30*3		0,900						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA R - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE

Podlaží: 3.NP

Podčást: 2. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,000

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

0,017

763 Konstrukce suché výstavby

0,017

2	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	0,585					0,02880	0,017
			(0,30+0,30+0,30)*0,65		0,585						
3	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,943					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

0,000

4	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	0,600					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			0,60		0,600						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,017