

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 1. Přemístění dvojzásuvky

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění dvojzásuvky	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně nového dvojzásuvky"								
			"včetně vysekání kapsy pro krabici, včetně zapravení"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 2. Opláštění SDK nad stanicí

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,036 763 Konstrukce suché výstavby 0,036											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,243					0,02880	0,036
			(2*0,32+0,40)*(3,30-2,105)		1,243						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	8,378					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,243					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,243		1,243						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,036</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 3. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 0,016

763 Konstrukce suché výstavby 0,016

3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,600					0,02630	0,016
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartónové konstrukce v objektech v do 12 m	%	4,194					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry 0,000

5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	0,600					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			0,60		0,600						

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,016

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 4. Prostup zdívm tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV										0,032	
3										0,024	
1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
6										0,008	
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
9										0,001	
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94										0,001	
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99										0,000	
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,032					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,032	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 5. Nový SDK podhled

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,076 763 Konstrukce suché výstavby 0,076											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,882					0,02630	0,076
			2,02+(0,56*1,40)*1,1		2,882						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	20,145					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,076	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 6. Prostup zdívm tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV										0,032	
3										0,024	
Svislé a kompletní konstrukce										0,008	
1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
6										0,001	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										0,001	
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
9										0,001	
Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,001	
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94										0,001	
Lešení a stavební výtahy										0,001	
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99										0,000	
Přesun hmot										0,000	
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,032					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,032	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 7. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,001	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,001	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,001	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,500					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV										0,130	
763 Konstrukce suché výstavby										0,130	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,931					0,02630	0,130
			(0,36+0,56)*5,36		4,931						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	34,468					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	5,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			5,00		5,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,130</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 8. Nový SDK podhled

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,112 763 Konstrukce suché výstavby 0,112											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,272					0,02630	0,112
			2,03+(2,08*0,98)*1,1		4,272						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	29,861					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	4,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4,50		4,500						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,113

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 9. Prostup zdívm tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,032 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,024											
1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,008											
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99 Přesun hmot 0,000											
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,032					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,032	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 10. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,045 763 Konstrukce suché výstavby 0,045											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,699					0,02630	0,045
			((0,36+0,88)*0,99+0,36*0,88)*1,1		1,699						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	11,876					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	2,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,00		2,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,045	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 11. Podlaha mramor.dlažba - bourání, zapravení

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											1,287
1											0,008
Práce a dodávky HSV											
Zemní práce											
1	001	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně v hornině tř. 3	m3	3,135					0,00000	0,000
			(1,90*1,00*1,50)*1,1		3,135						
2	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	8,700					0,00070	0,006
			(1,90+1,00)*2*1,50		8,700						
3	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	8,700					0,00000	0,000
4	001	151101301	Zřízení rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	3,135					0,00046	0,001
5	001	151101311	Odstranění rozeprání stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	3,135					0,00000	0,000
6	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	3,135					0,00000	0,000
6											1,279
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
7	011	635111215	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním	m3	0,190					1,98000	0,376
			1,90*1,00*0,10		0,190						
8	011	631311123	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	0,190					2,25634	0,429
			"podkladní beton"								
			1,90*1,00*0,10		0,190						
9	011	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,190					2,45329	0,466
			1,90*1,00*0,10		0,190						
10	011	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,190					0,00000	0,000
11	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,008					1,05306	0,008
			"sít' 6/100/100"								
			1,90*1,00*4,44*0,001		0,008						
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
95											0,000
Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb											

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 11. Podlaha mramor.dlažba - bourání, zapravení

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,000					0,00004	0,000
96 Bourání konstrukcí											0,000
13	011	999-R-9111	Řezání betonové mazaniny řezačem spar tl. do 200mm	m	2,900					0,00001	0,000
			1,90*1,00		2,900						
14	013	965081323	Bourání podlah z dlaždic teracových nebo mramorových, tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	1,900					0,00000	0,000
			1,90*1,00		1,900						
15	013	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,380					0,00000	0,000
			1,90*1,00*0,20		0,380						
16	013	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	0,380					0,00000	0,000
17	013	965082932	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl do 2 m2	m3	0,285					0,00000	0,000
			1,90*1,00*0,15		0,285						
99 Přesun hmot											0,000
18	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,376					0,00000	0,000
19	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,376					0,00000	0,000
20	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,144					0,00000	0,000
21	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,376					0,00000	0,000
22	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,287					0,00000	0,000

PSV

Práce a dodávky PSV

0,014

711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,014

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 11. Podlaha mramor.dlažba - bourání, zapravení

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	1,900					0,00000	0,000
			1,90*1,00		1,900						
24	111	111631500	lak asfaltový	t	0,001					1,00000	0,001
			1,90*1,25*0,00035		0,001						
25	711	711141559	NAIP	m2	2,520					0,00040	0,001
			2,10*1,20		2,520						
26	628	628361140	pás těžký asfaltovaný	m2	2,898					0,00420	0,012
			2,10*1,20*1,15		2,898						
27	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	5,831					0,00000	0,000
771 Podlahy z dlaždic											0,000
28	R	771-R-001	D+M doplnění mramorové dlažby, vč. podkl. stěrky, spárování a soklíku	m2	1,900					0,00000	0,000
			1,90*1,00		1,900						
29	771	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	38,000					0,00000	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1,301</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 12. Přemístění nástěnného svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění nástěnného svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 13. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,081 763 Konstrukce suché výstavby 0,081											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,808					0,02880	0,081
			(0,36+0,36+0,36)*2,60		2,808						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	18,926					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,081	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 14. Prostup pod základovým pasem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,502

1 Zemní práce 0,002

1	001	132201401	Hloubená vykopávka pod základy ručně v hornině tř. 3	m3	0,255					0,00000	0,000
			0,85*0,30*1,00		0,255						
2	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	2,300					0,00070	0,002
			(0,85+0,30)*2*1,00		2,300						
3	001	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	2,300					0,00000	0,000
4	001	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	0,255					0,00046	0,000
5	001	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	0,255					0,00000	0,000
8	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	0,255					0,00000	0,000

2 Zakládání 0,500

6	014	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	0,204					2,45329	0,500
			0,85*0,30*0,80		0,204						

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

99 Přesun hmot 0,000

7	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,502					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,502

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDECKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.PP

Podčást: 15. Úpravy v teplovodním kanále, možná kolize potrubí

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV

Práce a dodávky HSV

0,001

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,001

1	011	R-9539999	Možná kolize s potrubím v kanále, případné úpravy kanálu a potrubí	soubor	1,000					0,00112	0,001
---	-----	-----------	--	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,001

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Nový snížený SDK podhled

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,070 763 Konstrukce suché výstavby 0,070											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,660					0,02630	0,070
			((0,53+1,03)*1,20+0,53*1,03)*1,1		2,660						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	18,593					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,070</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Demontáž a montáž přemístěného stropního svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění stropního svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 3. Nový SDK podhled

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,001
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV											0,091
763 Konstrukce suché výstavby											0,091
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,454					0,02630	0,091
			"včetně výústky VZT								
			3,14*1,1		3,454						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	24,144					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,50		3,500						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,091

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 4. Prostup zdívm tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV								0,032
3			Svislé a kompletní konstrukce								0,024
1	014	340236212	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,008
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,001
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94			Lešení a stavební výtahy								0,001
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99			Přesun hmot								0,000
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,032					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00		0,032

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 5. Demontáž stávajícího podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

99 Přesun hmot 0,000

1	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,023					0,00000	0,000
2	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,023					0,00000	0,000
3	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,437					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

767 Konstrukce zámečnické 0,000

4	767	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	3,780					0,00000	0,000
			3,15*1,20		3,780						
5	767	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	3,780					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 6. Nový snížený SDK podhled

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,111 763 Konstrukce suché výstavby 0,111											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,217					0,02630	0,111
			((0,92+1,03)*1,48+0,92*1,03)*1,1		4,217						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	29,477					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	4,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4,50		4,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,111</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 7. Nový SDK podhled

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,173 763 Konstrukce suché výstavby 0,173											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,567					0,02630	0,173
			5,97*1,1		6,567						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	45,903					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	6,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			6,5		6,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,174</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 8. Demontáž stávajícího podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV **Práce a dodávky HSV** **0,000**

9 **Ostatní konstrukce a práce-bourání** **0,000**

99 **Přesun hmot** **0,000**

1	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,044					0,00000	0,000
2	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,044					0,00000	0,000
3	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,836					0,00000	0,000

PSV **Práce a dodávky PSV** **0,000**

767 **Konstrukce zámečnické** **0,000**

4	767	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	7,340					0,00000	0,000
			3,15*2,33		7,340						
5	767	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	7,340					0,00000	0,000

Celkem **0,00** **0,00** **0,00** **0,000**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 9. Prostup zdívm tl. 150mm, 400x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 3 Práce a dodávky HSV Svislé a kompletní konstrukce											0,068
1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											0,020
2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99 Přesun hmot											0,000
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,068					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,068	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 10. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,078 763 Konstrukce suché výstavby 0,078											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,957					0,02630	0,078
			(0,56+0,80+0,56)*1,40*1,1		2,957						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	20,669					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,078	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 11. Demontáž a montáž přemístěného stropního svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění stropního svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 12. Prostup pr. 200mm - copilitová stěna

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

761

Konstrukce prosvětlovací

0,000

1	R	R-7619999	Zhotovení prostupu v copilitové stěně pr. 200mm	ks	1,000					0,00000	0,000
			"včetně zatěsnění procházejícího potrubí silikonovým tmelem"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDECKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 13. Prostup ŽB stropem 200mm - podlaha keramická dlažba

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

771 Podlahy z dlaždic 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 13. Prostup ŽB stropem 200mm - podlaha keramická dlažba

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	771	771474112	d+m	m	1,040					0,00046	0,000
			0,32*2+0,40		1,040						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 14. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,092 763 Konstrukce suché výstavby 0,092											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,511					0,02630	0,092
			(0,42+0,36+0,42)*2,66*1,1		3,511						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	24,542					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,50		3,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,093</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 15. Náhrada SDK za krajní okno

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV								0,005
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,005
1	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3,600					0,00150	0,005
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,000
2	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
PSV			Práce a dodávky PSV								0,039
763			Konstrukce suché výstavby								0,039
3	763	R-7631114	SDK výplň po vybouraném okně rozm. 1200x600mm, tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 80 mm	m2	0,720					0,05470	0,039
			"včetně 1ks prostupu 300x300mm"								
			"včetně ztmelení spar"								
			1,20*0,60		0,720						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	8,640					0,00000	0,000
783			Dokončovací práce - nátěry								0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	2,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,00		2,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,045

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 16, 17. Demontáž 2ks stáv.okna, zpětná montáž 1ks okna

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

766

Konstrukce truhlářské

0,000

1	766	766622861	Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	1,000					0,00000	0,000
2	766	766622831	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 1m2 k opětovnému použití	m2	1,440					0,00000	0,000
			1,20*0,60*2		1,440						
3	766	766621622	Montáž oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva	kus	1,000					0,00025	0,000
4	766	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	11,094					0,00000	0,000

Celkem

0.00

0.00

0.00

0.000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 18. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV

0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,000

1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy

0,000

2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

PSV Práce a dodávky PSV

0,171

763 Konstrukce suché výstavby

0,171

3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,497					0,02630	0,171
			(3,09+4,40*0,64)*1,1		6,497						
4	763	R-7631724	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. do 1 m2 pro podhledy	kus	1,000					0,00004	0,000
5	590	590R-3015	<i>dvířka revizní EI 30 protipožární pro podhledy</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>					<i>0,01200</i>	<i>0,012</i>
6	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	45,414					0,00000	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

0,000

7	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	6,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			6,50		6,500						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,171

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 19. Demontáž stávajícího podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

99 Přesun hmot 0,000

1	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,027					0,00000	0,000
2	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,027					0,00000	0,000
3	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,513					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

767 Konstrukce zámečnické 0,000

4	767	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	4,422					0,00000	0,000
			(1,35*2,68)+(2,68*0,30)		4,422						
5	767	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	4,422					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 20. Nový SDK podhled

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,101 763 Konstrukce suché výstavby 0,101											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,830					0,02630	0,101
			$((1,35*2,11)+(2,11*0,30))*1,1$		3,830						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	26,772					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	4,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4,00		4,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,101</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 21. Nový snížený SDK podhled

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,044
763 Konstrukce suché výstavby											0,044
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,678					0,02630	0,044
			(0,57+0,56)*1,35*1,1		1,678						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	11,729					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	2,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,00		2,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,044</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 22. Opláštění SDK pod stropem - v.č. 19/03

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,278 763 Konstrukce suché výstavby 0,278											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	10,582					0,02630	0,278
			(2*0,56+0,36)*6,50*1,1		10,582						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	73,968					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	10,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			10,50		10,500						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,279	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 23. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,001
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV											0,186
763 Konstrukce suché výstavby											0,186
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,085					0,02630	0,186
			(0,57+0,56)*5,70*1,1		7,085						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	49,524					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	7,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			7,50		7,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,187</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 24, 25. Demontáž a montáž přemístěného stropního svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění stropního svítidla	soubor	3,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			3		3,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 26. Prostup pr. 200mm - skleněná výplň dveří

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,009

787

Dokončovací práce - zasklívání

0,009

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 200mm skleněnou výplní nadsvětlíku dveří	ks	1,000					0,00883	0,009
			úprava stávajícího nadsvětlíku, olištování, zatmelení a utěsnění spáry kolem potrubí, rezerva pro výměnu celého skla								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,009

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 27. Demontáž a zpětná montáž svítidla nade dveřmi

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Demontáž a zpětná montáž svítidla nade dveřmi	ks	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 29. Demontáž stávajícího strop.svítidla a montáž nového svítidla (podhled)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Demontáž stávajícího stropního svítidla	ks	3,000					0,00000	0,000
			3		3,000						
2	R	210-R-002	Dodávka a montáž nového svítidla do podhledu	ks	3,000					0,00000	0,000
			3		3,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 30. Nový SDK podhled

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,003	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,003	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,003	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000					0,00013	0,003
PSV Práce a dodávky PSV										0,748	
763 Konstrukce suché výstavby										0,748	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	28,458					0,02630	0,748
			(2,60+0,56+0,56)*7,65		28,458						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	198,921					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	28,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			28,5		28,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,751</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 31. Nový snížený SDK podhled pod průvlakem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,078
763 Konstrukce suché výstavby											0,078
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,970					0,02630	0,078
			((0,36+0,9+0,9)*1,10+0,90*0,36)*1,1		2,970						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	20,760					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,078</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 32. Prostup pr. 200mm - skleněná výplň dveří

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV Práce a dodávky PSV

0,009

787

Dokončovací práce - zasklívání

0,009

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 200mm skleněnou výplní nadsvětlíku dveří	ks	1,000					0,00883	0,009
			úprava stávajícího nadsvětlíku, olištování, zatmelení a utěsnění spáry kolem potrubí, rezerva pro výměnu celého skla								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,009

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 33. Opláštění SDK pod průvlakem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,054 763 Konstrukce suché výstavby 0,054											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,045					0,02630	0,054
			(0,36+1,33)*1,10*1,1		2,045						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	14,295					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	2,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,00		2,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,054</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 34. Přemístění nástěnného svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění nástěnného svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 35. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,080 763 Konstrukce suché výstavby 0,080											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,035					0,02630	0,080
			(0,36+0,53)*3,10*1,1		3,035						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	21,215					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,50		3,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,080</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 36. Opláštění SDK pod průvlakem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,083 763 Konstrukce suché výstavby 0,083											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,142					0,02630	0,083
			(0,36+1,00)*2,10*1,1		3,142						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	21,963					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	3,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,50		3,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,083</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 37. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,001
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV											0,178
763 Konstrukce suché výstavby											0,178
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,775					0,02630	0,178
			(0,36+0,53)*6,92*1,1		6,775						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	47,357					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	7,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			7,00		7,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,179</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 38. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,076	
763 Konstrukce suché výstavby										0,076	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,887					0,02630	0,076
			(1,22+(1,35+1,30)*0,53)*1,1		2,887						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	20,180					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,076</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 39. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,071 763 Konstrukce suché výstavby 0,071											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,702					0,02630	0,071
			(0,36+0,53+0,53)*1,73*1,1		2,702						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	18,887					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,071</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Podlaží: 1.NP

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podčást: 40. Prostup 650x300mm ve zdivu tl. 500mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,261
3											0,240
Práce a dodávky HSV											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	310237261	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,000					0,24042	0,240
6											0,020
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
9											0,000
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94											0,000
Lešení a stavební výtahy											
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
99											0,000
Přesun hmot											
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,276					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,276					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,244					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,276					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,261					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,261	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 41. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
HSV												
Práce a dodávky HSV										0,000		
9										Ostatní konstrukce a práce-bourání		0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000	
94												
Lešení a stavební výtahy										0,000		
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000	
PSV												
Práce a dodávky PSV										0,081		
763										Konstrukce suché výstavby		0,081
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,080					0,02630	0,081	
			(0,40+1,00)*2,00*1,1		3,080							
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	21,529					0,00000	0,000	
783												
Dokončovací práce - nátěry										0,000		
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,500					0,00000	0,000	
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202									
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou									
			3,50		3,500							
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,081		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 42. Prostup 300x670mm ve zdivu tl. 300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,141
3											0,120
1	014	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000					0,12021	0,120
6											0,020
2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
9											0,001
3	013	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94											0,001
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99											0,000
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,138					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,138					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,622					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,138					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,141					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,141	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 43. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,022 763 Konstrukce suché výstavby 0,022											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,854					0,02630	0,022
			((0,64+0,40)*0,50+0,64*0,40)*1,1		0,854						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	5,970					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	1,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,00		1,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,023</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 44. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,022	
763 Konstrukce suché výstavby										0,022	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,854					0,02630	0,022
			((0,64+0,40)*0,50+0,64*0,40)*1,1		0,854						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	5,970					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	1,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,00		1,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,023</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 45. Prostup 300x670mm ve zdivu tl. 300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV								0,141
3			Svislé a kompletní konstrukce								0,120
1	014	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000					0,12021	0,120
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,020
2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,001
3	013	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94			Lešení a stavební výtahy								0,001
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99			Přesun hmot								0,000
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,138					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,138					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,622					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,138					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,141					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00		0,141

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 46. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,060 763 Konstrukce suché výstavby 0,060											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,264					0,02630	0,060
			(0,47+1,00)*1,40*1,1		2,264						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	15,825					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	2,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,50		2,500						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,060	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 47. Prostup zdívm tl. 150mm, 500x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											0,068
3											0,047
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	340237212	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,04694	0,047
6											0,020
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
9											0,001
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
3	013	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94											0,001
Lešení a stavební výtahy											
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99											0,000
Přesun hmot											
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,069					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,069					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,311					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,069					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,068					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,068	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 48. Prostup 500x300mm ve zdivu tl. 300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV			Práce a dodávky HSV								0,141
3			Svislé a kompletní konstrukce								0,120
1	014	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000					0,12021	0,120
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,020
2	014	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000					0,01020	0,020
9			Ostatní konstrukce a práce-bourání								0,001
3	013	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94			Lešení a stavební výtahy								0,001
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99			Přesun hmot								0,000
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,138					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,138					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,622					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,138					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,141					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,141	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 49. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,042 763 Konstrukce suché výstavby 0,042											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	1,579					0,02630	0,042
			(0,46+0,53)*1,45*1,1		1,579						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	11,037					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	2,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,00		2,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,042</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 50. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,001	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,001	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,001	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV										0,151	
763 Konstrukce suché výstavby										0,151	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,193					0,02630	0,151
			(0,80+0,53)*5,60*1,1		8,193						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	9,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			9		9,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,151</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 51. Prostup zdíkem tl. 150mm, 300x300mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV										0,032	
3										0,024	
Svislé a kompletní konstrukce										0,008	
1	014	340236212	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	kus	1,000					0,02391	0,024
6										0,001	
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										0,001	
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
9										0,001	
Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,001	
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94										0,001	
Lešení a stavební výtahy										0,001	
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99										0,000	
Přesun hmot										0,000	
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,032					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,032	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 52. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,039 763 Konstrukce suché výstavby 0,039											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,107					0,02630	0,039
			(0,80+0,53)*1,44*1,1		2,107						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	2,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,5		2,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,039</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 53. Opláštění SDK pod průvlakem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,001
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,001
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,001
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV											0,039
763 Konstrukce suché výstavby											0,039
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	12,461					0,02630	0,039
			(0,80+1,12)*5,90*1,1		12,461						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	13,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			13		13,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,261</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 54. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,039 763 Konstrukce suché výstavby 0,039											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,326					0,02630	0,039
			(0,80+0,32)*2,7*1,1		3,326						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	0,000					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	3,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,5		3,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,057</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 55. Nový SDK podhled

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,001	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,001	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,001	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV										0,208	
763 Konstrukce suché výstavby										0,208	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7,920					0,02630	0,208
			(1,20+1,20)*3,00*1,1		7,920						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	55,361					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	8,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			8,00		8,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,209</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDECKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 56. Přemístění nástěnného svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění nástěnného svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: **57. Prostup zdíkem tl. 100mm, 300x300mm**

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV										0,020	
3										Svislé a kompletní konstrukce	
										0,012	
1	014	340236211	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	1,000					0,01218	0,012
6										Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
										0,008	
2	014	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	2,000					0,00376	0,008
9										Ostatní konstrukce a práce-bourání	
										0,001	
3	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94										Lešení a stavební výtahy	
										0,001	
5	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	4,000					0,00013	0,001
99										Přesun hmot	
										0,000	
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,025					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,025					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,475					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,025					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,020					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,020	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 58. Nový SDK podhled nade dveřmi

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,098 763 Konstrukce suché výstavby 0,098											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,718					0,02630	0,098
			(0,90+0,40)*2,60*1,1		3,718						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	25,989					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořezuvzdorný	m2	4,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4,00		4,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,098</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 59. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,062 763 Konstrukce suché výstavby 0,062											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	2,150					0,02880	0,062
			(0,50+0,36)*2,50		2,150						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	14,491					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	2,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,50		2,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,062</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDECKÁ KLINIKA

Podlaží: 1.NP

Podčást: 60. Prostup ŽB stropem pr. 200mm - podlaha mramor. Dlažba

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV 4 Práce a dodávky HSV Vodorovné konstrukce										0,024	
1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích	kus	1,000					0,01970	0,020
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										0,004	
2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropích	kus	1,000					0,00370	0,004
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
96 Bourání konstrukcí										0,000	
5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropích pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
99 Přesun hmot										0,000	
6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 1. Opláštění SDK nad stanicí

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,036 763 Konstrukce suché výstavby 0,036											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,243					0,02880	0,036
			(2*0,32+0,40)*(3,30-2,105)		1,243						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	8,378					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	1,243					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,243		1,243						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,036</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 2. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropích	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vývrtání otvoru v ŽB stropích pr. 200mm, tl 200 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 2. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,000					0,00025	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,024</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDECKÁ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 3. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropích	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropích pr. 200mm, tl 200 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 3. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,000					0,00025	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,024</u>

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 4. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,103 763 Konstrukce suché výstavby 0,103											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	3,564					0,02880	0,103
			(3*0,36)*3,30		3,564						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	24,021					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,564					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,564		3,564						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,103

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDECKÁ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 5. Přemístění nástěnného svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění nástěnného svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 6. Přemístění vypínače pro světlo

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění vypínače pro světlo	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně nového vypínače"								
			"včetně vysekání kapsy pro krabici, včetně zapravení"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 7. Opláštění SDK nad stanicí

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,036 763 Konstrukce suché výstavby 0,036											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,243					0,02880	0,036
			(2*0,32+0,40)*(3,30-2,105)		1,243						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	8,378					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	1,243					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,243		1,243						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,036</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 8. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropích	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropích pr. 200mm, tl 200 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 2.NP

Podčást: 8. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,000					0,00025	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,024</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vývrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 200 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,000					0,00025	0,000
			0,30+0,40+0,30		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 2. Přemístění nástěnného svítidla

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění nástěnného svítidla	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání a zapravení drážky v omítce nebo ve zdivu"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 3. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV											0,000
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání											0,000
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy											0,000
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV											0,106
763 Konstrukce suché výstavby											0,106
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	3,696					0,02880	0,106
			(2*0,36+0,40)*3,30		3,696						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	24,911					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry											0,000
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, otěruvzdorný	m2	3,696					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,696		3,696						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,107</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 4. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,083 763 Konstrukce suché výstavby 0,083											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,146					0,02630	0,083
			(0,40+0,90)*2,42		3,146						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	21,991					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	3,146					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,146		3,146						
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,083	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 5. Přemístění vypínače pro světlo

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění vypínače pro světlo	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně nového vypínače"								
			"včetně vysekání kapsy pro krabici, včetně zapravení"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 6. Opláštění SDK nad stanicí

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,036 763 Konstrukce suché výstavby 0,036											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,243					0,02880	0,036
			(2*0,32+0,40)*(3,30-2,105)		1,243						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	8,378					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	1,243					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			1,243		1,243						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,036</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDECKÁ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 7. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropch	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropch	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vývrtání otvoru v ŽB stropch pr. 200mm, tl 200 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA S1,S2 - ORTOPEDICKÁ KLINIKA

Podlaží: 3.NP

Podčást: 7. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,000					0,00025	0,000
			0,30+0,40+0,30		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024