

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL
Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY
Podlaží: 1.PP
Podčást: 1. Prostup pr. 300mm, beton tl. 650 a 300mm
JKSO:

Objednatel: FN Olomouc
Zhotovitel:
Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV											
Práce a dodávky HSV											
3											
Svislé a kompletní konstrukce											
1	014	310237241	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000					0,12021	0,120
2	014	310237271	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 750 mm	kus	1,000					0,32623	0,326
6											
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
3	014	612335211	Cementová hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,000					0,00448	0,018
9											
Ostatní konstrukce a práce-bourání											
4	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
96											
Bourání konstrukcí											
5	013	972-R-003	Vyvrtání otvoru v ŽB zdi pr. 300mm, tl do 650mm	kus	1,000					0,00000	0,000
6	013	972-R-004	Vyvrtání otvoru v ŽB zdi pr. 300mm, tl do 300mm	kus	1,000					0,00000	0,000
99											
Přesun hmot											
7	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,210					0,00000	0,000
8	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,210					0,00000	0,000
9	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,990					0,00000	0,000
10	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,210					0,00000	0,000
11	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,464					0,00000	0,000
Celkem							0,00	0,00	0,00	0,464	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY

Podlaží: 1.NP

Podčást: 1. Demontáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,009

763

Konstrukce suché výstavby

0,009

1	763	R-7634399	Demontáž, úprava a zpětná montáž rastrového podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt, úprava stávajícího podhledu v místě nového SDK kastlíku	m2	8,000					0,00117	0,009
			"cca" 8,00		8,000						
2	763	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 12 m	%	32,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,009

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY

Podlaží: 1.NP

Podčást: 2. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,176 763 Konstrukce suché výstavby 0,176											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	6,710					0,02630	0,176
			(2,50+6,00*0,60)*1,1		6,710						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	46,903					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	7,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			7,00		7,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,177

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY

Podlaží: 1.NP

Podčást: 3. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV										0,000	
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										0,000	
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy										0,000	
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										0,075	
763 Konstrukce suché výstavby										0,075	
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,838					0,02630	0,075
			((0,90+0,60*2)*1,10+0,90*0,30)*1,1		2,838						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	19,838					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										0,000	
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	3,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			3,00		3,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,075</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY

Podlaží: 1.NP

Podčást: 4. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,117 763 Konstrukce suché výstavby 0,117											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,455					0,02630	0,117
			((0,90+0,30*2)*2,70)*1,1		4,455						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	31,141					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	4,500					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			4,50		4,500						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,118</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY

Podlaží: 1.NP

Podčást: 5. Demontáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,006

763

Konstrukce suché výstavby

0,006

1	763	R-7634399	Demontáž, úprava a zpětná montáž rastrového podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt, úprava stávajícího podhledu v místě nového SDK kastlíku	m2	5,000					0,00117	0,006
			"cca" 5,00		5,000						
2	763	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 12 m	%	20,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,006

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY

Podlaží: 1.NP

Podčást: 6. Opláštění SDK pod stropem

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,001 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,001											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,001											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	7,000					0,00013	0,001
PSV Práce a dodávky PSV 0,236 763 Konstrukce suché výstavby 0,236											
3	763	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8,976					0,02630	0,236
			((0,90+0,30)*6,80)*1,1		8,976						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	62,742					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, oteřuvzdorný	m2	9,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			9,00		9,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,237</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY

Podlaží: 1.NP

Podčást: 7. Demontáž podhledu

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,006

763

Konstrukce suché výstavby

0,006

1	763	R-7634399	Demontáž, úprava a zpětná montáž rastrového podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt, úprava stávajícího podhledu v místě nového SDK kastlíku	m2	5,500					0,00117	0,006
			5,50		5,500						
2	763	998763402	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 12 m	%	22,000					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,006

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY

Podlaží: 1.NP

Podčást: 8. Opláštění SDK

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV 0,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000											
1	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
94 Lešení a stavební výtahy 0,000											
2	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
PSV Práce a dodávky PSV 0,057 763 Konstrukce suché výstavby 0,057											
3	763	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 TI 50 mm EI 45	m2	1,980					0,02880	0,057
			(0,30+0,30)*3,00*1,1		1,980						
4	763	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	13,345					0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry 0,000											
5	R	783-R-001	Nátěr konstrukcí SDK v běžném suchém prostředí, ořetuvzdorný	m2	2,000					0,00000	0,000
			"1x přednátěr zředěnou vnitřní disperzí 8202								
			"1-2x krycí nátěr 8208 latexovou barvou, ředěnou max. 5-10% vodou								
			2,00		2,000						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,057</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY

Podlaží: 1.NP

Podčást: 9. Posunutí vypínače pro světlo

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

M Práce a dodávky M

0,000

21-M Elektromontáže

0,000

1	R	210-R-001	Přemístění vypínače pro světlo	soubor	1,000					0,00000	0,000
			"demontáž, montáž, montážní materiál"								
			"včetně vysekání kapsy pro krabici, včetně zapravení"								
			1		1,000						

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY

Podlaží: 1.NP

Podčást: 10. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropích	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropích pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY

Podlaží: 1.NP

Podčást: 10. Prostup ŽB stropem pr. 200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,000					0,00025	0,000
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,024</u>	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY

Podlaží: 1.NP

Podčást: 11. Prostup pr.200mm prosklenou stěnou

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

PSV

Práce a dodávky PSV

0,009

787

Dokončovací práce - zasklívání

0,009

1	787	R-7876112	Zhotovení prostupu pr. 200mm skleněnou výplní nadsvětlíku dveří	ks	1,000					0,00883	0,009
			úprava stávajícího nadsvětlíku, olištování, zatmelení a utěsnění spáry kolem potrubí, rezerva pro výměnu celého skla								
			1		1,000						
2	787	998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	3,500					0,00000	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,009

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY

Podlaží: 1.NP

Podčást: 12. Prostup stěnou tl. 100 mm, pr.200mm

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV
61 Práce a dodávky HSV 0,067
Úpravy povrchů vnitřní 0,047

1	014	317941121RT3	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s použitím suché maltové směsi	kus	2,000					0,27000	0,540
---	-----	--------------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

97 Prorážení otvorů 0,000

2	011	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	kus	2,000					0,00004	0,000
---	-----	--------------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

3	013	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,050					0,00000	0,000
4	013	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,050					0,00000	0,000
5	013	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,050					0,00000	0,000
6	013	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,050					0,00000	0,000
7	011	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,095					0,00000	0,000
8	011	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m včetně případného složení na staveništní deponii.	t	0,050					0,00000	0,000

Celkem 0,00 0,00 0,00 0,067

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY

Podlaží: 2.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB stropem pr.200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV Práce a dodávky HSV 0,024

4 Vodorovné konstrukce 0,020

1	014	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropích	kus	1,000					0,01970	0,020
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,004

2	014	611325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stropích	kus	1,000					0,00370	0,004
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,000

3	011	R-9529011	Vyčištění dotčeného místa stavebními úpravami	soubor	1,000					0,00004	0,000
---	-----	-----------	---	--------	-------	--	--	--	--	---------	-------

94 Lešení a stavební výtahy 0,000

4	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	2,000					0,00013	0,000
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--	--	--	---------	-------

96 Bourání konstrukcí 0,000

5	013	972-R-001	Vyvrtání otvoru v ŽB stropích pr. 200mm, tl do 300 mm	kus	1,000					0,00000	0,000
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--	--	--	---------	-------

99 Přesun hmot 0,000

6	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,020					0,00000	0,000
7	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,020					0,00000	0,000
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,380					0,00000	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,020					0,00000	0,000
10	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,024					0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,000

776 Podlahy povlakové 0,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: POTRUBNÍ POŠTA FN OL

Objekt: BUDOVA T - KLINIKA GENETIKY

Podlaží: 2.NP

Podčást: 1. Prostup ŽB stropem pr.200mm (podlaha PVC)

JKSO:

Objednatel: FN Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	776	R-776491113	D+M úprava podlahy z PVC kolem prostupu, PVC soklík	m	1,000					0,00025	0,000

Celkem

0,00

0,00

0,00

0,024