



Hlavní inženýr projektu:
ING. MILAN TOMEK
Vedoucí projektant zakázky:
ING. FILIP SPÁČIL

Investor:



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Profese:

ARCH - STAV

Zpracovatel dílu:

LT PROJEKT, Kroftova 45, Brno, 616 00
Tel: +420 603 858 349 Fax: +420 533 445 506
E-mail: vladimir.soukal@centrum.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:

ING. VLADIMÍR ŠOUKAL

Vypracoval:

ING. VLADIMÍR ŠOUKAL

Kontroloval:

ING. VLADIMÍR ŠOUKAL

Akce:

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY**

Zakázkové číslo:

DPS 61 - 2014

Paré:

Datum:

12 - 2014

Formát:

Objekt:

VENKOVNÍ TRASY A ÚPRAVY

SO 03

Stupeň:

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Obsah:

SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

Číslo výkresu:

D1.03-S

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	SO 03 - Venkovní trasy a úpravy		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
	Centrála a rozvody potrubní pošty	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
	Fakultní nemocnice Olomouc	Náklady na m.j.		
Projektant		Typ rozpočtu		
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval	Ing. Vladimír Šoukal	Počet listů		
Rozpis ceny				
Název		Celkem		
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
Celkem				0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	%	0,00 CZK		
DPH	0 %	0,00 CZK		
Základ pro DPH	%	0,00 CZK		
DPH	0 %	0,00 CZK		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0,00 CZK		

Popis :

Stavba :	0223 Fakultní nemocnice Olomouc	Rozpočet :	3,00
Objekt :	01 Centrála a rozvody potrubní pošty	SO 03 - Venkovní trasy a úpravy	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
0	Poznámka	HSV			
1	Zemní práce	HSV			
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			
5	Komunikace	HSV			
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			
8	Trubní vedení	HSV			
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			
951	Práce HSV, PSV, montáže	HSV			
96	Bourání konstrukcí	HSV			
97	Prorážení otvorů	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
991	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			
711	Izolace proti vodě	PSV			
767	Konstrukce zámečnické	PSV			
783	Nátěry	PSV			
799	Ostatní	PSV			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			
	CELKEM OBJEKT				0,00

Soupis prací

S:	0223	Fakultní nemocnice Olomouc
O:	01	Centrála a rozvody potrubní pošty
R:	03	SO 03 - Venkovní trasy a úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	0	Poznámka				0,00
1	00	Poznámka pro celou stavbu Nedílnou součástí výkazu výměr (soupisu prací) je projektová dokumentace !! Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.		0,00		0,00
Díl:	1	Zemní práce				0,00
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	45,00		0,00
		trasa mezi R2 a WP: :				
		1*15,0		15,00		
		trasa mezi WP a Q2: :				
		1*10,0		10,00		
		trasa mezi Q1 a P2: :				
		1*10,0		10,00		
		trasa mezi K a XC: :				
		1*10,0		10,00		
3	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	1,40		0,00
		trasa mezi R2 a WP: :				
		1*0,5		0,50		
		trasa mezi WP a Q2: :				
		1*0,3		0,30		
		trasa mezi Q1 a P2: :				
		1*0,3		0,30		
		trasa mezi K a XC: :				
		1*0,3		0,30		
4	112103123R00	Kácení ve ztlž.podmínkách prům. do 40 cm, postupné ořezání	kus	1,00		0,00
5	112203212R00	Odstranění pařezů, do 30 cm,	kus	1,00		0,00
6	113106111R00	Rozebrání dlažeb z mozaiky (zámková dlažba)	m2	17,00		0,00
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		1*7,0		7,00		
		trasa mezi H2 a techn.kanálem :				
		1*3,0		3,00		
		trasa mezi K a XC: :				
		1*5,0		5,00		
		u kanálu :				
		1*2,0		2,00		
7	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	22,00		0,00
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		1*2,0		2,00		
		trasa mezi Q1 a P2: :				
		1*3,0		3,00		
		trasa mezi P2 a lékárnou: :				
		1*5,0		5,00		
		trasa mezi N a lékárnou: :				
		1*2,0		2,00		
		stavební úprava 11 - trasa D :				
		1*10,0		10,00		
8	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	110,00		0,00
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				

		1*2,0		2,00	
		trasa mezi UP 1 a UP2: :			
		1*63,0		63,00	
		trasa mezi N a lékárnou: :			
		1*19,0		19,00	
		stavební úprava 1 - trasa A :			
		1*12,0		12,00	
		stavební úprava 8 - trasa D :			
		1*14,0		14,00	
9	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	65,00	0,00
		možné křížení s výkopy :			
		1*65,0		65,00	
10	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	265,00	0,00
		Živice a asfalt :			
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :			
		1*2,0		2,00	
		trasa mezi S1 a R2: :			
		1*14,0		14,00	
		trasa mezi R2 a WP: :			
		1*24,0		24,00	
		trasa mezi WP a Q2: :			
		1*8,0		8,00	
		trasa mezi Q1 a P2: :			
		1*12,0		12,00	
		trasa mezi UP 1 a UP2: :			
		63,0+12,0		75,00	
		trasa mezi P2 a lékárnou: :			
		16,0		16,00	
		trasa mezi N a lékárnou: :			
		19,0+4,0		23,00	
		stavební úprava 1 - trasa A :			
		1*12,0		12,00	
		stavební úprava 2 - trasa C :			
		1*25,0		25,00	
		stavební úprava 8 - trasa D :			
		1*14,0		14,00	
		stavební úprava 9 - trasa D :			
		1*22,0		22,00	
		beton :			
		trasa mezi S1 a R2: :			
		1*14,0		14,00	
		trasa mezi K a XC: :			
		1*4,0		4,00	
11	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	412,00	0,00
		Živice a asfalt :			
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :			
		1*2,0		2,00	
		trasa mezi S1 a R2: :			
		1*14,0		14,00	
		trasa mezi R2 a WP: :			
		1*24,0		24,00	
		trasa mezi WP a Q2: :			
		1*8,0		8,00	
		trasa mezi Q1 a P2: :			
		1*12,0		12,00	
		trasa mezi UP 1 a UP2: :			
		63,0+12,0		75,00	
		trasa mezi P2 a lékárnou: :			

		16,0		16,00	
		trasa mezi N a lékárnou: :			
		19,0+4,0		23,00	
		stavební úprava 1 - trasa A :			
		1*12,0		12,00	
		stavební úprava 2 - trasa C :			
		1*25,0		25,00	
		stavební úprava 8 - trasa D :			
		1*14,0		14,00	
		stavební úprava 9 - trasa D :			
		1*22,0		22,00	
		beton :			
		trasa mezi S1 a R2: :			
		1*14,0		14,00	
		trasa mezi K a XC: :			
		1*4,0		4,00	
		dlažby :			
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :			
		1*7,0		7,00	
		trasa mezi H2 a techn.kanálem :			
		1*3,0		3,00	
		trasa mezi K a XC: :			
		1*5,0		5,00	
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :			
		1*2,0		2,00	
		trasa mezi Q1 a P2: :			
		1*3,0		3,00	
		trasa mezi P2 a lékárnou: :			
		1*5,0		5,00	
		trasa mezi N a lékárnou: :			
		1*2,0		2,00	
		stavební úprava 11 - trasa D :			
		1*10,0		10,00	
		žulové kostky :			
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :			
		1*2,0		2,00	
		trasa mezi UP 1 a UP2: :			
		1*63,0		63,00	
		trasa mezi N a lékárnou: :			
		1*19,0		19,00	
		stavební úprava 1 - trasa A :			
		1*12,0		12,00	
		stavební úprava 8 - trasa D :			
		1*14,0		14,00	
12	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	18,00	0,00
		trasa mezi S1 a R2: :			
		1*14,0		14,00	
		trasa mezi K a XC: :			
		1*4,0		4,00	
13	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	247,00	0,00
		živice a asfalt :			
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :			
		1*2,0		2,00	
		trasa mezi S1 a R2: :			
		1*14,0		14,00	
		trasa mezi R2 a WP: :			
		1*24,0		24,00	
		trasa mezi WP a Q2: :			

		1*8,0		8,00	
		trasa mezi Q1 a P2: :			
		1*12,0		12,00	
		trasa mezi UP 1 a UP2: :			
		63,0+12,0		75,00	
		trasa mezi P2 a lékárnou: :			
		16,0		16,00	
		trasa mezi N a lékárnou: :			
		19,0+4,0		23,00	
		stavební úprava 1 - trasa A :			
		1*12,0		12,00	
		stavební úprava 2 - trasa C :			
		1*25,0		25,00	
		stavební úprava 8 - trasa D :			
		1*14,0		14,00	
		stavební úprava 9 - trasa D :			
		1*22,0		22,00	
14	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	38,00	0,00
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :			
		2,0+2,0		4,00	
		trasa mezi E a techn.kanálem :			
		2,0		2,00	
		trasa mezi H2 a techn.kanálem :			
		2,0		2,00	
		trasa mezi R2 a WP: :			
		4,0		4,00	
		trasa mezi Q1 a P2: :			
		4,0		4,00	
		trasa mezi UP 1 a UP2: :			
		2,0		2,00	
		trasa mezi K a XC: :			
		2,0		2,00	
		trasa mezi P2 a lékárnou: :			
		9,0		9,00	
		u kanálu :			
		9,0		9,00	
15	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	85,00	0,00
		možné křížení s výkopy :			
		1*85,0		85,00	
16	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l, vyčerpání h		40,00	0,00
		vody kalovým čerpadlem z kanálu			
		1*40,0		40,00	
17	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	190,00	0,00
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :			
		(118,0*2,0+20,0*2,5)*0,2		57,20	
		trasa mezi E a techn.kanálem :			
		30,0*2,0*0,2		12,00	
		trasa mezi H2 a techn.kanálem :			
		32,0*2,0*0,2		12,80	
		trasa mezi S1 a R2: :			
		15,0*2,0*0,2		6,00	
		trasa mezi R2 a WP: :			
		23,0*2,0*0,2		9,20	
		trasa mezi WP a Q2: :			
		22,0*2,0*0,2		8,80	
		trasa mezi G a techn.kanálem :			
		20,0*2,0*0,2		8,00	
		trasa mezi C a techn.kanálem :			
		5,0*2,0*0,2		2,00	

18	131201111R00	trasa mezi Q1 a P2: :				
		57,0*2,0*0,2		22,80		
		trasa mezi UP 1 a UP2: :				
		8,0*2,0*0,2		3,20		
		trasa mezi K a XC: :				
		(17,0+3,0)*2,0*0,2		8,00		
		trasa mezi P2 a lékárnou: :				
		85,0*2,0*0,2		34,00		
		trasa mezi N a lékárnou: :				
		15,0*2,0*0,2		6,00		
		Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3,	m3	170,85		0,00
		stavební úprava 1 - trasa A :				
		1,5*1,5*3,8+4,1*4,1*3,8/2+0,8*4,1*0,8*2		45,74		
		stavební úprava 2 - trasa C :				
		1,5*1,5*2,6+4,1*4,1*2,6/2+0,8*4,1*0,8*2		32,95		
		stavební úprava 8 - trasa D :				
		1,5*1,5*3,3+4,1*4,1*3,3/2+0,8*4,1*0,8*2		40,41		
		stavební úprava 9 - trasa D :				
		1,5*1,5*3,3+4,1*4,1*3,3/2+0,8*4,1*0,8*2		40,41		
		stavební úprava 11 - trasa D :				
		1,5*1,5*3,3+4,1*4,1*3,3/2+0,8*4,1*0,8*2		40,41		
		stavební úprava 12 - trasa C :				
		1,5*1,5*3,3+4,4*4,3*3,3/2+0,8*4,3*0,8*2		44,15		
		Mezisoučet		244,06		
		odpočet výkop ručně 30 % :				
		-244,06*0,3		-73,22		
19	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3	m3	620,24		0,00
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		118,0*(1,5+2,0)/2*1,4+20,0*(2,0+2,5)/2*1,4		352,10		
		(7,0+2,0)*1,5*1,3+2,0*2,0*1,3		22,75		
		trasa mezi E a techn.kanálem :				
		30,0*(1,5+2,0)/2*1,4		73,50		
		trasa mezi H2 a techn.kanálem :				
		32,0*(1,5+2,0)/2*1,4+3,0*1,5*1,3		84,25		
		trasa mezi S1 a R2: :				
		15,0*(1,5+2,0)/2*1,4+(14,0+14,0)*1,5*1,3		91,35		
		trasa mezi R2 a WP: :				
		23,0*(1,5+2,0)/2*1,4+24,0*1,5*1,3		103,15		
		trasa mezi WP a Q2: :				
		22,0*(1,5+2,0)/2*1,4+8,0*1,5*1,3		69,50		
		trasa mezi G a techn.kanálem :				
		20,0*1,5*1,5		45,00		
		trasa mezi C a techn.kanálem :				
		5,0*1,5*1,5		11,25		
		trasa mezi Q1 a P2: :				
		57,0*(1,5+2,0)/2*1,4+(3,0+12,0)*1,5*1,3		168,90		
		trasa mezi UP 1 a UP2: :				
		(8,0+63,0+2,0+12,0)*1,5*1,3		165,75		
		trasa mezi K a XC: :				
		(17,0+3,0)*(1,5+2,0)/2*1,4+(5,0+4,0)*1,5*1,3		66,55		
		trasa mezi P2 a lékárnou: :				
		(85,0+5,0)*1,5*1,4+16,0*1,5*1,3		220,20		
		trasa mezi N a lékárnou: :				
		15,0*1,5*1,4+(19,0+4,0)*1,5*1,3		76,35		
		Mezisoučet		1550,60		
		odpočet výkop ručně 60 % :				
		-1550,6*0,6		-930,36		
20	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, výkaz viz předcházející položky	m3	1003,57		0,00

		jáma : 73,21		73,21		
		rýha : 930,36		930,36		
21	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	867,50		0,00
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		118,0*1,4*2*0,5+20,0*1,4		193,20		
		(7,0+2,0)*1,4*2+2,0*1,4*2		30,80		
		trasa mezi E a techn.kanálem :				
		30,0*1,4		42,00		
		trasa mezi H2 a techn.kanálem :				
		32,0*1,4+3,0*1,3		48,70		
		trasa mezi S1 a R2: :				
		(14,0+14,0)*1,1*2		61,60		
		trasa mezi R2 a WP: :				
		24,0*1,1*2		52,80		
		trasa mezi WP a Q2: :				
		8,0*1,5*2		24,00		
		trasa mezi G a techn.kanálem :				
		20,0*2*1,4		56,00		
		trasa mezi C a techn.kanálem :				
		5,0*2*1,4		14,00		
		trasa mezi Q1 a P2: :				
		(3,0+12,0)*2*1,1		33,00		
		trasa mezi UP 1 a UP2: :				
		(8,0+63,0+2,0+12,0)*2*1,2		204,00		
		trasa mezi K a XC: :				
		(5,0+4,0)*2*1,2		21,60		
		trasa mezi P2 a lékárnou: :				
		16,0*2*1,1		35,20		
		trasa mezi N a lékárnou: :				
		(19,0+4,0)*2*1,1		50,60		
22	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	867,50		0,00
23	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m, výkaz viz předcházející položky	m3	1794,65		0,00
		170,84+620,24+1003,57		1794,65		
24	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	695,12		0,00
		zemina pro zásyp - 2x tam i zpět :				
		347,56*2		695,12		
25	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1447,09		0,00
		odvoz přebytečné zeminy :				
		výkop: : 170,84+620,24+1003,57		1794,65		
		zásyp: : -347,56		-347,56		
26	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	14470,90		0,00
		1447,09*10		14470,90		
27	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1794,65		0,00
		mezideponie : 347,56		347,56		
		skládky : 1447,09		1447,09		
28	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1794,66		0,00
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu pískem :				
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		118,0*(1,5+2,0)/2*1,4+20,0*(2,0+2,5)/2*1,4		352,10		
		(7,0+2,0)*1,5*1,3+2,0*2,0*1,3		22,75		
		trasa mezi E a techn.kanálem :				
		30,0*(1,5+2,0)/2*1,1		57,75		
		trasa mezi H2 a techn.kanálem :				
		32,0*(1,5+2,0)/2*1,4+3,0*1,5*1,3		84,25		
		trasa mezi S1 a R2: :				

		15,0*(1,5+2,0)/2*1,1+(14,0+14,0)*1,5*1,1		75,08	
		trasa mezi R2 a WP: :			
		23,0*(1,5+2,0)/2*1,1+24,0*1,5*1,1		83,88	
		trasa mezi WP a Q2: :			
		22,0*(1,5+2,0)/2*1,1+8,0*1,5*1,1		55,55	
		trasa mezi G a techn.kanálem :			
		20,0*1,5*1,1		33,00	
		trasa mezi C a techn.kanálem :			
		5,0*1,5*1,1		8,25	
		trasa mezi Q1 a P2: :			
		57,0*(1,5+2,0)/2*1,4+(3,0+12,0)*1,5*1,4		171,15	
		trasa mezi UP 1 a UP2: :			
		(8,0+63,0+2,0+12,0)*1,5*1,1		140,25	
		trasa mezi K a XC: :			
		(17,0+3,0)*(1,5+2,0)/2*1,4+(5,0+4,0)*1,5*1,3		66,55	
		trasa mezi P2 a lékárnou: :			
		(85,0+5,0)*1,5*1,4+16,0*1,5*1,3		220,20	
		trasa mezi N a lékárnou: :			
		15,0*1,5*1,4+(19,0+4,0)*1,5*1,3		76,35	
		Mezisoučet		1447,10	
		zeminou :			
		výkop trasy : 1550,6		1550,60	
		písek : -1447,1		-1447,10	
		stavební úprava 1 - trasa A :			
		1,5*1,5*3,8+4,1*4,1*3,8/2+0,8*4,1*0,8*2		45,74	
		stavební úprava 2 - trasa C :			
		1,5*1,5*2,6+4,1*4,1*2,6/2+0,8*4,1*0,8*2		32,95	
		stavební úprava 8 - trasa D :			
		1,5*1,5*3,3+4,1*4,1*3,3/2+0,8*4,1*0,8*2		40,41	
		stavební úprava 9 - trasa D :			
		1,5*1,5*3,3+4,1*4,1*3,3/2+0,8*4,1*0,8*2		40,41	
		stavební úprava 11 - trasa D :			
		1,5*1,5*3,3+4,1*4,1*3,3/2+0,8*4,1*0,8*2		40,41	
		stavební úprava 12 - trasa C :			
		1,5*1,5*3,3+4,4*4,3*3,3/2+0,8*4,3*0,8*2		44,15	
		Mezisoučet		347,56	
29	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, výkaz viz následující položky	m2	950,00	0,00
30	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	950,00	0,00
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :			
		118,0*2,0+20,0*2,5		286,00	
		trasa mezi E a techn.kanálem :			
		30,0*2,0		60,00	
		trasa mezi H2 a techn.kanálem :			
		32,0*2,0		64,00	
		trasa mezi S1 a R2: :			
		15,0*2,0		30,00	
		trasa mezi R2 a WP: :			
		23,0*2,0		46,00	
		trasa mezi WP a Q2: :			
		22,0*2,0		44,00	
		trasa mezi G a techn.kanálem :			
		20,0*2,0		40,00	
		trasa mezi C a techn.kanálem :			
		5,0*2,0		10,00	
		trasa mezi Q1 a P2: :			
		57,0*2,0		114,00	
		trasa mezi UP 1 a UP2: :			
		8,0*2,0		16,00	

		trasa mezi K a XC: : (17,0+3,0)*2,0		40,00		
		trasa mezi P2 a lékárnou: : 85,0*2,0		170,00		
		trasa mezi N a lékárnou: : 15,0*2,0		30,00		
31	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, výkaz viz předch.pol.	m2	950,00		0,00
32	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině, výkaz viz předch.pol.	m2	950,00		0,00
33	171201211RG1	Skládkovné zemina	m3	1447,09		0,00
34	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 950,0*0,05	kg	47,50 47,50		0,00
35	25191158	Trávníkové hnojivo po 10 kg 950,0*1,0	Kg	950,00 950,00		0,00
36	58337308	Písek frakce 0-2 tř.B 1447,1*1,03*1,1*1,67	T	2738,07 2738,07		0,00
37	PC 01	Odvoz a likvidace pokáceného stromu včetně větví a pařezu, komplet provedení Včetně nákladů na autojeřáb.	kus	1,00		0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
38	380326132R00	Komplet.konstr.nádrží ze ŽB V4 T0 C 25/30 do 30 cm dobetonování kanálů : stavební úprava 1 - trasa A : 0,2*3,1*0,5*2+1,45*3,1*0,3+1,45*0,7*0,3 stavební úprava 2 - trasa C : 0,2*2,6*0,5*2+1,45*2,6*0,3+1,45*0,7*0,3 stavební úprava 8 - trasa D : 0,2*2,3*0,5*2+1,45*2,3*0,3+1,45*0,7*0,3 stavební úprava 9 - trasa D : 0,2*2,7*0,5*2+1,45*2,7*0,3+1,45*0,7*0,3 stavební úprava 11 - trasa D : 0,2*2,3*0,5*2+1,45*2,3*0,3+1,45*0,7*0,3 stavební úprava 12 - trasa C : 0,2*2,3*0,5*2+1,45*2,3*0,3+1,45*0,7*0,3	m3	11,54		0,00
39	380356241R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. dobetonování kanálů : stavební úprava 1 - trasa A : 3,1*0,5*2*2+1,45*3,1*2+1,45*0,7*2+1,5 stavební úprava 2 - trasa C : 2,6*0,5*2*2+1,45*2,6*2+1,45*0,7*2+1,5 stavební úprava 8 - trasa D : 2,3*0,5*2*2+1,45*2,3*2+1,45*0,7*2+1,5 stavební úprava 9 - trasa D : 2,7*0,5*2*2+1,45*2,7*2+1,45*0,7*2+1,5 stavební úprava 11 - trasa D : 2,3*0,5*2*2+1,45*2,3*2+1,45*0,7*2+1,5 stavební úprava 12 - trasa C : 2,3*0,5*2*2+1,45*2,3*2+1,45*0,7*2+1,5	m2	96,15		0,00
40	380356242R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed.	m2	96,15		0,00
41	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 11,54*0,225	t	2,60 2,60		0,00
42	380932225R00	Vlepení výztuže D 12, beton, kotvení přibet.kanálů, včetně chem.kotev V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru D 22 mm a hloubky 1 m, vyplnění otvoru chemickou maltou pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 330 ml a zasunutí betonářské výztuže D 12 mm. dobetonování kanálů : stavební úprava 1 - trasa A :	m	140,76		0,00

		92*0,255		23,46		
		stavební úprava 2 - trasa C :				
		92,0*0,255		23,46		
		stavební úprava 8 - trasa D :				
		92,0*0,255		23,46		
		stavební úprava 9 - trasa D :				
		92*0,255		23,46		
		stavební úprava 11 - trasa D :				
		92*0,255		23,46		
		stavební úprava 12 - trasa C :				
		92*0,255		23,46		
Díl:	5	Komunikace				0,00
43	564751112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 16 cm	m2	147,00		0,00
		zámková dlažba :				
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		1*7,0		7,00		
		trasa mezi H2 a techn.kanálem :				
		1*3,0		3,00		
		trasa mezi K a XC: :				
		1*5,0		5,00		
		beton.dlažba :				
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		1*2,0		2,00		
		trasa mezi Q1 a P2: :				
		1*3,0		3,00		
		trasa mezi P2 a lékárnou: :				
		1*5,0		5,00		
		trasa mezi N a lékárnou: :				
		1*2,0		2,00		
		stavební úprava 11 - trasa D :				
		1*10,0		10,00		
		žulová dlažba :				
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		1*2,0		2,00		
		trasa mezi UP 1 a UP2: :				
		1*63,0		63,00		
		trasa mezi N a lékárnou: :				
		1*19,0		19,00		
		stavební úprava 1 - trasa A :				
		1*12,0		12,00		
		stavební úprava 8 - trasa D :				
		1*14,0		14,00		
44	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	265,00		0,00
		živice a asfalt :				
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		1*2,0		2,00		
		trasa mezi S1 a R2: :				
		1*14,0		14,00		
		trasa mezi R2 a WP: :				
		1*24,0		24,00		
		trasa mezi WP a Q2: :				
		1*8,0		8,00		
		trasa mezi Q1 a P2: :				
		1*12,0		12,00		
		trasa mezi UP 1 a UP2: :				
		63,0+12,0		75,00		
		trasa mezi P2 a lékárnou: :				
		16,0		16,00		

		trasa mezi N a lékárnou: :				
		19,0+4,0		23,00		
		stavební úprava 1 - trasa A :				
		1*12,0		12,00		
		stavební úprava 2 - trasa C :				
		1*25,0		25,00		
		stavební úprava 8 - trasa D :				
		1*14,0		14,00		
		stavební úprava 9 - trasa D :				
		1*22,0		22,00		
		beton :				
		trasa mezi S1 a R2: :				
		1*14,0		14,00		
		trasa mezi K a XC: :				
		1*4,0		4,00		
45	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem tl.20 cm, výkaz viz předch.položka	m2	265,00		0,00
46	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	530,00		0,00
		265,0*2		530,00		
47	577113114RT3	Beton asfalt. modif.obrus. š.do 3 m, 5 cm, plochy 101-200 m2	m2	247,00		0,00
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		1*2,0		2,00		
		trasa mezi S1 a R2: :				
		1*14,0		14,00		
		trasa mezi R2 a WP: :				
		1*24,0		24,00		
		trasa mezi WP a Q2: :				
		1*8,0		8,00		
		trasa mezi Q1 a P2: :				
		1*12,0		12,00		
		trasa mezi UP 1 a UP2: :				
		63,0+12,0		75,00		
		trasa mezi P2 a lékárnou: :				
		16,0		16,00		
		trasa mezi N a lékárnou: :				
		19,0+4,0		23,00		
		stavební úprava 1 - trasa A :				
		1*12,0		12,00		
		stavební úprava 2 - trasa C :				
		1*25,0		25,00		
		stavební úprava 8 - trasa D :				
		1*14,0		14,00		
		stavební úprava 9 - trasa D :				
		1*22,0		22,00		
48	581121111R00	Kryt cementobeton. komunikací tl. 15 cm	m2	18,00		0,00
		trasa mezi S1 a R2: :				
		1*14,0		14,00		
		trasa mezi K a XC: :				
		1*4,0		4,00		
49	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	110,00		0,00
		zpětné položení žulové dlažby :				
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		1*2,0		2,00		
		trasa mezi UP 1 a UP2: :				
		1*63,0		63,00		
		trasa mezi N a lékárnou: :				
		1*19,0		19,00		
		stavební úprava 1 - trasa A :				

		1*12,0		12,00		
		stavební úprava 8 - trasa D :				
		1*14,0		14,00		
50	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	17,00		0,00
		zpětné položení :				
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		1*7,0		7,00		
		trasa mezi H2 a techn.kanálem :				
		1*3,0		3,00		
		trasa mezi K a XC: :				
		1*5,0		5,00		
		u kanálu :				
		1*2,0		2,00		
51	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	22,00		0,00
		zpětné položení :				
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		1*2,0		2,00		
		trasa mezi Q1 a P2: :				
		1*3,0		3,00		
		trasa mezi P2 a lékárnou: :				
		1*5,0		5,00		
		trasa mezi N a lékárnou: :				
		1*2,0		2,00		
		stavební úprava 11 - trasa D :				
		1*10,0		10,00		
52	577115118RT9	Beton asf.podkladní š. do 3 m, tl. 10 cm, plochy 101-200 m2, výkaz viz předch.položka	m2	247,00		0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
53	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	1,35		0,00
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.				
		úprava kanálů :				
		1,5*1,5*0,1*6		1,35		
54	631571004R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, tř. I	m3	1,35		0,00
		úprava kanálů :				
		1,5*1,5*0,1*6		1,35		
Díl:	8	Trubní vedení				0,00
55	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,00		0,00
		rozšíření otvoru : 1*5,0		5,00		
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				0,00
56	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton. lože, zatížení do C 250/ D 400 kN	m	15,00		0,00
		zpětné položení mezi UP1 a UP2 :				
		1*15,0		15,00		
57	PC 01	Demontáž stáv.odvodň.žlabu pro zpětné osazení, komplet provedení dle popisu D1.03-102	m	15,00		0,00
58	PC 01	Demontáž a zpětné osazení beton.bloku 50/50/400 cm, komplet provedení dle popisu D1.03-102	kus	1,00		0,00
		Včetně nákladů na autojeřáb.				
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00
59	181101111R00	Úprava pláně v zářezích se zhutněním - ručně	m2	950,00		0,00
		dno kanálu :				
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		118,0*2,0+20,0*2,5		286,00		
		trasa mezi E a techn.kanálem :				
		30,0*2,0		60,00		
		trasa mezi H2 a techn.kanálem :				
		32,0*2,0		64,00		
		trasa mezi S1 a R2: :				
		15,0*2,0		30,00		

		trasa mezi R2 a WP: :				
		23,0*2,0		46,00		
		trasa mezi WP a Q2: :				
		22,0*2,0		44,00		
		trasa mezi G a techn.kanálem :				
		20,0*2,0		40,00		
		trasa mezi C a techn.kanálem :				
		5,0*2,0		10,00		
		trasa mezi Q1 a P2: :				
		57,0*2,0		114,00		
		trasa mezi UP 1 a UP2: :				
		8,0*2,0		16,00		
		trasa mezi K a XC: :				
		(17,0+3,0)*2,0		40,00		
		trasa mezi P2 a lékárnou: :				
		85,0*2,0		170,00		
		trasa mezi N a lékárnou: :				
		15,0*2,0		30,00		
60	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	38,00		0,00
		zpětné osazení :				
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		2,0+2,0		4,00		
		trasa mezi E a techn.kanálem :				
		2,0		2,00		
		trasa mezi H2 a techn.kanálem :				
		2,0		2,00		
		trasa mezi R2 a WP: :				
		4,0		4,00		
		trasa mezi Q1 a P2: :				
		4,0		4,00		
		trasa mezi UP 1 a UP2: :				
		2,0		2,00		
		trasa mezi K a XC: :				
		2,0		2,00		
		trasa mezi P2 a lékárnou: :				
		9,0		9,00		
		u kanálu :				
		9,0		9,00		
61	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	397,00		0,00
		živice a asfalt :				
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		2*2,0		4,00		
		trasa mezi S1 a R2: :				
		2*14,0		28,00		
		trasa mezi R2 a WP: :				
		2*24,0		48,00		
		trasa mezi WP a Q2: :				
		2*8,0		16,00		
		trasa mezi Q1 a P2: :				
		2*12,0		24,00		
		trasa mezi UP 1 a UP2: :				
		(63,0+12,0)*2		150,00		
		trasa mezi P2 a lékárnou: :				
		16,0*2		32,00		
		trasa mezi N a lékárnou: :				
		23,0*2		46,00		
		stavební úprava 1 - trasa A :				
		1*8,0		8,00		

		stavební úprava 2 - trasa C : 1*15,0		15,00		
		stavební úprava 8 - trasa D : 1*14,0		14,00		
		stavební úprava 9 - trasa D : 1*12,0		12,00		
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				0,00
62	938901131R00	Čištění - vyklizení bahna z kanálu Včetně rozpojení bahna a naložení, ručního vodorovného přemístění za prvních 10 m, svislého přemístění za prvních 3,5 m, ztlížení prací při rozmáčení. 5,0*1,5*0,1+20,0*1,5*0,1	m3	3,75		0,00
63	938901132R00	Čištění - vyčištění kanálu po vyklizení bahna Včetně odstranění zbytků nečistot zametením nebo seškrábáním, naložení, ručního vodorovného přemístění za prvních 10 m, svislého přemístění za prvních 3,5 m, opláchnutí vyčištěných míst proudem tlakové vody. 5,0*1,5+20,0*1,5	m2	37,50		0,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
64	952903112R00	Vyčištění objektů do 3,5 m, kanál včetně nefunkčního potrubí 20,0*1,5	m2	30,00		0,00
Díl:	951	Práce HSV, PSV, montáže				0,00
65	PC 28	Rezerva na detaily konstrukcí - 2 % z rozpočtu Každý účastník výběrového řízení nacení tuto položku ve výši 2 % stavebních nákladů objektu - bude čerpáno pouze se souhlasem investora a projektanta.	kus	1,00		0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
66	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého plot mezi Q1 a P2 : 3,0*0,5*0,9	m3	1,35		0,00
67	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC plot mezi Q1 a P2 : 3,0*0,3*1,5	m3	1,35		0,00
68	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového stavební úprava 1 - trasa A : (1,2+0,7)*3,1*0,5+0,8*0,8/2*0,5*2 stavební úprava 2 - trasa C : (1,2+0,7)*2,6*0,5+0,8*0,8/2*0,5*2 stavební úprava 8 - trasa D : (1,2+0,7)*2,3*0,5+0,8*0,8/2*0,5*2 stavební úprava 9 - trasa D : (1,2+0,7)*2,7*0,5+0,8*0,8/2*0,5*2 stavební úprava 11 - trasa D : (1,2+0,7)*2,3*0,5+0,8*0,8/2*0,5*2 stavební úprava 12 - trasa C : (1,2+0,7)*2,3*0,5+0,8*0,8/2*0,5*2	m3	16,46		0,00
69	970051250R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm trasa mezi B2 a techn.kanálem : 5*0,5+3,0*0,5 trasa mezi E a techn.kanálem : 2*2*0,5 trasa mezi H2 a techn.kanálem : 3*3*0,5 trasa mezi S1 a R2: : 2*0,5*2 trasa mezi R2 a WP: : 2*0,5*2 trasa mezi WP a Q2: : 2*0,5*2 trasa mezi G a techn.kanálem :	m	45,50		0,00

		2*0,5*2		2,00		
		trasa mezi C a techn.kanálem :				
		2*0,5*2		2,00		
		trasa mezi Q1 a P2: :				
		4*0,5*2		4,00		
		trasa mezi UP 1 a UP2: :				
		2*0,5*2		2,00		
		trasa mezi K a XC: :				
		3*0,5*2		3,00		
		trasa mezi P2 a lékárnou: :				
		3*0,5*2		3,00		
		trasa mezi N a lékárnou: :				
		3*0,5*2		3,00		
		ostatní prostupy :				
		20,0*0,5		10,00		
70	PC 01	Demontáž stáv.parovodního a jiného potrubí DN 80 včetně izolace, komplet provedení dle popisu D1.03-101	m	155,00		0,00
		120,0+35,0		155,00		
71	PC 02	Demontáž stáv.parovodního a jiného potrubí DN 150 včetně izolace, komplet provedení dle popisu D1.03-101	m	200,00		0,00
		4*50,0		200,00		
72	PC 03	Demontáž stáv.parovodního a jiného potrubí DN 200 včetně izolace, komplet provedení dle popisu D1.03-101	m	1365,00		0,00
		150,0+5*150,0+3*120,0+3*35,0		1365,00		
73	PC 04	Demontáž stáv.parovodního a jiného potrubí DN 250 včetně izolace, komplet provedení dle popisu D1.03-101	m	460,00		0,00
		2*150,0+2*80,0		460,00		
74	PC 05	Demontáž stáv.parovodního a jiného potrubí DN 300 -315 včetně izolace, komplet provedení dle popisu D1.03-101	m	420,00		0,00
		Js 300 mm: : 150,0+120,0		270,00		
		Js 315 mm: : 150,0		150,00		
75	PC 06	Demontáž stáv.parovodního a jiného potrubí DN 400 včetně izolace, komplet provedení dle popisu D1.03-101	m	270,00		0,00
		150,0+120,0		270,00		
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
76	975043124	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 3000 kg/m vstupy do kanálů : 2,5*7	m	17,50		0,00
				17,50		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
77	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3163,93		0,00
Díl:	991	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
78	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a, práce nepostižitelné ceníkem	hodina	242,00		0,00
		stavební a bourací práce :				
		trasa mezi B2 a techn.kanálem :				
		1*25,0		25,00		
		trasa mezi E a techn.kanálem :				
		1*20,0		20,00		
		trasa mezi H2 a techn.kanálem :				
		1*20,0		20,00		
		trasa mezi S1 a R2: :				
		1*15,0		15,00		
		trasa mezi R2 a WP: :				
		1*20,0		20,00		
		trasa mezi WP a Q2: :				

		1*20,0		20,00		
		trasa mezi G a techn.kanálem :				
		1*25,0		25,00		
		trasa mezi C a techn.kanálem :				
		1*15,0		15,00		
		trasa mezi Q1 a P2: :				
		1*20,0		20,00		
		trasa mezi UP 1 a UP2: :				
		1*15,0		15,00		
		trasa mezi K a XC: :				
		1*20,0		20,00		
		trasa mezi P2 a lékárnou: :				
		1*25,0		25,00		
		trasa mezi N a lékárnou: :				
		1*2,0		2,00		
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
79	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP úprava kanálů : 1,8*1,8*2*6	m2	38,88		0,00
80	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku úprava kanálů : 2,5*(3,1+2,6+2,3+2,7+2,3+2,3)	m2	38,25		0,00
81	711141559RZ3	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asf.pasu úprava kanálů : 1,8*1,8*2*6	m2	38,88		0,00
82	711142559RZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asf.pasu úprava kanálů : 2,5*(3,1+2,6+2,3+2,7+2,3+2,3)	m2	38,25		0,00
83	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve specifikaci	m2	38,25		0,00
84	711745567R00	Provedení detailů obr. spojů, NAIP, rš 0,5 m úprava kanálů : 1,8*2*6	m	21,60		0,00
85	69370514	Geotextilie netkaná PP 300g/m2 do 6 m, výpočet viz předchozí položka 38,25*1,2	m2	45,90		0,00
86	PC 29	Dod + mont drenážní profil.folie s nopy v.20 mm, včetně ukončovací lišty výpočet viz předchozí položka	m2	38,25		0,00
87	PC 29	Dod + mont vodotěsného prostupu z terénu do objektů, Js cca 200 - 250 mm součástí ceny položky je: - hydroizolace asfalt.pasem - nerez.stahovací objímka - utěsnění prostupu PU pěnou Dod + mont v kompletní skladbě daného systému. trasa mezi B2 a techn.kanálem : 5+3,0 trasa mezi E a techn.kanálem : 2*2 trasa mezi H2 a techn.kanálem : 3*3 trasa mezi S1 a R2: : 2*2 trasa mezi R2 a WP: : 2*2	kus	91,00		0,00
				8,00		
				4,00		
				9,00		
				4,00		
				4,00		

		trasa mezi WP a Q2: : 2*2		4,00		
		trasa mezi G a techn.kanálem : 2*2		4,00		
		trasa mezi C a techn.kanálem : 2*2		4,00		
		trasa mezi Q1 a P2: : 4*2		8,00		
		trasa mezi UP 1 a UP2: : 2*2		4,00		
		trasa mezi K a XC: : 3*2		6,00		
		trasa mezi P2 a lékárnou: : 3*2		6,00		
		trasa mezi N a lékárnou: : 3*2		6,00		
		ostatní prostupy : 20,0*1		20,00		
88	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,63		0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
89	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg demontáž a likvidace pomocných nosných ocel.kcí po demontáži potrubí. 65,0+45,0+50,0+30,0+85,0+65,0+70,0+85,0+42,0+95,0	kg	632,00		0,00
90	PC 29906	Pomocné ocel.kce dod + mont + osazení kotvení : 1*250,0 uchycení rozvodů : 1*725,0	kg	975,00 250,00 725,00		0,00
91	PC 29907	Ochrana potrubí PP při přechodu kanálem dod + mont + osazení, viz D1.03-101 33,4*5+16,7*2*6+23,4*2*8	kg	741,80 741,80		0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
92	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný, odol.desinfekci,stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách. ocel.kce : (975,0+741,8)*0,065	m2	111,59 111,59		0,00
93	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	111,59		0,00
94	783812110R00	Nátěr omítek stěn i stropu 2x + 1x email , výstražné nátěry snížených míst omyvatelný,desinfikovatelnýa antibakteriální vhodný do zdravotn.prostředí fy Oikos Ultra Satin vč.penetrace Crilux + Fungrap 1,0*15	m2	15,00 15,00		0,00
Díl:	799	Ostatní				0,00
95	PC 19	Demontáž a zpětná montáž odpadk.koše	KUS	2,00		0,00
96	PC 19	Demontáž a zpětná montáž stojánkového označení park.místa	KUS	3,00		0,00
97	PC 19	Demontáž a zpětná montáž orientační cedule	KUS	2,00		0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
98	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	346,71		0,00
99	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	6587,52		0,00
100	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	346,71		0,00
101	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	346,71		0,00