



PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY

Hlavní inženýr projektu:
ING. MILAN TOMEK
Vedoucí projektant zakázky:
ING. FILIP SPÁČIL

Investor:



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Profese:

EL

Zpracovatel dílu:

ING. DANIEL HAJZLER

Tel: +420 776 113 299

E-mail: dhajzler@seznam.cz

Odpovědný projektant:

ING. DANIEL HAJZLER

Vypracoval:

ING. DANIEL HAJZLER

Kontroloval:

ING. DANIEL HAJZLER

Autorizace:

Akce:

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY**

Zakázkové číslo:

DPS 61 - 2014

Paré:

Datum:

12 - 2014

Formát:

-

Objekt:

KABELOVÁ PŘÍPOJKA NN

IO 01

Stupeň:

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Obsah:

SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

-

Číslo výkresu:

D1.12-S

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

CÚ 2014

Akce:	Fakultní nemocnice Olomouc Centrála a rozvody potrubní pošty	Z. č.:	
Projekt:	D 1.12 Kabelová přípojka nn IO 01	A. č.:	14-007
Investor:	Fakultní nemocnice Olomouc	Smlouva:	
Zpracovatel:	Hajzler		

Základní náklady

Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce

Mezisoučet 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem**Vedlejší náklady**

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%

Datum: 5.12.2014
Vypracoval: ing. Daniel Hajzler
Kontroloval: ing. Daniel Hajzler

Součty odstavců**Materiál****Montáž**

Elektromontáže

Zemní práce

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Výkaz výměr
	JKSO								Odečteno programem
	Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezaříděny								z dokumentu č.:
	Elektromontáže								
	<i>TRUBKA 450N LDPE/HDPE</i>								
1	D40/32mm	m	48,00						D1.12-2
2	D75/61mm	m	80,00						D1.12-2
3	D110/95mm	m	76,00						D1.12-2
	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC</i>								
4	CYKY-J 3x 4 , pevně	m	60,00						D1.12-2
	<i>KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, 1kV</i>								
5	AYKY-J 4x50 , pevně	m	89,00						D1.12-2
6	AYKY-J 3x185+95 , pevně	m	85,00						D1.12-2
	<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ</i>								
	<i>ZÁKLOPKOU</i>								
7	4x10 mm2	ks	2,00						D1.12-2
8	4x50 mm2	ks	2,00						D1.12-2
9	4x185 mm2	ks	2,00						D1.12-2
	<i>UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI</i>								
10	Do 16 mm2	ks	3,00						D1.12-2
11	Do 50 mm2	ks	8,00						D1.12-2
12	Do 95 mm2	ks	2,00						D1.12-2
13	Do 185 mm2	ks	6,00						D1.12-2
	<i>POJISTKOVÝ ODPÍNAČ</i>								
14	10S-1 Odpínač válcových pojistek se signalizací	ks	1,00						D1.12-2
15	PV10 10A gG Pojistková vložka	ks	1,00						D1.12-2
16	DIN lišta	ks	1,00						D1.12-2
	<i>POJISTKOVÁ VLOŽKA</i>								
17	PN000 20A gG Pojistková vložka	ks	3,00						D1.12-2
18	PN000 40A gG Pojistková vložka	ks	3,00						D1.12-2
19	PN000 63A gG Pojistková vložka	ks	3,00						D1.12-2
20	PN2 200A gG Pojistková vložka	ks	3,00						D1.12-2
21	PN2 224A gG Pojistková vložka	ks	3,00						D1.12-2
	<i>SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ DO 240mm2</i>								
	<i>ROZM. šxvxh 320x640x250mm</i>								
22	SS101/PVF1W 3xpoj.spodek 01 na třmeny	ks	1,00						D1.12-2
23	SS200/PVE1P 6xpoj.spodek 00 na třmeny	ks	1,00						D1.12-2
	<i>HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY</i>								
24	Napojení na stavající zařízení	hod	6,00						D1.12-2
	<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>								
25	S ostatními profesemi	hod	4,00						D1.12-2
	<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>								
	<i>DLE ČSN 331500</i>								
26	Revizní technik	hod	6,00						D1.12-2
27	Podružný materiál								5 proc. z pol. mat.
	Elektromontáže - celkem								
	Zemní práce								
	<i>VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ</i>								
28	V zastaveném prostoru	km	0,10						D1.12-2
	<i>SEJMUTÍ ORNICE</i>								
29	Vrstva přes 15cm, zemina tř.2	m3	5,30						D1.12-2
	<i>VYTRHÁNÍ DLAŽBY ZAMKOVÉ</i>								
	<i>A ŽPETNE POLOŽENÍ</i>								
30	Kostky mozaik.spáry vys.pískem	m2	2,20						D1.12-2
	<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
	<i>V ZEMINĚ TŘÍDY 3, RUČNĚ</i>								
31	Šíře 500mm, hloubka 800mm	m	78,00						D1.12-2
	<i>FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC</i>								

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem	Výkaz výměr
32	Šířka 33cm	m	80,00						D1.12-2
	<i>ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TR.3</i>								
	<i>VČETNĚ HUTNĚNÍ</i>								
34	Šíře 500mm,hloubka 800mm	m	78,00						D1.12-2
	<i>PODKLADOVÁ VRSTVA</i>								
35	Ze šterku vrstva 10cm	m2	1,50						D1.12-2
	<i>ÚPRAVA POVRCHU</i>								
36	Osetí povrchu travou	m2	39,00						D1.12-2
	<i>PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU</i>								
	<i>V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ</i>								
37	Zemina třídy 3	m2	39,00						D1.12-2
	<i>ZAČDĚNÍ A ZAČIŠTĚNÍ SKŘÍNĚ</i>								
	<i>BEZ KONCOVÉHO DÍLU</i>								
38	SP 3,4,5	ks	2,00						D1.12-2
	<i>ZAMĚŘENÍ TRASY KABEL.VEDENÍ</i>								
	<i>DO GEODETICKÉ MAPY</i>								
39	zastavěný prostor	m	76,00						D1.12-2
	Zemní práce - celkem								