

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
Hlavní systém					
STANICE					
1	Průběžná nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - typ „A“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Uzavřený vzduchový okruh, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej)	2	kpl		
2	Koncová nemocniční stanice (se zabezpečeným příjmem) - TYP „C“ (RFID – čipová technologie ve stanicích, Identifikace uživatelů – ID karty FN Olomouc, Systém zabezpečeného přístupu, Systém zabezpečeného registrovaného odeslání zásilky, Systém zabezpečeného registrovaného příjmu zásilky, Kontrola dojezdu pouzder do stanice, Čtení čárových kódů, Ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej)	2	kpl		
3	Záchytný koš s polstrováním ke stanici typ A, B, C, D	4	ks		
4	Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice	2	ks		
5	Opticko-akustická signalizace	3	ks		
6	Nástěnný držák 4ks přepravních pouzder	4	ks		
7	Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství	1	kpl		
8	Značení komponentů	1	kpl		
PŘEPRVNÍ POUZDRA A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ					
9	Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 330 – 360 mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů)	10	ks		
10	Přepravní pouzdro standardní dlouhé (minimální vnitřní délka 400mm x Ø cca 115mm, včetně 2 čipů).	10	ks		

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
11	Přepravní pouzdro autovykládkové pro biologické vzorky (maximální vnitřní délka do 280mm x Ø cca 110mm, včetně 2 čipů)	15	ks		
12	Vložky na zajištění obsahu pouzdra 160 mm	4	ks		
13	Sáčky pro přepravu biologického materiálu - biohazard	4 400	ks		
VÝHYBKY					
14	Třicestná elektronická výhybka - systémová	1	ks		
15	Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek	1	kpl		
16	Značení komponentů	1	ks		
SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ					
17	Systémový kabel pro napájení a přenos dat	306	m		
18	Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty	60	m		
19	Optický kabel, se zvýšeným zabezpečením proti hlodavcům, minimálně 2x8 vláken včetně svařování	40	m		
20	Měření optiky (datová komunikace, propustnost vláken, vystavení protokolu)	1	kpl		
21	Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu	28	m		
22	Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů	1	kpl		
JÍZDNÍ POTRUBÍ					
23	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé	203	m		
24	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé	42	ks		
25	Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek	25	m		
26	Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek	3	ks		
27	Spojky na potrubí, kovové - chromované, k napojení stanic	8	ks		
28	Zemnicí Cu vodič, 25mm ²	16	m		

Soupis prací - PP - objekt J

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
29	Zemnicí pásy pro připojení zemnicího vodiče 25mm ² na kovové potrubí o průměru 160mm	7	ks		
30	Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí)	1	kpl		
31	Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí	1	kpl		
32	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásy, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla)	1	kpl		
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					
33	Protipožární manžety EI 120	21	ks		
34	Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek)	21	ks		
35	Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek)	21	ks		
36	Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace)	1	kpl		
37	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	1	kpl		
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU					
38	Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka	1	kpl		
39	Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla.	1	kpl		
40	Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace)	4	hod		
41	Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostražba staveniště, pojištění stavby	1	kpl		

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
42	Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky	1	kpl		
43	Doprava a ubytování techniků/montážníků	1	kpl		
44	Doprava zařízení staveniště, náradí, nástrojů	1	kpl		
45	Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice	1	kpl		
46	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	1	kpl		
47	Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení průblémů při realizaci)	1	kpl		
48	Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace	4	paré		
49	Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace	4	paré		
50	Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním	5	paré		

Cena celkem za hlavní systém bez DPH

Samostatný - nezávislý systém

SYSTÉMOVÁ KABELÁŽ

1	Systémový kabel pro napájení a přenos dat	48	m		
2	Kovová chránička systémového a signalizačního kabelu	3	m		
3	Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů	1	kpl		

JÍZDNÍ POTRUBÍ

4	Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, včetně spojek, šedé	40	m		
---	--	----	---	--	--

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
5	Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 160 mm, tloušťka stěny 3.2 mm, poloměr oblouku min. 800 mm, včetně spojek, šedé	8	ks		
6	Jízdní potrubí kovové, dimenze stejná jako u plastového potrubí, včetně kovových chromovaných spojek	2	m		
7	Jízdní oblouky kovové, dimenze stejná jako u plastových oblouků, včetně kovových chromovaných spojek	1	ks		
8	Zemnicí Cu vodič, 25mm ²	2	m		
9	Zemnicí pásky pro připojení zemnicího vodiče 25mm ² na kovové potrubí o průměru 160mm	1	ks		
10	Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy šedého potrubí)	1	kpl		
11	Funkční zkouška těsnosti tras jízdního potrubí	1	kpl		
12	Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, kabelové stahovací pásky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla)	1	kpl		
POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ					
13	Protipožární manžety EI 120	5	ks		
14	Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek)	5	ks		
15	Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (protipožární tmel, vata, ID štítek)	5	ks		
16	Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace)	1	kpl		
17	Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému	1	kpl		
PRŮBĚH REALIZACE, TESTOVÁNÍ A UVEDENÍ DO PROVOZU					
18	Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka	1	kpl		

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
19	Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protokol s celkovým vyhodnocením celého díla.	1	kpl		
20	Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace)	4	hod		
21	Zařízení staveniště - náklady na bezpečné skladování materiálu, sociální zařízení pro techniky, ostraha staveniště, pojištění stavby	1	kpl		
22	Doprava materiálu včetně nakládky a vykládky	1	kpl		
23	Doprava a ubytování techniků/montážníků	1	kpl		
24	Doprava zařízení staveniště, náradí, nástrojů	1	kpl		
25	Manipulační technika - montážní plošiny, manipulační technika pro rozvoz materiálu v areálu nemocnice	1	kpl		
26	Ekologická likvidace a odvoz odpadů	1	kpl		
27	Náklady na pravidelnou osobní účast autorizovaného projektanta technologie PP (zpracovatele DPS 12/2014) na kontrolních dnech minimálně 1x za 14 dnů (projednávání a řešení kolizí, projednávání a schvalování změn, řešení problémů při realizaci)	1	kpl		
28	Projektová dokumentace - výrobní dokumentace v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace	4	paré		
29	Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD, včetně autorizace	4	paré		
30	Projektová dokumentace - nástěnné 3D barevné izometrie ve formátu minimálně A0 se zalaminováním	5	paré		

Cena celkem za nezávislý systém bez DPH

Soupis prací - PP - objekt J

12/2014

Ing. Petr Březina

D2.01.10-S

Číslo položky	Položka	Množství	Jednotky	Cena za jednotku	Cena celkem
---------------	---------	----------	----------	------------------	-------------

Celková cena díla zahrnuje montáž a dopravu na místo instalace (ev. vč. potřebných manipulačních prostředků, přípravků nebo pomocných lešení). Součástí dodávky je provedení zkoušek, revizí, komplexní uvedení do provozu, průvodní technické dokumentace jednotlivých zařízení a revize, návody k obsluze, individuální a komplexní vyzkoušení. Pokud zařízení navazují na ostatní systémy stavby je součástí dodávky SW a HW příslušenství a zaintegrování systému do stavebního celku a oživení systému. V celkové ceně musí být zahrnut veškerý související potřebný materiál tak, aby každé zařízení (nebo komplex souvisejících zařízení) bylo funkční dle požadavků popsanych v technické zprávě, ikdyž u daného dodavatele je potřebné dodání dalších, v Soupisu prací neuvedených, komponentů. Související stavební přípomoce jsou zpracovány v samostatných částech projektové dokumentace. Součástí dodávky je finální povrchová úprava všech prvků a dodání atestů, certifikátů, osvědčení dle legislativy platné v době uvádění díla do provozu.

Podrobný popis jednotlivých komponentů a požadavky na jejich funkčnost jsou uvedeny ve "Specifikaci minimálních požadovaných technických a funkčních standardů technologie / komponentů", která je součástí Technické zprávy.

Nedílnou doplňující součástí Soupisu prací je Technická zpráva, Výkresová část a Izometrie technologie potrubní pošty.