

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_04_19
Stavba: Oprava bytových jednotek

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

Projektant:
Milan Vician

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Vician

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 011 395,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 011 395,00	Výše daně 632 392,95
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 643 787,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

23.6.2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022 04 19

Stavba: Oprava bytových jednotek

Místo: Olomouc

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel: Milan Vician

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 011 395,00	3 643 787,95
2022_04_1 9	Oprava bytových jednotek	3 011 395,00	3 643 787,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

IČ:

26235978

DIČ:

CZ26235978

Projektant:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 011 395,00
DPH základní snížená	Základ daně 3 011 395,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 632 392,95 0,00	
Cena s DPH	v	CZK		3 643 787,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

23.06.2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek

Místo: Olomouc

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel: Milan Vician

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 011 395,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 748 827,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	2 478 153,77
742 - Elektroinstalace - slaboproud	234 229,69
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	36 444,04
M - Práce a dodávky M	188 839,69
21-M - Elektromontáže	9 966,08
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	178 873,61
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	10 921,80
Ostatní - Ostatní	22 727,55
N - Náklady	22 727,55
R - Revize	12 246,30
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 832,16
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 025,12
VRN3 - Zařízení staveniště	5 015,85
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	7 791,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek

Místo: Olomouc

Datum: 19. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel: Milan Vician

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 011 395,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 748 827,50	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				2 478 153,77	
1	K	220730001	Montáž účast. Zásuvky STA	kus	32,000	96,40	3 084,80	
	PP		Montáž účast. Zásuvky STA					
2	K	220730222	Montáž kab KOAX - do průměru 7 mm	m	300,000	22,60	6 780,00	
	PP		Montáž kab KOAX - do průměru 7 mm					
3	M	R_3022	Koax. kabel H125/PVC-BELDEN (POPE), alt. jiný homolog.	m	300,000	17,11	5 133,00	
	PP		Koax. kabel H125/PVC-BELDEN (PCPE), alt. jiný homolog.					
4	M	R_341_12	Protipožární ucpávka , komplet vč.mž.	m2	2,000	738,04	1 476,08	
	PP		Protipožární ucpávka , komplet vč.mž.					
5	M	R_341_21_1	silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x6mm2	m	430,000	152,04	65 377,20	
	PP		silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x6mm2					
6	M	R_341_21_2	silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x10mm2	m	296,000	221,89	65 679,44	
	PP		silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 5x10mm2					
7	M	R_374_2	Montáž internetu vč. materiálu	kus	1,000	6 321,48	6 321,48	
	PP		Montáž internetu vč. materiálu					
8	M	R_374_3	Zapojení zásuvek SKR (obsahuje zapojení zásuvek)	kus	40,000	86,04	3 441,60	
	PP		Zapojení zásuvek SKR (obsahuje zapojení zásuvek)					
9	M	374511230	zásuvka tv+tr Tango bílý, slonová kost	kus	32,000	235,03	7 520,96	CS ÚRS 2021 01
	PP		zásuvka tv+tr slonová kost					
10	M	374512430	zásuvka data2xRJ45 Tango bílý, slonová kost	kus	40,000	387,39	15 495,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		zásuvka data 1xRJ45 slonová kost					
11	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pod omítku	m	680,000	26,48	18 006,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo nainstováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítku, vnější Ø přes 35 mm					
12	M	R236	Trubka ochranná PVC ohebná průměr32mm	kus	680,000	40,90	27 812,00	
	PP		Trubka ochranná PVC ohebná průměr 50/39,8mm					
13	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová	kus	4,000	33,35	133,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových					
14	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	33,000	40,64	1 341,12	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových					
15	M	R233	přístrojová krabice KU68/2 1901	kus	833,000	7,74	6 447,42	
	PP		přístrojová krabice KU68/2 1901					
16	M	R234	krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí	kus	788,000	32,60	25 036,80	
	PP		krabice KU68/2 1903-s víčkem a svorkovnicí					
17	M	341421660	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	m	1 600,000	16,02	25 632,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2					
	P		Poznámka k položce: obsah novu (kg/m), Cu =0,039, Al =0					
18	M	34141027	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2	m	800,000	19,67	15 736,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x6mm2					
	P		Poznámka k položce: H07V-K CYA					
19	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	240,000	12,59	3 021,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
20	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	312,000	14,69	4 583,28	CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
21	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	1 336,000	16,36	21 856,96	CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
22	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	3 504,000	22,16	77 648,64	CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2					
	P		Poznámka k položce: CYKY					
23	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	252,000	28,05	7 068,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce</i> CYKY					
24	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaných plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	2 400,000	22,88	54 912,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2					
25	K	741122011	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	240,000	23,93	5 743,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2					
26	K	741122015	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	1 648,000	24,49	40 359,52	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
27	K	741122015.1	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	154,000	23,60	3 634,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2					
28	K	741122016	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	3 504,000	23,18	81 222,72	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2					
29	K	741122031	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	252,000	24,33	6 131,16	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2					
30	K	741122032	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	430,000	27,95	12 018,50	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
31	K	741122033	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)	m	296,000	30,52	9 033,92	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
32	K	741130022	Ukončení vodičů izolovaných do 4 mm2 na svorkovnici	kus	320,000	24,70	7 904,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 4 mm2					
33	K	741130023	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2 na svorkovnici	kus	160,000	24,01	3 841,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 6 mm2					
34	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 směřovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	240,000	23,43	5 623,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukončení kabelů směřovací záklopkou nebo páskem se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
35	K	741132103.1	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 směřovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	4,000	23,95	95,80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukončení kabelů směřovací záklopkou nebo páskem se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2					
36	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 směřovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	48,000	67,80	3 254,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ukončení kabelů směřovací záklopkou nebo páskem se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x6 mm2					
37	K	741132147	Ukončení kabelů 5x10 mm2 směřovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	16,000	101,45	1 623,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Ukončení kabelů směřovací záklopkou nebo páskem se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x10 mm2					
38	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kV	kus	32,000	1 871,21	59 878,72	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
39	M	R101-2_2	Rozváděč xRMSx dle výkresové dokumentace	kus	32,000	17 241,77	551 736,64	
	PP		Rozváděč 1RMS2					
40	K	741310201	Montáž vypínače (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolový	kus	80,000	80,78	6 462,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových					
41	M	ADD.3330A0134	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So	kus	80,000	130,53	10 442,40	
	PP		Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So					
42	K	741310213	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1/0S-zapínací se signální doutnavkou	kus	32,000	88,08	2 818,56	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0S-tlačítkových zapínacích se signální doutnavkou					
43	M	ADD.3330A0134	Přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So	kus	32,000	121,27	3 880,64	
	PP		Přístroj ovladače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So					
44	K	741310231	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-sériový	kus	8,000	89,69	717,52	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových					
45	M	ADD.3330A0134	Přístroj přepínače sériového, řazení 5	kus	8,000	167,24	1 337,92	
	PP		Přístroj přepínače sériového, řazení 5					
46	K	741310233	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý	kus	64,000	94,36	6 039,04	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých					
47	M	ADD.3330A0134	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So	kus	64,000	125,08	8 005,12	
	PP		Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So					
48	K	741310237	Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6+1-sériový střídavý	kus	323,000	91,73	29 628,79	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+1-sériových střídavých					
49	M	34539007	Přístroj přepínače dvojitého střídavého, řazení 6+6(6+1) šroubové svorky	kus	32,000	202,61	6 483,52	CS ÚRS 2021 01
	PP		Přístroj přepínače dvojitého střídavého, řazení 6+6(6+1) šroubové svorky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	M	ABB.5518AA235 9B	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	kus	472,000	129,90	61 312,80	
	PP		Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami					
	P		Poznámka k položce: bílá					
51	M	ABB.3901GA000 10B1	Kryt spínače jednoduchý	kus	680,000	29,28	19 910,40	
	PP		Kryt spínače jednoduchý					
	P		Poznámka k položce: bílá					
52	M	ABB.3901GA000 10B1	Rámeček jednonásobný	kus	680,000	21,69	14 749,20	
	PP		Rámeček jednonásobný					
	P		Poznámka k položce: jasné bílá					
53	M	ABB.5518AA235 9B	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami	kus	80,000	194,27	15 541,60	
	PP		Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami					
	P		Poznámka k položce: bílá					
54	M	ABB.5593AC023 57B	Zásuvka 2násobná s natoč. dutinou, s přep. ochr., s optickou sig.	kus	32,000	852,34	27 274,88	
	PP		Zásuvka 2násobná s natoč. dutinou, s přep. ochr., s optickou sig.					
	P		Poznámka k položce: bílá					
55	K	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojitě zapojení - průběžná	kus	584,000	96,79	56 525,36	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitě zapojení pro průběžnou montáž					
56	M	345317350	ovladač zvonkový tlačítkový 3171-8011 jednonásobný	kus	32,000	177,67	5 685,44	CS ÚRS 2021 01
	PP		ovladač zvonkový tlačítkový 3171-8011 jednonásobný					
57	M	374141350	zvonek bytový	kus	32,000	716,10	22 915,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		zvonek bytový, melodie					
58	M	R.101.615.1	EL1 - PaneLED - LED svítidlo , Beghelli SpA 70022 + 20097 (rámeček pro přisazenou montáž) PAN LED 50W 600X600 4000K (1.000)	kus	48,000	4 703,11	225 749,28	
	PP		EL1 - PaneLED - LED svítidlo , Beghelli SpA 70022 + 20097 (rámeček pro přisazenou montáž) PAN LED 50W 600X600 4000K (1.000) 45W, 600x600mm, teplota chrom-4000K, CRI>80, Svět. tok LED (lm)5000, Svět. tok(lm)4200, 93(lm/W) Okolní teplota -20°C + +40°C Montáž závěsná (300x300, 600x600, 300x1200), přisazená, závěsná Těleso hliníkový plech, bílá barva Difuzér samozhášecí UV stabilizovaný PMMA, opálový Zapojení LED driver Světelný zdroj LED Teplota chrom. 3000K, 4000K Životnost 30000 h					
59	M	R.101.615.2	EL2 - PaneLED - LED svítidlo , Beghelli SpA 70022 + 20097 (rámeček pro přisazenou montáž) PAN LED 50W 600X600 4000K (1.000)	kus	48,000	4 762,79	228 613,92	
	PP		EL2 - PaneLED - LED svítidlo , Beghelli SpA 70022 + 20097 (rámeček pro přisazenou montáž) PAN LED 50W 600X600 4000K (1.000) 45W, 600x600mm, teplota chrom-4000K, CRI>80, Svět. tok LED (lm)5000, Svět. tok(lm)4200, 93(lm/W) Okolní teplota -20°C + +40°C Montáž závěsná (300x300, 600x600, 300x1200), přisazená, závěsná Těleso hliníkový plech, bílá barva Difuzér samozhášecí UV stabilizovaný PMMA, opálový Zapojení LED driver Světelný zdroj LED Teplota chrom. 3000K, 4000K Životnost 30000 h					
60	M	R.101.605.1	EL3 - LED svítidlo , Beghelli SpA 74043 RGL LED 8W 573MM 4000K 74043 RGL LED 8W 573MM 4000K	kus	32,000	1 101,18	35 237,76	
	PP		EL3 - LED svítidlo , Beghelli SpA 74043 RGL LED 8W 573MM 4000K 74043 RGL LED 8W 573MM 4000K do kuch. linky LED - Stropní a nástěnné svítidlo LED, Beghelli-Elplast					
61	M	R.101.612	A44-10190CM Lunako LED,těleso: ocelový plech, barva:bílá, difuzér:opálový (PMMA), IP 54, Jmenovité napětí: 230V/50Hz, A44-10190CM, 24W, Svět.tok-2280 lm, 95lm/W, Teplota chrom, 4000K,Ra80, rozměr 327x327x49mm	kus	32,000	1 540,54	49 297,28	
	PP		EL4 - Stropní a nástěnné svítidlo LED,Beghelli-Elplast A44-10190CM Lunako LED,těleso: ocelový plech, barva:bílá, difuzér:opálový (PMMA), IP 54, Jmenovité napětí: 230V/50Hz, A44-10190CM, 24W, Svět.tok-2280 lm, 95lm/W, Teplota chrom, 4000K,Ra80, rozměr 327x327x49mm					
62	M	R.101.612.2	A44-10190CM Lunako LED,těleso: ocelový plech, barva:bílá, difuzér:opálový (PMMA), IP 54, Jmenovité napětí: 230V/50Hz, A44-10190CM, 24W, Svět.tok-2280 lm, 95lm/W, Teplota chrom, 4000K,Ra80, rozměr 327x327x49mm	kus	64,000	1 441,29	92 242,56	
	PP		EL5 - Stropní a nástěnné svítidlo LED,Beghelli-Elplast A44-10190CM Lunako LED,těleso: ocelový plech, barva:bílá, difuzér:opálový (PMMA), IP 54, Jmenovité napětí: 230V/50Hz, A44-10190CM, 24W, Svět.tok-2280 lm, 95lm/W, Teplota chrom, 4000K,Ra80, rozměr 327x327x49mm					
63	M	R.101.614.2	EL6 - Osvětlení skříňky/nástěnné osv. LED60 cm, konzola/ Potah:Polykarbonát/ABS plast. 10,5W - s atestem pro koupelny a umístění do zóny II, nad umyvadlo	kus	32,000	1 006,45	32 206,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		EL8 - Osvětlení skříňky/nástěnné osv. LED80 cm, konzola/ Potah:Polykarbonát/ABS plast. Světelný tok: 350 lm Délka: 60 cm Hloubka: 13 cm Výška: 3 cm Výkon: 10,5 W Max. množství: 2 ks					
64	M	R.501	RECYKLACE SVÍTIDEL	kus	216,000	8,93	1 928,88	
	PP		RECYKLACE SVÍTIDEL					
65	M	R.502	RECYKLACE ZDROJŮ	kus	216,000	9,74	2 103,84	
	PP		RECYKLACE ZDROJŮ					
66	M	R.503	kabelovy stítek	kus	240,000	19,70	4 728,00	
	PP		kabelovy stítek					
67	K	741330731	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	64,000	211,74	13 551,36	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových					
68	M	R7785.12	Ventilátorové relé s doběhem	kus	32,000	357,64	11 444,48	
	PP		Ventilátorové relé s doběhem					
69	M	R.7785.2	Bezpečnostní transformátor s doběhovým spínačem na 8 minut typ CTE 12/708	kus	32,000	1 177,19	37 670,08	
	PP		Bezpečnostní transformátor s doběhovým spínačem na 8 minut typ CTE 12/708					
70	M	R.7885.3	Napojení ventilátoru kabelem B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	154,000	227,02	34 961,08	
	PP		Napojení ventilátoru kabelem					
71	K	741372022	Montáž svítidla LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m2	kus	216,000	229,45	49 561,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m2					
72	K	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítkou	m	2 400,000	22,87	54 888,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou					
73	K	R_2001.2	Demontáž stávající elektroinstalace	sada	1,000	24 906,34	24 906,34	
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace					
74	K	R_2002.2	Doplnění pomocných jímeců pro ochranu ventilátorům vč.montáže	sada	1,000	7 829,80	7 829,80	
	PP		Doplnění pomocných jímeců pro ochranu ventilátorům vč.montáže					
75	K	R2010	Montáž požárního hlásiče - autonomní	kus	32,000	104,10	3 331,20	
	PP		Montáž požárního hlásiče - autonomní					
76	M	R.201	Požární hlásič	kus	32,000	203,88	6 524,16	
	PP		Požární hlásič					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				234 229,69	
77	K	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	224,000	148,44	33 250,56	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm					
78	M	R741.201	Kabelový žlab drátěný žárově zinkovaný, vč.přislušenství DZ 60x150mm	m	224,000	163,55	36 635,20	
79	K	742110104	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 250/100 mm	m	16,000	197,90	3 168,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelového žlabu drátěného 250/100 mm					
80	M	R741.22.4	Kabelový žlab drátěný žárově zinkovaný, vč.přislušenství DZ 60x300mm	m	16,000	274,03	4 384,48	
81	K	742121001	Montáž kabelu sdělovacího pro vnitřní rozvody do 150V	m	2 821,000	18,18	51 285,78	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.					
82	K	742230006	Montáž ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryty	kus	32,000	248,83	7 962,56	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž kamerového systému ventilátoru, termostatu a vzduchového filtru pro kryty					
83	K	R480_21	Kabel Belden Media Twist 1872, cat.6 (bezhalogen.)	m	2 821,000	15,68	44 233,28	
	PP		Kabel Belden Media Twist 1872, cat.6 (bezhalogen.)					
84	K	R480_22	průběžné svazkování kabelů	sada	1,000	3 083,21	3 083,21	
	PP		průběžné svazkování kabelů					
85	K	R480_23	kompletace zásuvky	sada	1,000	4 939,52	4 939,52	
	PP		kompletace zásuvky					
86	K	R480_24	dostrojění datového rozvaděče	sada	1,000	6 872,16	6 872,16	
	PP		dostrojění datového rozvaděče					
87	K	R480_25	značení zásuvek	sada	1,000	1 159,34	1 159,34	
	PP		značení zásuvek					
88	K	R480_26	zapojení RJ modulů	sada	1,000	3 922,32	3 922,32	
	PP		zapojení RJ modulů					
89	K	R480_27	měření TP kabeláže	sada	1,000	15 091,44	15 091,44	
	PP		měření TP kabeláže					
90	K	R480_28	instalace a konfigurace	sada	1,000	5 439,75	5 439,75	
	PP		instalace a konfigurace					
91	M	R481_41	Doplnění stávající datového rozvaděče (Racku)	sada	1,000	7 644,74	7 644,74	
	PP		Doplnění stávající datového rozvaděče (Racku)					
92	K	R480_29	Značení trasy vedení	sada	1,000	5 158,95	5 158,95	
	PP		Značení trasy vedení					
	D	749	Elektromontáže - součásti elektrozařízení				36 444,04	
93	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000	25 879,73	25 879,73	
	PP		Podružný materiál					
94	K	RK-011	Prořez	kus	1,000	10 564,31	10 564,31	
	PP		Prořez					
	D	M	Práce a dodávky M				188 839,69	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	21-M	Elektromontáže				9 966,08	
95	K	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	128,000	46,32	5 928,96	CS ÚRS 2021 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku					
96	M	R210	Zemní svorka pro vodivé konstrukce kruhového tvaru, včetně Cu pásku	kus	128,000	31,54	4 037,12	
	PP		CYKY-O 2x1,5					
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				178 873,61	
97	K	460941111	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	140,000	66,60	9 324,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
98	K	460941213	Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	480,000	16,99	8 155,20	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm					
99	K	460941314	Vyplnění a začistění rýh při elektroinstalacích v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm	m	480,000	18,55	8 904,00	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
100	K	468091311	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm	kus	180,000	39,57	7 122,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení cihelném, velikosti 7x7x5 cm					
101	K	468101211	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	140,000	90,69	12 696,60	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropěch z betonu hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					
102	K	468101213	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	480,000	115,56	55 468,80	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropěch z betonu hloubky do 3 cm a šířky přes 5 do 7 cm					
103	K	468101314	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 15 cm	m	480,000	125,18	60 086,40	CS ÚRS 2021 01
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
104	K	469971111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot při elektromontážích za první podlaží	t	10,369	508,29	5 270,46	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízanou skládku a recyklači.					
105	K	469971121	Příplatek ke svislé dopravě suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každé další podlaží	t	82,952	142,80	11 845,55	CS ÚRS 2021 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot svislé doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny poplatky za uložení suti na řízanou skládku a recyklači.					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 921,80	
106	K	RK-013	Práce nespecifikované - dokončovací	hod	30,000	364,06	10 921,80	
	PP		Práce související s napojení z rozvodny (RH-73)					
	D	Ostatní	Ostatní				22 727,55	
	D	N	Náklady				22 727,55	
107	K	N-001	Mimostaveništní doprava dodávek	Kč	1,000	7 951,53	7 951,53	
	PP		Mimostaveništní doprava dodávek					
108	K	N-002	Přesun dodávek	Kč	1,000	6 436,24	6 436,24	
	PP		Přesun dodávek					
109	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000	8 339,78	8 339,78	
	PP		Podíl přidružených výkonů PPV					
	D	R	Revize				12 246,30	
110	K	RK-012	Revize	hod	30,000	408,21	12 246,30	
	PP		Revize					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				27 832,16	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				15 025,12	
111	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	15 025,12	15 025,12	CS ÚRS 2017 01
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresové a textové) skutečného provedení stavby					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 015,85	
112	K	030001000.1	Zařízení staveniště	...	1,000	5 015,85	5 015,85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zařízení staveniště					
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				7 791,19	
113	K	081002000	Doprava zaměstnanců	sada	1,000	7 791,19	7 791,19	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doprava zaměstnanců					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH076
Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel:
FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

Projektant:
Ing. arch. Jan Dohnal

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 151 037,57
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	15,00%	1 151 037,57	172 655,64
Cena s DPH v CZK			1 323 693,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

29.06.2022



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH076

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Místo: Olomouc

Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 151 037,57	1 323 693,21
DOH0591	SO 01 instalační jádro	1 151 037,57	1 323 693,21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol.-prostor budovy YD

Objekt:

DOH0591 - SO 01 Instalační jádro

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 3. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26235978

DIČ:

CZ26235978

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 151 037,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 151 037,57	15,00%	172 655,64

Cena s DPH

v CZK

1 323 693,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč


AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

23.06.2022


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0591 - SO 01 Instalační jádro

Místo:

Olomouc

Datum:

21. 3. 2022

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o. Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 151 037,57

HSV - Práce a dodávky HSV

85 463,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 944,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 548,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 350,78

997 - Přesun sutě

43 002,92

998 - Přesun hmot

2 617,25

PSV - Práce a dodávky PSV

1 058 097,17

712 - Povlakové krytiny

16 931,58

713 - Izolace tepelné

4 762,06

720 - Zdravoinstalace

396 294,04

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

124 774,98

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

35 062,96

751 - Vzduchotechnika

441 848,64

762 - Konstrukce tesařské

3 681,70

763 - Konstrukce suché výstavby

27 473,07

764 - Konstrukce klempířské

6 139,28

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 128,86

M - Práce a dodávky M

7 476,50

21-M - Elektromontáže

7 476,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0591 - SO 01 Instalační jádro

Místo:

Olomouc

Datum:

21. 3. 2022

Zadavatel:

FNOL, I.P. Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 151 037,57
D	HSV		Práce a dodávky HSV				85 463,90
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 944,55
1	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	2,425	872,10	2 114,84
	vv		" nadezdívka šachty - 1/2 pro jednu stupačku "				
	vv		0,25*(1,6*2+0,55*3)*0,5*4		2,425		
2	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	0,378	7 486,00	2 829,71
	vv		" strop nad I p.p. "				
	vv		0,7*0,9*0,15*4		0,378		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 548,40
3	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	2,450	225,15	551,62
	vv		" nadezdívka šachty "				
	vv		0,25*(1,6+0,85)*2*0,5*4		2,450		
4	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	2,450	336,30	823,94
	vv		" nadezdívka šachty "				
	vv		0,25*(1,6+0,85)*2*0,5*4		2,450		
5	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2,452	70,49	172,84
	vv		0,613*4		2,452		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				33 350,78
6	K	911(R)	demontáž střešní krytiny a oplechování stříšky instalační šachty vč. odvozu a likvidace odpadu na skládce	kpl	4,000	1 567,50	6 270,00
7	K	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,258	3 999,50	1 031,87
	vv		" strop šachty "				
	vv		0,85*0,95*0,08*4		0,258		
8	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,378	3 372,50	1 274,81
	vv		" I p.p. "				
	vv		0,7*0,9*0,15*4		0,378		
9	K	972011211	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropěch tl do 120 mm pl do 0,09 m2	kus	18,000	128,25	2 308,50
10	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	8,000	619,40	4 955,20
	vv		" při bourání otvoru v I p.p. "				
	vv		2*1*4		8,000		
11	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kcl s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	12,800	1 368,00	17 510,40
	vv		" otvor ve stropě I p.p. "				
	vv		(0,7+0,9)*2*4		12,800		
D	997		Přesun sutě				43 002,92
12	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	6,160	3 752,50	23 115,40
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,160	271,70	1 673,67
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	117,040	11,88	1 390,44
	vv		6,16*19		117,040		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	5,545	1 453,50	8 059,66
	vv		6,16		6,160		
	vv		" odpočet azbestu "				
	vv		-0,615		-0,615		
	vv		Součet		5,545		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,615	14 250,00	8 763,75
	D	998	Přesun hmot				2 617,25
17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,450	1 805,00	2 617,25
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 058 097,17
	D	712	Povlakové krytiny				16 931,58
18	K	71201(R)	D+M hydroizolační folie PVC-P s vložkou ze skl. tkaniny tl.1,5mm	m2	3,230	950,00	3 068,50
	vv		0,85*0,95*4		3,230		
19	K	71202(R)	D+M těsnící manžety pro prostup odvětrání kanalizace	ks	4,000	950,00	3 800,00
20	K	71203(R)	D+M těsnící manžety pro prostup VZT	ks	4,000	950,00	3 800,00
21	K	712341559(R)	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše včetně zapravení tepelné izolace	kpl	2,000	2 850,00	5 700,00
22	K	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	172,300	3,27	563,08
	D	713	Izolace tepelné				4 762,06
23	K	71301(R)	D+M parotěsné folie lepením	m2	6,665	522,50	3 482,46
	vv		0,55*0,575*4		1,265		
	vv		(0,55+0,575)*2*0,6*4		5,400		
	vv		Součet		6,665		
24	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1,265	104,50	132,19
	vv		0,55*0,575*4		1,265		
25	M	63150791	pás tepelné izolační pro všechny druhy nezátížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl 200mm	m2	2,000	522,50	1 045,00
26	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	49,000	2,09	102,41
	D	720	Zdravoinstalace				396 294,04
27	K	7201(R)	zdravoinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl	4,000	99 073,51	396 294,04
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				124 774,98
28	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	10,000	164,35	1 643,50
	vv		2,5*4		10,000		
29	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	6,000	229,90	1 379,40
	vv		1,5*4		6,000		
30	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	54,000	229,90	12 414,60
31	K	721160802	Demontáž potrubí vláknocementového DN 100	m	92,000	74,20	6 826,40
	vv		23*4		92,000		
32	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	2,000	799,14	1 598,28
33	K	721175033.NCL	Potrubí kanalizační plastové dešťové odhlučňené systém FRIAPHON DN 125	m	54,000	1 273,95	68 793,30
34	K	721176(R)	Čisticí kus FRIAPHON zvuk tlumící dešťový DN 125	ks	2,000	973,75	1 947,50
35	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	2,000	148,20	296,40
36	K	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	2,000	204,25	408,50
37	K	721210822(R)	Střešní vtok HL 62B/1 polypropylen PP pro pochůzný střešný odtok vyhříváný D125	ks	2,000	6 401,10	12 802,20
38	K	721239(R)	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí, D125mm pod stropem, PO EI 90	ks	2,000	1 710,00	3 420,00
39	K	721266(R)	Kus prodlužovací HL65H s PVC izolační přírubou vč. osazení	ks	2,000	2 774,95	5 549,90
40	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	54,000	14,25	769,50
41	K	721290823	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	2,638	1 447,80	3 819,30
42	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	1 777,000	1,75	3 106,20
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				35 062,96
43	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	100,000	69,07	6 907,00
	vv		25*4		100,000		
44	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40	m	200,000	81,42	16 284,00
	vv		50*4		200,000		
45	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	300,000	28,69	8 607,00
	vv		75*4		300,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	4,000	24,70	98,80
	vv		1*4		4,000		
47	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 5/4	kus	8,000	28,69	229,52
	vv		2*4		8,000		
48	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	1,288	2 280,00	2 936,64
	D	751	Vzduchotechnika				441 848,64
49	K	7511(R)	vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	4,000	108 565,20	434 260,80
50	K	751111812	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 400 mm	kus	4,000	362,90	1 451,60
51	K	751510861	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,13 m ²	m	88,000	64,98	5 718,24
	vv		"kompletní demontáž vč. izolace "				
	vv		22*4		88,000		
52	K	751513860	Demontáž protidešťové stříšky z plech potrubí kruhové s přírubou nebo bez příruby D do 500 mm	kus	4,000	104,50	418,00
	D	762	Konstrukce tesařské				3 681,70
53	K	762511113	Podlahové kce podkladové z cementotřískových desek tl 16 mm na sraz lepených	m ²	1,265	519,65	657,36
	vv		0,55*0,575*4		1,265		
54	K	762511173	Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z cementotřískových desek tl 2x12 mm na sraz šroubovaných	m ²	3,230	874,00	2 823,02
	vv		"zákrtyvá deska "				
	vv		0,85*0,95*4		3,230		
55	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	36,600	5,50	201,32
	D	763	Konstrukce suché výstavby				27 473,07
56	K	763164511	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	54,000	500,65	27 035,10
57	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	284,580	1,54	437,97
	D	764	Konstrukce klempířské				6 139,28
58	K	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	10,600	570,00	6 042,00
	vv		(0,85*2+0,95)*4		10,600		
59	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	63,600	1,53	97,28
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 128,86
60	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m ²	4,900	18,81	92,17
	vv		"nadezdívka šachty "				
	vv		0,5*(1,6+0,85)*2*0,5*4		4,900		
61	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m ²	4,900	42,47	208,10
	vv		1,225*4		4,900		
62	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m ²	4,900	169,10	828,59
	vv		1,225*4		4,900		
	D	M	Práce a dodávky M				7 476,50
	D	21-M	Elektromontáže				7 476,50
63	K	R03	D+M termostatu, čidla a vodiče vč. zapojení a úpravy v rozvaděči	kpl	2,000	3 738,25	7 476,50

Položkový rozpočet										
Název stavby:		Oprava byt. jednotek a společných prostor budovy AYD				Číslo stavby:		oprava byt. jednotek-AYD		
Název SO:		SO 01-Instalační jádro-zdravotníka				Číslo SO:		FN Olomouc-byt jednotky		
Datum zpracování:		06.07.2021				Datum aktualizace:		06.07.2021		
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
721 ZTI - kanalizace										
1	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	25,500	0,001	0,031			638,39	16 278,82
2	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	1,500	0,001	0,001			980,43	1 470,65
3	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100-napojení do stáv. lit.stoupačky	kus	1,000	0,002	0,002			967,45	967,45
4	727223105	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí D 110 mm stropem, požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,000	0,000			1 900,80	1 900,80
5	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	0,000	0,000			681,34	681,34
6	721000001	Vodní ZU pro odvod kondenzátu, s přídavnou mechanickou ZU HL 136N -pouze v 1.NP	kus	1,000	0,000	0,000			1 081,96	1 081,96
7	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	27,000	0,000	0,000			14,30	386,10
8	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,035	0,000	0,000				629,48
721 celkem						0,035	0,000	0,000	0,00	23 396,59
722 ZTI - vodovod										
1	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	25,000	0,001	0,033			484,09	11 602,25
2	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm	m	50,000	0,003	0,130			711,70	35 585,00
3	722181232	Ochrana vodovodního potrubí termoizolačními trubkami z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45mm	m	75,000	0,000	0,008			76,12	5 709,00
4	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	1,000	0,000	0,000			382,25	382,25
5	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	2,000	0,001	0,002			499,73	999,46
6	722230101	Ventil přímý G 1/2 se dvěma závitů	kus	18,000	0,000	0,008			278,41	4 454,56
7	722230102	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závitů	kus	1,000	0,001	0,001			351,67	351,67
8	722231022	Ventil přímý G 3/4 s odvodněním a dvěma závitů	kus	1,000	0,001	0,001			610,28	610,28
9	722231024	Ventil přímý G 5/4 s odvodněním a dvěma závitů	kus	2,000	0,001	0,003			808,28	1 616,56
10	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	1,000	0,000	0,000			108,35	108,35
11	722000001	Termostatický cirkulační vyvízovací vrtl MTCV-A Danfos DN 3/4	kus	1,000	0,000	0,000			5 307,61	5 307,61
12	722000002	Pomocná konzola pro uchycení potrubí pro vytvoření pevného bodu	soubor	8,000	0,000	0,000			451,00	3 608,00
13	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	75,000	0,000	0,014			13,53	1 014,75
14	722290234	Proplech a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	75,000	0,000	0,001			13,20	990,00
15	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,197	0,000	0,000				3 337,18
722 celkem						0,197	0,000	0,000	0,00	75 676,92

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : Oprava byt.jednotek a společných prostor budovy AYD

Číslo stavby : oprava byt.jednotek-AYD

Datum: 06.07.2021

Název SO : SO 01-instalační jádro-zdravotechnika

Číslo SO : FN Olomouc-byt jednotky

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
721	ZTI - kanalizace	0,00	23 396,59	23 396,59	0,035
722	ZTI - vodovod	0,00	75 676,92	75 676,92	0,197
Celkem		0,00	99 073,51	99 073,51	0,23

AL LOGIC, s.r.o.KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 FROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

Krycí list

Stavba:	Oprava byt.jednotek a společných prostor budovy AYD		
Objekt:	SO 01-instalační jádro-zdravotechnika		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2021/2
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0 13
2		Montáž	0 14
3	ZRN prací stavebních	HSV	0 15
4		PSV	0 16
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0 17
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0 18
7	Jiné náklady		0 19
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		0 20
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0 21
10	Hl. XI - kompletační činnost		0 22
11	Rezerva		0 23
12	Součet (ř. 8-11)		99 074 24
			25
		VRN celkem (ř. 13-24)	
			0
		Celkové náklady	
		26 Celkem (ř. 12+25) 99 074	
		27 DPH 15%	0
		28 DPH ze specifikací 0%	0
		29 DPH ze specifikací 15%	0
		30 Celkem (ř. 26-29) 99 074	

 Podpis	AL LOGIC, s.r.o. KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB 796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175 IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978 tel.: 777 251 750 e-mail: Info@allogic.cz	Název stavby v evid.	FN Olomouc-byt jednotky
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD
Objekt: SO 01 - Instalační jádro
Soupis: **1.4. - Vzduchotechnika**

Místo: Olomouc
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:

Datum: 8. 7. 2021
Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal
Zpracovatel: Jan Mikeš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	108 565,20
PSV - Práce a dodávky PSV	108 565,20
751 - Vzduchotechnika	108 565,20

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

Specifikace - SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD

Objekt: SO 01 - Instalační jádro

Soupis: 1.4. - Vzduchotechnika

Místo: Olomouc
Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
Zhotovitel:

Datum: 8. 7. 2021
Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal
Zpracovatel: Jan Mikeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							108 565,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				108 565,20
D	751		Vzduchotechnika				108 565,20
1	K	751122293	Mtž vent rad ntl střešního základního D do 300 mm	kus	1,000	8 639,40	8 639,40
	PP		Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého střešního základního, průměru přes 200 do 300 mm				
2	M	R-4291803	1.1 Nástřešní ventilátor CTB/4-800/250 Ecowatt Plus	ks	1,000	41 485,40	41 485,40
	PP		1.1 Nástřešní ventilátor připojení Ø250mm, 230V-45W-0.32A, 1430ot/min., pracovní bod Qv=600m3/h, Pat=90Pa, akustický tlak při max.účinnosti 44dB(A) do okolí (4m), akustický výkon max.56dBA) do sání. Ventilátor je vybaven EC motorem s tepelnou ochranou proti přetěžování. Ložiska kuličková. Krytí IP44, třída izolace F. Pracovní teplota -20 °C až +40 °C.. Dodává se v provedení pro inteligentní DCV systém větrání bytových domů. Digitální regulační jednotka udržuje na základě integrovaného senzoru konstantní tlak v potrubí.				
3	K	751344113	Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm	kus	1,000	726,00	726,00
	PP		Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm				
4	M	R-4291804	1.2 Tlumič hluku MAA-CTB 800/250	ks	1,000	6 798,00	6 798,00
	PP		1.2 Přislušenství střešního ventilátoru -tlumič hluku kruhový DN250, vnější průměr 356 (tl. tlumícího materiálu 50mm), délka tlumící části 480mm, celková délka Ø0+480+110mm. plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu, provedení bez přírub Útlum dB ve frekvenčním pásmu 500-2000[Hz]=10-12dB				
5	K	751537071	Mtž potrubí ohebného neizol z Al folie D do 100 mm	m	8,000	132,00	1 056,00
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al folie, průměru do 100 mm				
6	M	ELD.KR501200035	1.3 SEMIFLEX 100/5 STANDARD	m	10,000	77,00	770,00
	PP		1.3 SEMIFLEX 100/5 STANDARD-Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“				
7	K	751537033	Mtž potrubí ohebného neizol ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou D do 300 mm	m	1,000	176,00	176,00
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou, průměru přes 200 do 300 mm				
8	M	ELD.SX140100120	1.4 GREYFLEX 254	m	1,000	462,00	462,00
	PP		1.4 GREYFLEX 254 -Ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou, zpevněná spirálovitě vinutou kostrou z ocelového drátu.				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	M	R-4299216	Kovová stahovací páska se sponou QIP110 pro průměry do 110mm	ks	16,000	48,40	774,40
	PP		Materiál spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány				
10	M	R-4299219	Kovová stahovací páska se sponou QIP270 pro průměry do 270mm	ks	2,000	60,50	121,00
	PP		Materiál spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány				
11	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	4,000	231,00	924,00
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm				
12	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	13,000	462,00	6 006,00
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm				
13	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	11,000	583,00	6 413,00
	PP		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm				
14	K	R-7519239	Montáž sestavy konzol	kpl	1,000	4 890,60	4 890,60
	PP		Montáž sestavy konzolí pro uložení a upevnění sestavy tlumiče se středním ventilátorem, včetně kotevního materiálu				
15	M	R-4299245	Sada konzol	kpl	1,000	924,00	924,00
	PP		Kompletní sada pro upevnění potrubí, klimatizací, čerpadel nebo ventilátorů na stěnaních Sada zahrnuje 2x montážní profily typu C, 2x2 horizontální konzole ve spojení s posuvnou maticí FCN Clix, hlukově tlumící prvky proti přenosu chvění, spojovací materiál. Všechny kovové prvky jsou galvanicky pozinkované.				
16	M	R-4299246	Montážní nosník C 30x28 -délka 560mm	ks	2,000	93,50	187,00
	PP		Montážní nosník C 30x28 -délka 560mm -ocel s 1,75 - pozink				
17	M	R-4299248	Kruhová objímka průměr 355	ks	2,000	328,90	657,80
	PP		Kruhová objímka průměr 355 s gumovou výplní pro tlumení vibrací (EPDM) materiál ocel-pozink Poznámka k položce: Objímka pro oboustranné uchycení bude zhotovena ze dvou kusů (standardní objímka má pouze 1x přípravu pro závěšovací tyč				
18	M	R-4299247	Kaučuková samolepící páska 40x5	m	2,000	61,60	123,20
	PP		Kaučuková samolepící páska 40x5. Použití na styčné plochy VZT pro zabránění přenosu vibrací do stavby.				
19	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 200 mm	ks	9,000	385,00	3 465,00
	PP		Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 100 do 200 mm				
20	K	751572103	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D do 300 mm	ks	7,000	495,00	3 465,00
	PP		Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do betonu průměru potrubí přes 200 do 300 mm				
21	M	R-4299215	spojovací a těsnící materiál	kg	3,000	572,00	1 716,00
	PP		Materiál spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány				
22	K	751613114	Montáž dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepící izolací	m2	15,000	165,00	2 475,00
	PP		Montáž ostatních zařízení dodatečné izolace potrubí čtyřhranného samolepící izolací Poznámka k položce: Cena je srovnatelná i pro kruhové potrubí				
23	M	R-4298329	Izolace ze syntetického kaučuku	m2	15,000	616,00	9 240,00
	PP		Izolace ze syntetického kaučuku samolepící s=10mm s povrchovou úpravou stříbrou fólií, včetně stříbrné samolepící pásky pro přelepení spojů				
24	K	751581351	Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 100 šířka spáry 25 mm	kus	8,000	380,00	3 040,00
	PP		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí do 100 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcí. U dodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm.				
	PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,164	1 100,00	180,40
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
26	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	8,000	275,00	2 200,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí				
27	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	5,000	330,00	1 650,00
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér vzduchotechniky odborný				
	P		<i>Poznámka k položce: Vyregulování systému, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy</i>				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH077
Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel:
FNOL, I.P.Pavlova 8, Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

Projektant:
Ing. arch. Jan Dohnal

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 773 483,68
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	15,00%	4 773 483,68	716 022,55
Cena s DPH v CZK			5 489 506,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

23.06.2022



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH077

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Místo: Olomouc

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 773 483,68	5 489 506,23
DOH0581	SO 02 Garsoniera s jednořadou kuchyní	4 773 483,68	5 489 506,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0581 - SO 02 Garsoniera s jednořadou kuchyní

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel:

FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

IČ:

26235978

DIČ:

CZ26235978

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 773 483,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	4 773 483,68	15,00%	716 022,55

Cena s DPH

v CZK

5 489 506,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

23.06.2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0581 - SO 02 Garsoniera s jednořadovou kuchyní

Místo:

Olomouc

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze souplisu prací

4 773 483,68

HSV - Práce a dodávky HSV

1 064 340,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce

198 129,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

403 109,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

287 017,80

997 - Přesun sutě

119 650,59

998 - Přesun hmot

56 433,42

PSV - Práce a dodávky PSV

3 621 243,11

700 - Vybavení nábytkem

937 080,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

54 744,01

713 - Izolace tepelné

4 746,12

720 - Zdravotechnika

692 873,52

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 777,32

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

20 425,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

14 412,84

751 - Vzduchotechnika

29 005,68

763 - Konstrukce suché výstavby

125 045,96

766 - Konstrukce truhlářské

775 067,48

771 - Podlahy z dlaždic

65 649,81

776 - Podlahy poviakové

354 745,47

781 - Dokončovací práce - obklady

403 607,56

783 - Dokončovací práce - nátěry

40 591,98

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

101 470,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

87 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0581 - SO 02 Garsoniera s jednořadovou kuchyní

Místo: Olomouc

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 773 483,68
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 064 340,57
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				198 129,65
1	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	12,000	402,80	4 833,60
2	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	12,000	605,15	7 261,80
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	268,356	644,10	172 848,10
	vv		2,66*(3,45+1,9+1+0,7+1+0,6+0,2)*12		288,876		
	vv		-0,6*2*12		-14,400		
	vv		-0,4*0,4*12		-1,920		
	vv		-0,8*2*12		-19,200		
	vv		" instalační přízdívka "				
	vv		1*1,16*12		13,920		
	vv		" vstup do sprchy "				
	vv		0,6*0,15*12		1,080		
	vv		Součet		268,356		
4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tváric na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	15,120	872,10	13 186,15
	vv		" instalační přízdívka "				
	vv		1*1,26*12		15,120		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				403 109,11
5	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	246,000	199,50	49 077,00
	vv		20,5*12		246,000		
6	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	312,000	114,00	35 568,00
	vv		26*12		312,000		
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	360,924	213,75	77 147,51
	vv		" příčky Ytong "				
	vv		2,66*(3,45+1,9*2+1+0,9+1+0,6*2+0,3*2)*12		381,444		
	vv		-0,6*2*12		-14,400		
	vv		-0,4*0,4*12		-1,920		
	vv		-0,8*2*12		-19,200		
	vv		" instalační přízdívka "				
	vv		1*1,16*12		13,920		
	vv		" vstup do sprchy "				
	vv		0,6*0,15*12		1,080		
	vv		Součet		360,924		
8	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	772,608	156,75	121 106,30
	vv		" nové příčky "				
	vv		2,6*(3,45+0,3*2+1,9+1,35)*12		227,760		
	vv		-0,8*2*12		-19,200		
	vv		-0,6*2*12		-14,400		
	vv		" stáv. stěny "				
	vv		2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35)*12		578,448		
	vv		Součet		772,608		
104	K	612325302	Vápenocementová štuková omítková ostění nebo nadpraží	m2	20,848	665,00	13 863,92
	vv		" P/01 "				
	vv		(2,33+2,06)*2*0,2*8		14,048		
	vv		" P/02 "				
	vv		(1,57+2,68)*2*0,2*4		6,800		
	vv		Součet		20,848		
112	K	612325302(R)	Vápenocementová štuková omítková ostění nebo nadpraží - venkovní	m2	20,848	665,00	13 863,92
	vv		" P/01 "				
	vv		(2,33+2,06)*2*0,2*8		14,048		
	vv		" P/02 "				
	vv		(1,57+2,68)*2*0,2*4		6,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		20,848		
9	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	578,448	95,00	54 952,56
	vv		" stáv. stěny "				
	vv		2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35)*12		578,448		
107	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	77,040	38,00	2 927,52
	vv		" P/01 "				
	vv		(2*2,33+2,06)*8		53,760		
	vv		" P/02 "				
	vv		(2*1,57+2,68)*4		23,280		
	vv		Součet		77,040		
108	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	80,850	61,75	4 992,49
	vv		77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,850		
109	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	20,320	85,50	1 737,36
	vv		" P/01 "				
	vv		1,2*8		9,600		
	vv		" P/02 "				
	vv		2,68*4		10,720		
	vv		Součet		20,320		
10	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,648	8 455,00	5 478,84
	vv		" sprcha - skl. 03 "				
	vv		0,9*0,06*12		0,648		
11	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,648	332,50	215,46
	vv		0,054*12		0,648		
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,185	56 905,00	10 527,43
	vv		" skl. 02 ,03"				
	vv		2,9*4,44*1,2*0,001*12		0,185		
117	K	632(R)	odřezání plechu parapetu vč. odsekání betonu	ks	27,200	285,00	7 752,00
	vv		8*2,1+4*2,6		27,200		
13	K	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	22,800	171,00	3 898,80
	vv		" sociálka - skl. 02 "				
	vv		1,9*12		22,800		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				287 017,80
113	K	900(R)	D+M dobetonování schodku, balkon, beton vč. bednění, penetrace	ks	8,000	712,50	5 700,00
14	K	901(R)	X/01 - D+M revizních dvířek do inst. šachty 400/400mm PO EI 30min - viz výpis prvků	ks	12,000	1 995,00	23 940,00
15	K	902(R)	X/02 - D+M el. přmotop. trubkového tělesa vč. regulátoru a upevňovací sady - viz výpis prvků	ks	12,000	4 275,00	51 300,00
16	K	903(R)	X/03 - D+M skleněných sprchových otočných dveří 600/1850, tvrzené sklo tl.6mm - viz výpis prvků	ks	12,000	8 377,10	100 525,20
17	K	904(R)	X/03 - D+M držáku na toalet. papír, nerez - viz výpis prvků	ks	12,000	522,50	6 270,00
18	K	905(R)	X/03 - D+M držáku na mýdlo, nerez matná - viz výpis prvků	ks	12,000	570,00	6 840,00
19	K	906(R)	X/03 - D+M WC kartáče s kyblem - viz výpis prvků	ks	12,000	665,00	7 980,00
20	K	907(R)	X/03 - D+M věšáku - viz výpis prvků	ks	24,000	332,50	7 980,00
21	K	908(R)	X/04 - D+M závěsného systému - viz výpis prvků	ks	12,000	950,00	11 400,00
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	312,000	47,50	14 820,00
	vv		26*12		312,000		
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	312,000	123,50	38 532,00
	vv		26*12		312,000		
25	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	47,880	95,00	4 548,60
	vv		1,9*2,1*12		47,880		
26	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	21,600	332,50	7 182,00
	vv		0,9*2*12		21,600		
D	997		Přesun sutě				119 650,59
27	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	22,042	3 562,50	78 524,63
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,042	242,25	5 339,67
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	418,798	10,45	4 376,44
	vv		22,042*19		418,798		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	22,042	1 425,00	31 409,85
	D	998	Přesun hmot				56 433,42
31	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	33,002	1 710,00	56 433,42
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 621 243,11
	D	700	Vybavení nábytkem				937 080,00
32	K	701(R)	vybavení nábytkem - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	937 080,00	937 080,00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				54 744,01
33	K	71101(R)	izolace minerální stěrkou vč. systémového řešení styku podlaha-stěna, stěna-stěna	m2	85,440	617,50	52 759,20
	WV		"sprcha "				
	WV		(0,9*(1+1+0,9+0,5)*2+1)*12		85,440		
34	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	610,900	3,25	1 984,81
	D	713	Izolace tepelné				4 746,12
35	K	713120811	Odstanění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	47,880	26,70	1 278,40
	WV		1,9*2,1*12		47,880		
36	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	33,600	23,94	804,38
	WV		"podlaha sociálky - skl.02 "				
	WV		1*1,9*12		22,800		
	WV		"sprcha "				
	WV		1*0,9*12		10,800		
	WV		Součet		33,600		
37	M	713901(R)	kročejová izolace slitovaný polyolefin - viz skl. podlah 02	m2	23,940	47,50	1 137,15
	WV		1,9*1,05*12		23,940		
38	M	713902(R)	kročejová izolace EPS 100 Z tl.100mm - viz skl. podlah 02	m2	11,340	47,50	538,65
	WV		0,9*1,05*12		11,340		
39	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	33,600	9,98	335,33
	WV		2,8*12		33,600		
40	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	41,958	13,11	550,07
	WV		3*12		36,000		
	WV		36*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		41,958		
41	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	48,870	2,09	102,14
	D	720	Zdravotechnika				692 873,52
42	K	72001(R)	zdravotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	12,000	57 739,46	692 873,52
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 777,32
43	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	60,000	12,35	741,00
	WV		5*12		60,000		
44	K	721183807	Demontáž potrubí olovněné do D 114	m	12,000	41,14	493,68
	WV		1*12		12,000		
45	K	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,238	2 280,00	542,64
	WV		0,238		0,238		
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				20 425,20
46	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	192,000	69,07	13 261,44
	WV		16*12		192,000		
47	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	192,000	28,69	5 508,48
	WV		16*12		192,000		
48	K	722220861	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	24,000	24,70	592,80
	WV		2*12		24,000		
49	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,466	2 280,00	1 062,48
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				14 412,84
50	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	12,000	185,25	2 223,00
51	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	12,000	144,40	1 732,80
52	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	12,000	152,95	1 835,40
53	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	12,000	185,25	2 223,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	725590813	Přemístění vnitrostavební demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	1,096	2 118,50	2 321,88
55	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	24,000	88,64	2 127,36
56	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	12,000	162,45	1 949,40
D		751	Vzduchotechnika				29 005,68
57	K	75101(R)	vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	12,000	2 321,00	27 852,00
58	K	751311817	Demontáž výústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové do průřezu 0,080 m ²	kus	12,000	55,48	665,76
59	K	751510860	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,03 m ²	m	12,000	40,66	487,92
D		763	Konstrukce suché výstavby				125 045,96
60	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m ²	377,208	104,50	39 418,24
	WV		" srovnatelné - demontáž bytového jádra - stěny vč. dveří "				
	WV		2,6*(3*0,8+3*1,64+2*1,25+0,63+1,64)*12		377,208		
61	K	763131451(R)	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD - vč. vsazení svítidel a revizního otvoru	m ²	66,000	1 201,75	79 315,50
	WV		" skl. 04 - m.č.01,02 "				
	WV		(2,6+2,9)*12		66,000		
62	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m ²	41,328	104,50	4 318,78
	WV		" srovnatelné - demontáž podhledu soc. zařízení "				
	WV		1,64*2,1*12		41,328		
63	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 295,280	1,54	1 993,44
D		766	Konstrukce truhlářské				775 067,48
64	K	766001(R)	T/01 - D+M vstupních dveří 800/1970mm, PO EI 30 DP3, bezp. kování, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	ks	12,000	19 475,00	233 700,00
65	K	766002(R)	T/02 - D+M dveří vnitřních 600/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	kpl	12,000	4 037,50	48 450,00
66	K	766003(R)	T/03 - D+M dveří vnitřních prosklených 800/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	kpl	12,000	4 370,00	52 440,00
67	K	766012(R)	demontáž spíží skříně vč. odvozu a likvidaci na skládce	kpl	12,000	950,00	11 400,00
68	K	766013(R)	demontáž kuchyňské linky vč. odvozu a likvidace na skládce	kpl	12,000	1 425,00	17 100,00
110	K	766014(R)	P/01 - D+M balkonové sestavy - plast, viz specifikace (vč. demontáže, likvidace vnitřních i vnějších parapetů)	kpl	8,000	36 003,10	288 024,80
111	K	766015(R)	P/02 - D+M okna 2060/1550mm - plast, viz specifikace (vč. demontáže, likvidace vnitřních i vnějších parapetů)	kpl	4,000	28 873,35	115 493,40
69	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	8 095,000	1,05	8 459,28
D		771	Podlahy z dlaždic				65 649,81
70	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m ²	36,960	53,39	1 973,29
	WV		" sociálky skl. 02 "				
	WV		2,9*12		34,800		
	WV		" schodek balkonu "				
	WV		0,3*0,9*8		2,160		
	WV		Součet		36,960		
71	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	7,200	337,25	2 428,20
	WV		" sprcha "				
	WV		0,6*12		7,200		
72	M	59761337	schodovka protiskluzná šířky 300x600mm	kus	12,000	328,70	3 944,40
114	K	771274121	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 200 mm	m	7,200	244,15	1 757,88
	WV		" schodek balkonu "				
	WV		8*0,9		7,200		
115	K	771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	7,200	146,30	1 053,36
	WV		" schodek balkonu "				
	WV		8*0,9		7,200		
116	M	LSS.TAA35069	dlaždice TAURUS GRANIT 69 Rio Negro, 298x298x9mm	m ²	4,000	469,70	1 878,80
73	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m ²	m ²	34,800	766,65	26 679,42
	WV		" skl. 02,03 "				
	WV		2,9*12		34,800		
74	M	597901(R)	dodání dlažby 100/100mm - specifikace mat. viz skl.02,03	m ²	38,280	427,50	16 364,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		2,9*1,1*12		38,280		
75	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	129,600	39,24	5 085,50
	vv		" sprcha "				
	vv		(1+1+0,9+0,7)*12		43,200		
	vv		" obklad - kouty "				
	vv		3*2,4*12		86,400		
	vv		Součet		129,600		
76	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	682,120	6,57	4 484,26
	D	776	Podlahy povlakové				354 745,47
77	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	281,862	48,45	13 656,21
	vv		(1,35*2,27+5,92*3,45)*12		281,862		
78	K	776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah	m2	281,868	14,25	4 016,62
	vv		23,489*12		281,868		
79	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	281,868	28,50	8 033,24
	vv		23,489*12		281,868		
80	K	776141112	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	281,868	223,25	62 927,03
	vv		23,489*12		281,868		
81	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	326,646	141,55	46 236,74
	vv		(5,62+2,27)*3,45*12		326,646		
82	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	180,000	59,85	10 773,00
	vv		15*12		180,000		
83	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	281,868	95,00	26 777,46
	vv		23,489*12		281,868		
84	M	284122(R)	rolované akustické PVC s ochrannou PUR vrstvou , tl. 3,45mm - viz skladba konstrukcí 01	m2	310,200	427,50	132 610,50
	vv		23,5*1,1*12		310,200		
85	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	409,200	13,97	5 716,52
	vv		(0,8+1,17+1,19+1,25+1,3+2,27+5,62+3,45)*2*12		409,200		
86	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	302,880	67,45	20 429,26
	vv		(1,35+1,9+5,92+3,45)*2*12		302,880		
87	M	284123(R)	PVC lišta - viz skladby konstrukcí 01	m	333,168	66,50	22 155,67
	vv		25,24*1,1*12		333,168		
88	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	3 719,000	0,38	1 413,22
	D	781	Dokončovací práce - obklady				403 607,56
89	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	267,600	53,39	14 287,16
	vv		" m.č.02 "				
	vv		2,5*(1,9+1+1+0,9)*2*12		288,000		
	vv		-0,6*2*3*12+(2+0,6+2)*0,1*12		-37,880		
	vv		" m.č.03 "				
	vv		0,6*(1,8+0,6)*12		17,280		
	vv		Součet		267,600		
90	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	267,600	899,65	240 746,34
	vv		22,3*12		267,600		
91	M	59703(R)	dodání obkladu 100/100mm vč. dopravy	m2	294,360	427,50	125 838,90
	vv		22,3*1,1*12		294,360		
92	K	781901(R)	D+M nerez profilu na hranu přizdivky	m	24,000	332,50	7 980,00
	vv		2*1*12		24,000		
93	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	4 387,500	3,36	14 755,16
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				40 591,98
94	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	54,000	60,42	3 262,68
	vv		" zárubné "				
	vv		3*1,5*12		54,000		
95	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	54,000	114,95	6 207,30
	vv		4,5*12		54,000		
96	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	54,000	112,10	6 053,40
97	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	54,000	115,90	6 258,60
98	K	793901(R)	obroušení a nátěr radiátoru a trubek ÚT	kpl	12,000	1 567,50	18 810,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				101 470,16
99	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	837,797	32,87	27 538,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		" strop - mč.03 "				
	W		20,5*12		246,000		
	W		" stěny "				
	W		2,66*(5,92*2+3,45)*12		488,057		
	W		2,66*(1,9+1,35)*12		103,740		
	W		Součet		837,797		
100	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otlěrůvzdorných v místnostech výšky do 3,60 m	m2	1 051,661	70,30	73 931,77
	W		" strop - mč.03 "				
	W		20,5*12		246,000		
	W		" stěny "				
	W		2,66*(5,92+3,45)*2*12		598,181		
	W		2,66*(1,9+1,35)*2*12		207,480		
	W		Součet		1 051,661		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				87 900,00
101	K	VRN1	zařízení staveniště	kpl	12,000	1 900,00	22 800,00
102	K	VRN2	kompletační činnost hlavního dodavatele stavby	kpl	12,000	4 000,00	48 000,00
103	K	VRN3	provoz investora	kpl	12,000	1 425,00	17 100,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH081
Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel:
FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

Projektant:
Ing. arch. Jan Dohnal

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				937 080,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	0,00		0,00
	15,00%	937 080,00		140 562,00
Cena s DPH	v	CZK		1 077 642,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

23.06.2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH081

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Místo: Olomouc

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		937 080,00	1 077 642,00
DOH0582	SO02 Garsoniera s jednořadou kuchyní - vybavení nábytkem	937 080,00	1 077 642,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0582 - SO02 Garsoniera s jednořadou kuchyní - vybavení nábytkem

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel:

FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

IČ:

26235978

DIČ:

CZ26235978

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				937 080,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00		21,00%	0,00
snížená	937 080,00		15,00%	140 562,00
Cena s DPH	v	CZK		1 077 642,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

23.06.2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0582 - SO02 Garsoniera s jednořadovou kuchyní - vybavení nábytkem

Místo:

Olomouc

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

937 080,00

PSV - Práce a dodávky PSV

937 080,00

700 - Spotřebiče

255 300,00

766 - Konstrukce truhlářské

681 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0582 - SO02 Garsoniera s jednořadou kuchyní - vybavení nábytkem

Místo: Olomouc

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							937 080,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				937 080,00
D	700		Spotřebiče				255 300,00
1	K	711(R)	vestavná elektrická varná deska dvouplotýnková, sklokeramická, dotyková - viz vybavení nábytkem N/01	ks	12,000	3 399,00	40 788,00
2	K	712(R)	vestavná výsuvná cirkulační digestoř s filtrem a LED osvětlením, cca 600/300/180mm - viz vybavení nábytkem N/01	ks	12,000	2 617,00	31 404,00
3	K	713(R)	volně stojící lednice s horní mrazicí částí cca 1220/550/630mm objem 230l - viz vybavení nábytkem N/01	ks	12,000	8 550,00	102 600,00
5	K	715(R)	volně stojící pračka s předním plněním 845/595/575mm - viz vybavení nábytkem N/01	ks	12,000	6 709,00	80 508,00
D	766		Konstrukce truhlářské				681 780,00
6	K	766005(R)	N/01 - D+M kuchyňské linky 600/2400/2400mm bez spotřebičů - viz výpis prvků	kpl	12,000	44 199,00	530 388,00
7	K	766007(R)	N/02 - D+M věšákové zástěny 600/2400/350mm - viz výpis prvků	kpl	12,000	4 205,00	50 460,00
8	K	766008(R)	N/03 - D+M skříňky pod umyvadlo 550/500/340mm - viz výpis prvků	kpl	12,000	5 407,00	64 884,00
9	K	766009(R)	N/04 - D+M zrcadlové skříňky 600/600/120mm - viz výpis prvků	kpl	12,000	3 004,00	36 048,00

Položkový rozpočet										
Název stavby: FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD						Číslo stavby: SO02-SO04-bytová jednotka				
Název SO: bytové jednotka-zdravotechnika						Číslo SO: FN Olom-byt.jednotky YD				
Datum zpracování: 07.07.2021		Datum aktualizace:				07.07.2021				
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	
						7	8	9	10	
721 ZTI - kanalizace										
1	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	1,500	0,001	0,002		797,75	1 196,63	
2	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,000	0,000	0,001		483,89	967,78	
3	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,000	0,000	0,002		482,90	1 931,60	
4	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	0,000	0,000		87,23	87,23	
5	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	0,000	0,000		105,27	315,81	
6	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	0,000	0,000		141,90	141,90	
7	72 222007	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,001	0,001		1 688,50	1 688,50	
8	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	1,000	0,001	0,001		765,05	765,05	
9	721000001	Sprchový žlab pro vložení do dlažby PZ.014.800-800mm (AZP Bmo)	kus	1,000	0,000	0,000		4 413,53	4 413,53	
10	721226513	Zápachové uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,000	0,001	0,001		759,66	759,66	
11	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	7,500	0,000	0,000		26,18	196,35	
12	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,006	0,000	0,000		17 956,40	107,74	
721 celkem						0,006		0,00	12 571,78	
722 ZTI - vodovod										
1	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm		18,000	0,001	0,011		450,78	7 212,48	
2	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubícemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 m	m	18,000	0,000	0,002		57,86	925,76	
3	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	5,000	0,000	0,000		240,90	1 204,50	
4	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	0,000	0,000		228,03	228,03	
5	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	0,000	0,000		410,19	410,19	
6	722262226	Vodoměr závitový jednotlivý suchoběžný dálkový odečet G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h	kus	2,000	0,002	0,003		2 117,83	4 235,66	
7	725290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	16,000	0,000	0,003		17,93	286,88	
8	722290234	Propisach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	16,000	0,000	0,000		12,43	198,88	
9	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,020	0,000	0,000		17 956,40	359,13	
722 celkem						0,020		0,00	15 061,51	
725 ZTI - zařizovací předměty										
1	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	0,003	0,003		882,20	882,20	
2	725000001	Klozet závěsný, bílá keramika, LAUFEN PRO 560mm	kus	1,000	0,014	0,014		4 705,80	4 705,80	
3	725000002	Sedátko k WC LAUFEN PRO , bílé	kus	1,000	0,002	0,002		1 150,38	1 150,38	
4	72 219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	0,003	0,003		779,90	779,90	
5	725000003	Umyvadlo bílé, LAUFEN PRO S, 600x380x95mm se středovým otvorem na baterii	kus	1,000	0,012	0,012		4 436,30	4 436,30	
6	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000	0,000	0,000		487,30	487,30	
7	725000004	Dřez kuchyňský FRANKE EUROSTAR ETN 610, 455x435mm, nerez matná	kus	1,000	0,008	0,008		1 531,20	1 531,20	
8	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	4,000	0,000	0,001		205,26	821,04	
9	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	1,000	0,000	0,000		282,08	282,08	
10	725000005	Mís. baterie dřezové stojánková,chrom,otočné ram.210mm METALIA 55	kus	1,000	0,002	0,002		2 005,30	2 005,30	
11	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	0,000	0,000		279,84	279,84	
12	725000006	Mís.baterie umyvadlové stojánkové,chrom, METALIA 55	kus	1,000	0,002	0,002		1 062,82	1 062,82	
13	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	0,000	0,000		437,25	437,25	
14	725000007	Mís.baterie sprchové METALIA 55, chrom, včetně sprch.hadice,držáku sprchy a ruční sprchy	soub	1,000	0,003	0,003		1 681,68	1 681,68	
15	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,048	0,000	0,000		17 956,40	861,91	
725 celkem						0,048		0,00	21 405,00	
726 Instalační prefabrikáty										
1	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	1,000	0,019	0,019			8360	8 360,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Mírná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,019	0,000	0,000			17956,4	341,17
		726 celkem				0,019		0,00		8 701,17

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD

Číslo stavby : SO02-SO04-bytová jednotka

Datum: 07.07.2021

Název SO : bytová jednotka-zdravotechnika

Číslo SO : FN Olom-byt.jednotky YD

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
721	ZTI - kanalizace	0,00	12 571,78	12 571,78	0,006
722	ZTI - vodovod	0,00	15 061,51	15 061,51	0,020
725	ZTI - zařizovací předměty	0,00	21 405,00	21 405,00	0,048
726	Instalační prefabrikáty	0,00	8 701,17	8 701,17	0,019
	Celkem	0,00	57 739,46	57 739,46	0,09

AL LOGIC, s.r.o.KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 017 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

Krycí list


Stavba:	FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD		
Objekt:	bytová jednotka-zdravotechnika		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2021/2
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		0	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		57 739	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	57 739
27	DPH 15%	0
28	DPH ze specifikací 0%	0
29	DPH ze specifikací 15%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	57 739

 Podpis	AL LOGIC, s.r.o. KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY 796 01 PROSTĚJOV, Újezd 21 IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978 tel.: 777 251 750 e-mail: info@allogic.cz	Název stavby v evid.	FN Olom-byt.jednotky YD
		Veřejný objekt v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	23.06.2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD

Objekt:

SO 02 - Garsoniéra s jednořadou kuchyní

Soupis:

2.5-Vzduchotechnika

Místo: Olomouc

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 8. 7. 2021

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Zpracovatel: Jan Mikeš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

2 321,00

751 - Vzduchotechnika

2 321,00

2 321,00

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

SPECIFIKACE-SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD

Objekt:

SO 02 - Garsoniéra s jednořadou kuchyní

Soupis:

2.5-Vzduchotechnika

Místo: Olomouc

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Mikeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 321,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 321,00
D	751		Vzduchotechnika				2 321,00
1	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	1,000	165,00	165,00
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, džz talířového ventilu, průměru do 100 mm				
2	M	R-4296180	2.1 KEL 100 elektricky ovládaný talířový ventil	ks	1,000	1 067,00	1 067,00
	PP		2.1 Elektrický kovový talířový ventil průměr 100mm, určený pro odvod (přívod) vzduchu, s nastavitelným středovým elementem pro regulaci průtoku. Ventily jsou vyrobeny z ocelového plechu opatřeného bílou barvou (RAL 9010). Montážní rámečky jsou z pozinkovaného plechu a těsnění do rámečku je zajištěno pružnou páskou. • elektrické ovládání 12V AC/DC • krytí IP 20 • ideální pro DCV systémy (větrání řízené skutečnou potřebou) • vhodné pro rekonstrukce panelových domů bez nutnosti zásahu do VZT rozvodů • nastavení min. průtoku otočením disku • nízké hodnoty hluku a přeslechu • teplota okolí do 100 °C Včetně montážního rámečku				
3	K	751537071	Mtž potrubí ohebného neizol z Al folie D do 100 mm	m	0,800	132,00	105,60
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al folie, průměru do 100 mm				
4	M	ELD.KR501200030	SEMIFLEX 100/3 STANDARD	m	1,000	77,00	77,00
	PP		SEMIFLEX 100/3 STANDARD-Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“ Poznámka k položce: Al ohebná hadice (0,08 mm), balení 3 m				
5	M	R-4299216	Kovová stahovací páska se sponou QIP110 pro průměry do 110mm	ks	2,000	48,40	96,80
	PP		Materiál spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány				
6	M	R-4296181	box pro talířový ventil 100/100	ks	1,000	448,80	448,80
	PP		box pro talířový ventil 100/100, materiál ocelový pozinkovaný plech. Box je sestaven ze SPIRO roury DN100 délka 190mm, jeden konec opatřit zásepkou vnitřní, z boku osadit sedlový kus DN100. Cena zahrnuje materiál, zhotovení i montáž. Poznámka k položce: Cena je srovnatelná s obdobným standardně vyráběným boxem a byla převzata z ceníku výrobce				
	P						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	1,000	357,50	357,50
	PP		Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek				
8	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,003	1 100,00	3,30
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH078
Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel:
FNOL, I.P.Pavlova 8, Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

Projektant:
Ing. arch. Jan Dohnal

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 911 360,30
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	15,00%	4 911 360,30	736 704,05
Cena s DPH v CZK			5 648 064,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

23.06.2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH078

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Místo: Olomouc

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 911 360,30	5 648 064,35
DOH0571	SO 03 Garsoniera s dvouřadou kuchyní	4 911 360,30	5 648 064,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0571 - SO 03 Garsoniera s dvouřadou kuchyní

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel:

FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

IČ:

26235978

DIČ:

CZ26235978

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 911 360,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	4 911 360,30	15,00%	736 704,04

Cena s DPH

v CZK

5 648 064,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

23.06.2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0571 - SO 03 Garsoniera s dvouřadou kuchyní

Místo:

Olomouc

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o. Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 911 360,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 066 527,66

3 - Svislé a kompletní konstrukce

198 129,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

403 109,11

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

287 017,80

997 - Přesun sutě

119 650,59

998 - Přesun hmot

58 620,51

PSV - Práce a dodávky PSV

3 756 932,64

700 - Vybavení nábytkem

1 072 807,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

54 744,01

713 - Izolace tepelné

4 709,45

720 - Zdravotechnika

692 873,52

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 777,32

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

20 425,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

14 412,84

751 - Vzduchotechnika

29 005,68

763 - Konstrukce suché výstavby

125 045,96

766 - Konstrukce truhlářské

775 067,48

771 - Podlahy z dlaždic

65 649,81

776 - Podlahy povlakové

354 743,87

781 - Dokončovací práce - obklady

403 807,56

783 - Dokončovací práce - nátěry

40 591,98

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

101 470,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

87 900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0571 - SO 03 Garsoniera s dvouřadou kuchyní

Místo:

Olomouc

Datum:

8. 7. 2021

Zadavatel:

FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 911 360,30
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 066 527,66
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				198 129,65
1	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	12,000	402,80	4 833,60
2	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	12,000	605,15	7 261,80
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	268,356	644,10	172 848,10
	W		2,66*(3,45+1,9+1+0,7+1+0,6+0,2*2)*12		268,876		
	W		-0,6*2*12		-14,400		
	W		-0,4*0,4*12		-1,920		
	W		-0,8*2*12		-19,200		
	W		" instalační přízdívka "				
	W		1*1,16*12		13,920		
	W		" vstup do sprchy "				
	W		0,6*0,15*12		1,080		
	W		Součet		268,356		
4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	15,120	872,10	13 186,15
	W		" instalační přízdívka "				
	W		1*1,26*12		15,120		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				403 109,11
5	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	246,000	199,50	49 077,00
	W		" m.š.03 "				
	W		20,5*12		246,000		
6	K	611325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	312,000	114,00	35 568,00
	W		26*12		312,000		
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	360,924	213,75	77 147,51
	W		" příčky Ytong "				
	W		2,66*(3,45+1,9*2+1+0,9+1+0,6*2+0,3*2)*12		381,444		
	W		-0,6*2*12		-14,400		
	W		-0,4*0,4*12		-1,920		
	W		-0,8*2*12		-19,200		
	W		" instalační přízdívka "				
	W		1*1,16*12		13,920		
	W		" vstup do sprchy "				
	W		0,6*0,15*12		1,080		
	W		Součet		360,924		
8	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	772,608	156,75	121 106,30
	W		" nové příčky "				
	W		2,6*(3,45+0,3*2+1,9+1,35)*12		227,760		
	W		-0,6*2*12		-19,200		
	W		-0,6*2*12		-14,400		
	W		" stáv. stěny "				
	W		2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35)*12		578,448		
	W		Součet		772,608		
9	K	612325302	Vápenocementová štuková omítková ostění nebo nadpraží	m2	20,848	665,00	13 863,92
	W		" P/01 "				
	W		(2,33+2,06)*2*0,2*8		14,048		
	W		" P/02 "				
	W		(1,57+2,68)*2*0,2*4		6,800		
	W		Součet		20,848		
10	K	612325302(R)	Vápenocementová štuková omítková ostění nebo nadpraží - venkovní	m2	20,848	665,00	13 863,92
	W		" P/01 "				
	W		(2,33+2,06)*2*0,2*8		14,048		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		" P/02 "				
	vv		(1,57+2,68)*2*0,2*4		6,800		
	vv		Součet		20,848		
11	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	578,448	95,00	54 952,56
	vv		" stáv. stěny "				
	vv		2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35)*12		578,448		
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	77,040	38,00	2 927,52
	vv		" P/01 "				
	vv		(2*2,33+2,06)*8		53,760		
	vv		" P/02 "				
	vv		(2*1,57+2,68)*4		23,280		
	vv		Součet		77,040		
13	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	80,850	61,75	4 992,49
	vv		77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		80,850		
14	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	20,320	85,50	1 737,36
	vv		" P/01 "				
	vv		1,2*8		9,600		
	vv		" P/02 "				
	vv		2,68*4		10,720		
	vv		Součet		20,320		
15	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,648	8 455,00	5 478,84
	vv		" sprcha - skl. 03 "				
	vv		0,9*0,08*12		0,648		
16	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	0,648	332,50	215,46
17	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,185	56 905,00	10 527,43
	vv		" skl. 02 ,03"				
	vv		2,9*4,44*1,2*0,001*12		0,185		
18	K	632(R)	odřezání plechu parapetu vč. odsekání betonu	ks	27,200	285,00	7 752,00
	vv		8*2,1+4*2,6		27,200		
19	K	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	22,800	171,00	3 898,80
	vv		" sociálka - skl. 02 "				
	vv		1,9*12		22,800		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				287 017,80
20	K	900(R)	D+M dobetonování schodku, balkon, beton vč. bednění, penetrace	ks	8,000	712,50	5 700,00
21	K	901(R)	X/01 - D+M revizních dvířek do inst. šachty 400/400mm PO EI 30min - viz výpis prvků	ks	12,000	1 995,00	23 940,00
22	K	902(R)	X/02 - D+M el. přímotop. trubkového tělesa vč. regulátoru a upevňovací sady - viz výpis prvků	ks	12,000	4 275,00	51 300,00
23	K	903(R)	X/03 - D+M skleněných sprchových otočných dveří 600/1850, tvrzené sklo tl.6mm - viz výpis prvků	ks	12,000	8 377,10	100 525,20
24	K	904(R)	X/03 - D+M držáku na toalet. papír, nerez - viz výpis prvků	ks	12,000	522,50	6 270,00
25	K	905(R)	X/03 - D+M držáku na mýdlo, nerez matná - viz výpis prvků	ks	12,000	570,00	6 840,00
26	K	906(R)	X/03 - D+M WC kartáče s kyblem - viz výpis prvků	ks	12,000	665,00	7 980,00
27	K	907(R)	X/03 - D+M věšáku - viz výpis prvků	ks	24,000	332,50	7 980,00
28	K	908(R)	X/04 - D+M závěsného systému - viz výpis prvků	ks	12,000	950,00	11 400,00
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížen do 150 kg/m2	m2	312,000	47,50	14 820,00
	vv		26*12		312,000		
30	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	312,000	123,50	38 532,00
	vv		28*12		312,000		
31	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	47,880	95,00	4 548,60
	vv		1,9*2,1*12		47,880		
32	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	21,600	332,50	7 182,00
	vv		0,9*2*12		21,600		
D	997		Přesun sutě				119 650,59
33	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	22,042	3 562,50	78 524,63
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,042	242,25	5 339,67
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	418,798	10,45	4 376,44
	vv		22,042*19		418,798		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	22,042	1 425,00	31 409,85
	D	998	Přesun hmot				58 620,51
37	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	34,281	1 710,00	58 620,51
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 756 932,64
	D	700	Vybavení nábytkem				1 072 807,80
38	K	701(R)	vybavení nábytkem - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 072 807,80	1 072 807,80
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				54 744,01
39	K	71101(R)	izolace minerální stěrkou vč. systémového řešení styku podlaha-stěna, stěna-stěna	m2	85,440	617,50	52 759,20
	vv		" sprcha "				
	vv		(0,9*(1+1+0,9+0,5)*2+1)*12		85,440		
40	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 80 m	%	610,900	3,25	1 984,81
	D	713	Izolace tepelné				4 709,45
41	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	47,880	26,70	1 278,40
	vv		1,9*2,1*12		47,880		
42	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	33,600	23,94	804,38
	vv		" podlaha sociálky - skl.02 "				
	vv		1*1,9*12		22,800		
	vv		" sprcha "				
	vv		1*0,9*12		10,800		
	vv		Součet		33,600		
43	M	713901(R)	kročejová izolace síťovaný polyolefin - viz skl. podlah 02	m2	23,940	47,50	1 137,15
	vv		1,9*1,05*12		23,940		
44	M	713902(R)	kročejová izolace EPS 100 Z tl.100mm - viz skl. podlah 02	m2	11,340	47,50	538,65
	vv		0,9*1,05*12		11,340		
45	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólii z PE	m2	33,600	9,98	335,33
	vv		2,8*12		33,600		
46	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	39,161	13,11	513,40
	vv		33,8*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		39,161		
47	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	48,870	2,09	102,14
	D	720	Zdravotnicka				692 873,52
48	K	72001(R)	zdravotnicka - viz samostatný rozpočet	kpl	12,000	57 739,46	692 873,52
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				1 777,32
49	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	60,000	12,35	741,00
	vv		5*12		60,000		
50	K	721183807	Demontáž potrubí olovněné do D 114	m	12,000	41,14	493,68
	vv		1*12		12,000		
51	K	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,238	2 280,00	542,64
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				20 425,20
52	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	192,000	69,07	13 261,44
	vv		16*12		192,000		
53	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	192,000	28,69	5 508,48
	vv		16*12		192,000		
54	K	722220881	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G do 3/4	kus	24,000	24,70	592,80
	vv		2*12		24,000		
55	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,468	2 280,00	1 062,48
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				14 412,84
56	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	12,000	185,25	2 223,00
57	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	12,000	144,40	1 732,80
58	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	12,000	152,95	1 835,40
59	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	12,000	185,25	2 223,00
60	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	1,096	2 118,50	2 321,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	24,000	88,64	2 127,36
62	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	12,000	162,45	1 949,40
	D	751	Vzduchotechnika				29 005,68
63	K	75101(R)	vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	12,000	2 321,00	27 852,00
64	K	751311817	Demontáž vyústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové do průřezu 0,080 m2	kus	12,000	55,48	665,76
65	K	751510860	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,03 m2	m	12,000	40,66	487,92
	D	763	Konstrukce suché výstavby				125 045,96
66	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	377,208	104,50	39 418,24
	VV		" srovnatelně - demontáž bytového jádra - stěny vč. dveří "		377,208		
	VV		2,6*(3*0,8+3*1,64+2*1,25+0,63+1,64)*12				
67	K	763131451(R)	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - vč. vsazení svítidel a revizního otvoru	m2	66,000	1 201,75	79 315,50
	VV		" skl. 04 - m.č.01,02 "				
	VV		(2,6+2,9)*12		66,000		
68	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	41,328	104,50	4 318,78
	VV		" srovnatelně - demontáž podhledu soc. zařízení "				
	VV		1,64*2,1*12		41,328		
69	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	1 295,280	1,54	1 993,44
	D	766	Konstrukce truhlářské				775 067,48
70	K	766001(R)	T/01 - D+M vstupních dveří 800/1970mm, PO EI 30 DP3, bezp. kování, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	ks	12,000	19 475,00	233 700,00
71	K	766002(R)	T/02 - D+M dveří vnitřních 600/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	kpl	12,000	4 037,50	48 450,00
72	K	766003(R)	T/03 - D+M dveří vnitřních prosklených 800/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	kpl	12,000	4 370,00	52 440,00
73	K	766012(R)	demontáž spízní skříňně vč. odvozu a likvidaci na skládce	kpl	12,000	950,00	11 400,00
74	K	766013(R)	demontáž kuchyňské linky vč. odvozu a likvidace na skládce	kpl	12,000	1 425,00	17 100,00
75	K	766014(R)	P/01 - D+M balkonové sestavy - plast, viz specifikace (vč. demontáže, likvidace vnitřních i vnějších parapetů)	kpl	8,000	36 003,10	288 024,80
76	K	766015(R)	P/02 - D+M okna 2060/1550mm - plast, viz specifikace (vč. demontáže, likvidace vnitřních i vnějších parapetů)	kpl	4,000	28 873,35	115 493,40
77	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	8 095,000	1,05	8 459,28
	D	771	Podlahy z dlaždic				65 649,81
78	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	36,960	53,39	1 973,29
	VV		" sociálky skl. 02 "				
	VV		2,9*12		34,800		
	VV		" schodek balkonu "				
	VV		0,3*0,9*8		2,160		
	VV		Součet		36,960		
79	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	7,200	337,25	2 428,20
	VV		" sprcha "				
	VV		0,6*12		7,200		
80	M	59781337	schodovka protiskluzná šířky 300x600mm	kus	12,000	328,70	3 944,40
81	K	771274121	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 200 mm	m	7,200	244,15	1 757,88
	VV		" schodek balkonu "				
	VV		8*0,9		7,200		
82	K	771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	7,200	146,30	1 053,36
	VV		" schodek balkonu "				
	VV		8*0,9		7,200		
83	M	LSS.TAA35069	dlaždice TAURUS GRANIT 69 Rio Negro, 298x298x9mm	m2	4,000	469,70	1 878,80
84	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2	m2	34,800	766,65	26 679,42
	VV		" skl. 02,03 "				
	VV		2,9*12		34,800		
85	M	597901(R)	dodání dlažby 100/100mm - specifikace mat. viz skl.02,03	m2	38,280	427,50	16 364,70
	VV		2,9*1,1*12		38,280		
86	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	129,600	39,24	5 085,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		" sprcha "				
	vv		(1+1+0,9+0,7)*12		43,200		
	vv		" obklad - kouty "				
	vv		3*2,4*12		86,400		
	vv		Součet		129,600		
87	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	682,120	6,57	4 484,26
	D	776	Podlahy povlakové				354 743,87
88	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	281,862	48,45	13 656,21
	vv		(1,35*2,27+5,92*3,45)*12		281,862		
89	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	281,862	14,25	4 016,53
90	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	281,862	28,50	8 033,07
91	K	776141112	Výrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	281,862	223,25	62 925,69
92	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	326,646	141,55	46 236,74
	vv		(5,62+2,27)*3,45*12		326,646		
93	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	180,000	59,85	10 773,00
	vv		15*12		180,000		
94	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	281,868	95,00	26 777,46
	vv		23,489*12		281,868		
95	M	284122(R)	rolované akustické PVC s ochrannou PUR vrstvou , tl. 3,45mm - viz skladba konstrukcí 01	m2	310,200	427,50	132 610,50
	vv		23,5*1,1*12		310,200		
96	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	409,200	13,97	5 716,52
	vv		(0,8+1,17+1,19+1,25+1,3+2,27+5,62+3,45)*2*12		409,200		
97	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	302,880	67,45	20 429,26
	vv		(1,35+1,9+5,92+3,45)*2*12		302,880		
98	M	284123(R)	PVC lišta - viz skladby konstrukcí 01	m	333,168	66,50	22 155,67
	vv		25,24*1,1*12		333,168		
99	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	3 719,000	0,38	1 413,22
	D	781	Dokončovací práce - obklady				403 607,56
100	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	267,600	53,39	14 287,16
	vv		" m.č.02 "				
	vv		2,5*(1,9+1+1+0,9)*2*12		288,000		
	vv		-0,6*2*3*12+(2+0,6+2)*0,1*12		-37,680		
	vv		" m.č.03 "				
	vv		0,6*(1,8+0,6)*12		17,280		
	vv		Součet		267,600		
101	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	267,600	899,65	240 746,34
102	M	59703(R)	dodání obkladu 100/100mm vč. dopravy	m2	294,360	427,50	125 838,90
	vv		267,6*1,1		294,360		
103	K	781901(R)	D+M nerez profilu na hranu pískovky	m	24,000	332,50	7 980,00
	vv		2*1*12		24,000		
104	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	4 387,500	3,36	14 755,16
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				40 591,98
105	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	54,000	60,42	3 262,68
	vv		" zárubně "				
	vv		3*1,5*12		54,000		
106	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	54,000	114,95	6 207,30
107	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	54,000	112,10	6 053,40
108	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	54,000	115,90	6 258,60
109	K	793901(R)	obroušení a nátěr radiátoru a trubek ÚT	kpl	12,000	1 567,50	18 810,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				101 470,16
110	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	837,797	32,87	27 538,39
	vv		" strop - m.č.03 "				
	vv		20,5*12		246,000		
	vv		" stěny "				
	vv		2,66*(5,92*2+3,45)*12		488,057		
	vv		2,66*(1,9+1,35)*12		103,740		
	vv		Součet		837,797		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
111	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výbomě otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 051,661	70,30	73 931,77
	W		" strop - mč.03 "				
	W		20,5*12		246,000		
	W		" stěny "				
	W		2,66*(5,92+3,45)*2*12		598,181		
	W		2,66*(1,9+1,35)*2*12		207,480		
	W		Součet		1 051,661		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				87 900,00
112	K	VRN1	zařízení staveniště	kpl	12,000	1 900,00	22 800,00
113	K	VRN2	kompletační činnost hlavního dodavatele stavby	kpl	12,000	4 000,00	48 000,00
114	K	VRN3	provoz investora	kpl	12,000	1 425,00	17 100,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH082
Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel:
FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

Projektant:
Ing. arch. Jan Dohnal

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 072 807,80
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	1 072 807,80	160 921,17
Cena s DPH	v	CZK	1 233 728,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

23.06.2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH082

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Místo: Olomouc

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 072 807,80	1 233 728,97
DOH0572	SO 03 Garsoniera s dvouřadou kuchyní - vybavení nábytkem	1 072 807,80	1 233 728,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0572 - SO 03 Garsoniera s dvouřadou kuchyní - vybavení nábytkem

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel:

FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

IČ:

26235978

DIČ:

CZ26235978

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 072 807,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 072 807,80	15,00%	160 921,17

Cena s DPH **1 233 728,97**
v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

23.06.2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0572 - SO 03 Garsoniera s dvouřadou kuchyní - vybavení nábytkem

Místo: Olomouc

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 072 807,80

PSV - Práce a dodávky PSV

1 072 807,80

700 - Spotřebiče

255 300,00

766 - Konstrukce truhlářské

817 507,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0572 - SO 03 Garsoniera s dvouřadou kuchyní - vybavení nábytkem

Místo: Olomouc

Datum: 8. 7. 2021

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 072 807,80
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 072 807,80
D	700		Spotřebiče				255 300,00
1	K	711(R)	vestavná elektrická varná deska dvouplotýnková, sklokeramická, dotyková - viz vybavení nábytkem N/01	ks	12,000	3 399,00	40 788,00
2	K	712(R)	vestavná výsuvná cirkulační digestoř s filtrem a LED osvětlením, cca 600/300/180mm - viz vybavení nábytkem N/01	ks	12,000	2 617,00	31 404,00
3	K	716(R)	volně stojící lednice s horní mrazicí částí 1250/550/830mm objem 230l	ks	12,000	8 550,00	102 600,00
4	K	717(R)	volně stojící pračka s předním plněním 845/595/575mm	ks	12,000	6 709,00	80 508,00
D	766		Konstrukce truhlářské				817 507,80
5	K	766005(R)	N/01 - D+M kuchyňské linky 600/2400/2400mm bez spotřebičů - viz výpis prvků	kpl	12,000	46 651,65	559 819,80
6	K	766006(R)	N/01 - D+M stolu 600/1800/900mm - viz výpis prvků	kpl	12,000	6 008,00	72 096,00
7	K	766007(R)	N/02 - D+M věšákové zástěny 600/2400/350mm - viz výpis prvků	kpl	12,000	4 205,00	50 460,00
8	K	766008(R)	N/03 - D+M skříňky pod umyvadlo 550/500/340mm - viz výpis prvků	kpl	12,000	5 407,00	64 884,00
9	K	766009(R)	N/04 - D+M zrcadlové skříňky 600/800/120mm - viz výpis prvků	kpl	12,000	3 004,00	36 048,00
10	K	766011(R)	N/05- dodání barové židle - viz výpis prvků	kpl	24,000	1 425,00	34 200,00

Položkový rozpočet										
Název stavby:		FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD				Číslo stavby: SO02-SO04-bytová jednotka				
Název SO:		bytová jednotka-zdravotelnika				Číslo SO: FN Olom-byt.jednotky YD				
Datum zpracování:		07.07.2021				Datum aktualizace: 07.07.2021				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
721 ZTI - kanalizace										
1	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	1,500	0,001	0,002			797,75	1 196,63
2	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,000	0,000	0,001			483,89	967,78
3	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,000	0,000	0,002			482,90	1 931,60
4	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	0,000	0,000			87,23	87,23
5	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	0,000	0,000			105,27	315,81
6	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	0,000	0,000			141,90	141,90
7	72 222007	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,001	0,001			1 688,50	1 688,50
8	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	1,000	0,001	0,001			765,05	765,05
9	721000001	Sprchový žlab pro vložení do dlažby PZ 014.800-800mm (AZP Brno)	kus	1,000	0,000	0,000			4 413,53	4 413,53
10	721226513	Západková uzavěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s příjmem vody a elektřiny	kus	1,000	0,001	0,001			759,66	759,66
11	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	7,500	0,000	0,000			26,18	196,35
12	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,006	0,000	0,000			17 956,40	107,74
721 celkem							0,006	0,00	17 956,40	12 571,78
722 ZTI - vodovod										
1	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm		16,000	0,001	0,011			450,78	7 212,48
2	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE II přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	16,000	0,000	0,002			57,86	925,76
3	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	5,000	0,000	0,000			240,90	1 204,50
4	722220111	Nástěnka pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	0,000	0,000			228,03	228,03
5	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	0,000	0,000			410,19	410,19
6	722262226	Vodoměr závitový jednotkový suchoběžný dálkový odečet G 1 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h	kus	2,000	0,002	0,003			2 117,83	4 235,66
7	725290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	16,000	0,000	0,003			17,93	286,88
8	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	16,000	0,000	0,000			12,43	198,88
9	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,020	0,000	0,000			17 956,40	359,13
722 celkem							0,020	0,00	17 956,40	15 061,51
725 ZTI - zařízení předměty										
1	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	0,003	0,003			882,20	882,20
2	725000001	Klozet závěsný, bílá keramika, LAUFEN PRO 560mm	kus	1,000	0,014	0,014			4 705,80	4 705,80
3	725000002	Sedátko k WC LAUFEN PRO, bílé	kus	1,000	0,002	0,002			1 150,38	1 150,38
4	72 219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	0,003	0,003			779,90	779,90
5	725000003	Umyvadlo bílé, LAUFEN PRO S, 600x380x95mm se středovým otvorem na baterii	kus	1,000	0,012	0,012			4 436,30	4 436,30
6	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000	0,000	0,000			487,30	487,30
7	725000004	Dřez kuchyňský FRANKE EUROSTAR ETN 610, 455x435mm, nerez matná	kus	1,000	0,008	0,008			1 531,20	1 531,20
8	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	4,000	0,000	0,001			205,26	821,04
9	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	1,000	0,000	0,000			282,08	282,08
10	725000005	Mís. baterie dřezové stojánkové,chrom,otočné ram.210mm METALIA 55	kus	1,000	0,002	0,002			2 005,30	2 005,30
11	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	0,000	0,000			279,84	279,84
12	725000006	Mís.baterie umyvadlové stojánkové,chrom, METALIA 55	kus	1,000	0,002	0,002			1 062,82	1 062,82
13	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	0,000	0,000			437,25	437,25
14	725000007	Mís.baterie sprchové METALIA 55, chrom, včetně sprch hadice, držáku sprchy a ruční sprchy	soub	1,000	0,003	0,003			1 681,68	1 681,68
15	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,048	0,000	0,000			17 956,40	861,91
725 celkem							0,048	0,00	17 956,40	21 405,00
726 instalační prefabrikáty										
1	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním ze předu do lehkých stěn s kovovou kći	soubor	1,000	0,019	0,019			8360	8 360,00

Poř. číslo řad.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Celková cena		CENA		
						6	8	7	9	10
2	998726113	Přesun hmot tonidní pro instalaci prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	1	0,019	0,000	0,000	0,000	0,000	17956,4	341,17
		726 celkem				0,019	0,00	0,00	17956,4	8 701,17

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD


Číslo stavby : SO02-SO04-bytová jednotka

Datum: 07.07.2021

Název SO : bytová jednotka-zdravotechnika

Číslo SO : FN Olom-byt.jednotky YD

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
721	ZTI - kanalizace	0,00	12 571,78	12 571,78	0,006
722	ZTI - vodovod	0,00	15 061,51	15 061,51	0,020
725	ZTI - zařizovací předměty	0,00	21 405,00	21 405,00	0,048
726	Instalační prefabrikáty	0,00	8 701,17	8 701,17	0,019
Celkem		0,00	57 739,46	57 739,46	0,09

AL LOGIC, s.r.o.KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

Krycí list

Stavba:	FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD		
Objekt:	bytová jednotka-zdravotechnika		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2021/2
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		0	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		57 739	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25)
					57 739
				27	DPH 15%
					0
				28	DPH ze specifikací 0%
					0
				29	DPH ze specifikací 15%
					0
				30	Celkem (ř. 26-29)
					57 739

 Podpis	AL LOGIC, s.r.o. KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB 796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9 IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978 tel.: 777 251 750 e-mail: info@allogic.cz	Název stavby v evid.	FN Olom-byt.jednotky YD
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	29.06.2022
	Razítko		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD

Objekt: SO 03 - Garsoniéra s dvouřadou kuchyní

Soupis: **3.5-Vzduchotechnika**

Místo: Olomouc

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 8. 7. 2021

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Zpracovatel: Jan Mikeš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

2 321,00

751 - Vzduchotechnika

2 321,00

2 321,00

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

SPECIFIKACE-SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD
 Objekt: SO 03 - Garsoniéra s dvouřadou kuchyní
 Soupis: **3.5-Vzduchotechnika**

Místo: Olomouc
 Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc
 Zhotovitel:

Datum: 8. 7. 2021
 Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal
 Zpracovatel: Jan Mikeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 321,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 321,00
D	751		Vzduchotechnika				2 321,00
1	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	1,000	165,00	165,00
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm				
2	M	R-4296180	3.1 KEL 100 elektricky ovládaný talířový ventil	ks	1,000	1 067,00	1 067,00
	PP		3.1 Elektrický kovový talířový ventil průměr 100mm, určený pro odvod (přívod) vzduchu, s nastavitelným středovým elementem pro regulaci průtoku. Ventily jsou vyrobeny z ocelového plechu opatřeného bílou barvou (RAL 9010). Montážní rámečky jsou z pozinkovaného plechu a těsnění do rámečku je zajištěno pružnou páskou. • elektrické ovládání 12V AC/DC • krytí IP 20 • ideální pro DCV systémy (větrání řízené skutečnou potřebou) • vhodné pro rekonstrukce panelových domů bez nutnosti zásahu do VZT rozvodů • nastavení mín. průtoku otočením dílku • nízké hodnoty hluku a přeslechu • teplota okolí do 100 °C Včetně montážního rámečku				
3	K	751537071	Mtž potrubí ohebného neizol z Al folie D do 100 mm	m	0,800	132,00	105,60
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al folie, průměru do 100 mm				
4	M	ELD.KR5012000 30	SEMIFLEX 100/3 STANDARD	m	1,000	77,00	77,00
	PP		SEMIFLEX 100/3 STANDARD-Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“ Poznámka k položce: Al ohebné hadice (0,08 mm), balení 3 m				
5	M	R-4299216	Kovová stahovací páska se sponou QIP110 pro průměry do 110mm	ks	2,000	48,40	96,80
	PP		Materiál spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány				
6	M	R-4296181	box pro talířový ventil 100/100	ks	1,000	448,80	448,80
	PP		box pro talířový ventil 100/100, materiál ocelový pozinkovaný plech. Box je sestaven ze SPIRO roury DN100 délka 190mm, jeden konec opatřit zálepkou vnitřní, z boku osadit sedlový kus DN100. Cena zahrnuje materiál, zhotovení i montáž. Poznámka k položce: Cena je srovnatelná s obdobným standardně vyráběným boxem a byla převzata z ceníku výrobce				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	1,000	357,50	357,50
	PP		Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek				
8	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,003	1 100,00	3,30
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH079
Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:
FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o., Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

Projektant:
Ing. arch. Jan Dohnal

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 486 955,47
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	15,00%	4 486 955,47	673 043,32
Cena s DPH v CZK			5 159 998,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

23.06.2022

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH079

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Místo: Olomouc

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o. Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 486 955,47	5 159 998,79
DOH0601	SO 04 Dvoupokojový byt - levá dispozice	4 486 955,47	5 159 998,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0601 - SO 04 Dvoupokojový byt - levá dispozice

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

IČ:

26235978

DIČ:

CZ26235978

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 486 955,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	4 486 955,47	15,00%	673 043,32

Cena s DPH

v CZK

5 159 998,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

23.06.2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0601 - SO 04 Dvoupokojový byt - levá dispozice

Místo:

Olomouc

Datum:

9. 8. 2021

Zadavatel:

FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 486 955,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 228 067,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce 144 958,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 516 600,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 389 415,49

997 - Přesun sutě 124 693,48

998 - Přesun hmot 52 399,53

PSV - Práce a dodávky PSV

3 200 287,50

700 - Vybavení nábytkem 715 205,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 31 266,76

713 - Izolace tepelné 3 164,07

720 - Zdravotechnika 461 915,68

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 185,64

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 13 617,56

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 609,26

751 - Vzduchotechnika 19 337,12

763 - Konstrukce suché výstavby 86 434,21

766 - Konstrukce truhlářské 861 684,30

771 - Podlahy z dlaždic 50 448,84

776 - Podlahy povlakové 493 320,61

781 - Dokončovací práce - obklady 268 552,74

783 - Dokončovací práce - nátěry 44 441,76

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 140 103,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

58 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0601 - SO 04 Dvoupokojový byt - levá dispozice

Místo:

Olomouc

Datum:

9. 8. 2021

Zadavatel:

FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							4 486 955,47
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 228 067,97
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				144 958,63
1	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1000 mm	kus	8,000	402,80	3 222,40
2	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	8,000	605,15	4 841,20
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	178,904	644,10	115 232,07
	W		2,66*(3,45+1,9+1+0,7+1+0,6+0,2)*8		192,584		
	W		-0,6*2*8		-9,600		
	W		-0,4*0,4*8		-1,280		
	W		-0,8*2*8		-12,800		
	W		" instalační přízdívka "				
	W		1*1,16*8		9,280		
	W		" vstup do sprchy "				
	W		0,6*0,15*8		0,720		
	W		Součet		178,904		
4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárců na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	24,840	872,10	21 662,96
	W		" instalační přízdívka "				
	W		1*1,26*8		10,080		
	W		" zadržka dveřního otvoru "				
	W		0,9*2,05*8		14,760		
	W		Součet		24,840		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				516 600,84
5	K	611321131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	382,400	199,50	76 288,80
	W		" m.š.03,04 "				
	W		(20,5+27,3)*8		382,400		
6	K	611325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2	424,000	114,00	48 336,00
	W		53*8		424,000		
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	387,328	213,75	82 791,36
	W		" příčky Ytong "				
	W		22,363*2*8		357,808		
	W		" zadržka dveřního otvoru "				
	W		0,9*2,05*2*8		29,520		
	W		Součet		387,328		
8	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	1 017,584	156,75	159 506,29
	W		" nové příčky "				
	W		2,6*(3,45+1,35+1,9+0,3*2)*8+0,9*2,05*2*8		181,360		
	W		-0,8*2*8		-12,800		
	W		-0,6*2*8		-9,600		
	W		" stáv. stěny "				
	W		2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35)*8		385,632		
	W		2,6*(7,92+3,45)*2*8		472,992		
	W		Součet		1 017,584		
9	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	28,096	665,00	18 683,84
	W		" P/01 "				
	W		(2,33+2,06)*2*0,2*16		28,096		
	W		Součet		28,096		
10	K	612325302(R)	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží - venková	m2	28,096	665,00	18 683,84
	W		" P/01 "				
	W		(2,33+2,06)*2*0,2*16		28,096		
	W		Součet		28,096		
11	K	612325411	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	858,624	95,00	81 569,28
	W		" stáv. stěny "				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			2,6*(5,92+3,45+5,92+1,9+1,35)*8		385,632		
			2,6*(7,92+3,45)*2*8		472,992		
			Součet		858,624		
12	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	107,520	38,00	4 085,76
			" P/01 "				
			(2*2,33+2,06)*16		107,520		
			Součet		107,520		
13	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	113,400	61,75	7 002,45
			108*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		113,400		
14	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	19,200	85,50	1 641,60
			" P/01 "				
			1,2*16		19,200		
			Součet		19,200		
15	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,432	8 455,00	3 652,56
			" sprcha - skl. 03 "				
			0,9*0,06*8		0,432		
16	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,432	332,50	143,64
			0,054*8		0,432		
17	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,124	56 905,00	7 056,22
			" skl. 02 ,03"				
			2,9*4,44*1,2*0,001*8		0,124		
18	K	632(R)	odřezání plechu parapetu vč. odsekání betonu	ks	16,000	285,00	4 560,00
19	K	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	15,200	171,00	2 599,20
			" sociálka - skl. 02 "				
			1,9*8		15,200		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				389 415,49
20	K	900(R)	D+M dobetonování schodku, balkon, beton vč. bednění, penetrace	ks	16,000	712,50	11 400,00
21	K	901(R)	X/01 - D+M revizních dvířek do inst. šachty 400/400mm PO EI 30min - viz výpis prvků	ks	8,000	1 995,00	15 960,00
22	K	902(R)	X/02 - D+M el. přímotop. trubkového tělesa vč. regulátoru a upevňovací sady - viz výpis prvků	ks	8,000	4 275,00	34 200,00
23	K	903(R)	X/03 - D+M skleněných sprchových otočných dveří 600/1850, tvrzené sklo tl.6mm - viz výpis prvků	ks	8,000	8 377,10	67 016,80
24	K	904(R)	X/03 - D+M držáku na toalet. papír, nerez - viz výpis prvků	ks	8,000	522,50	4 180,00
25	K	905(R)	X/03 - D+M držáku na mýdlo, nerez matná - viz výpis prvků	ks	8,000	570,00	4 560,00
26	K	906(R)	X/03 - D+M WC kartáče s kyblem - viz výpis prvků	ks	8,000	665,00	5 320,00
27	K	907(R)	X/03 - D+M věšáku - viz výpis prvků	ks	16,000	332,50	5 320,00
28	K	908(R)	X/04 - D+M závěsného systému - viz výpis prvků	ks	8,000	950,00	7 600,00
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	424,000	47,50	20 140,00
			53*8		424,000		
30	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	424,000	123,50	52 384,00
			53*8		424,000		
31	K	965045112	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2	m2	31,920	95,00	3 032,40
			1,9*2,1*8		31,920		
32	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	28,800	332,50	9 576,00
			0,9*2*2*8		28,800		
33	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	40,000	1 368,00	54 720,00
			" dveřní otvor "				
			(0,9+2*2,05)*8		40,000		
34	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	2,214	6 992,00	15 480,29
			" dveřní otvor "				
			0,15*0,9*2,05*8		2,214		
35	K	985341101	Uhlíkové lamely pro zesílení ŽB stěn tl 1,2 mm modul pružnosti 170 kN/mm2 š 50 mm	m	84,800	926,25	78 546,00
			(2,15+1+2,15)*2*8		84,800		
D	997		Přesun sutě				124 693,48
36	K	997013217	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	22,971	3 562,50	81 834,19
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,971	242,25	5 564,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	436,449	10,45	4 560,89
	vv		22,971*19		436,449		
39	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	22,971	1 425,00	32 733,68
	D	998	Přesun hmot				52 399,53
40	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	30,643	1 710,00	52 399,53
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 200 287,50
	D	700	Vybavení nábytkem				715 205,20
41	K	701(R)	vybavení nábytkem - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	715 205,20	715 205,20
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				31 266,76
42	K	71101(R)	izolace minerální stěrkou vč. systémového řešení styku podlaha-stěna, stěna-stěna	m2	48,960	617,50	30 232,80
	vv		" sprcha "				
	vv		0,9*(1+1+0,9+0,5)*2*8		48,960		
43	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	318,240	3,25	1 033,96
	D	713	Izolace tepelné				3 164,07
44	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	31,920	26,70	852,26
	vv		1,9*2,1*8		31,920		
45	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	22,400	23,94	536,26
	vv		" podlaha sociálky - skl.02 "				
	vv		1*1,9*8		15,200		
	vv		" sprcha "				
	vv		1*0,9*8		7,200		
	vv		Součet		22,400		
46	M	713901(R)	kročejová izolace síťovaný polyolefin - viz skl. podlah 02	m2	15,960	47,50	758,10
	vv		1,9*1,05*8		15,960		
47	M	713902(R)	kročejová izolace EPS 100 Z tl.100mm - viz skl. podlah 02	m2	7,580	47,50	359,10
	vv		0,9*1,05*8		7,580		
48	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólii z PE	m2	22,400	9,98	223,55
	vv		2,8*8		22,400		
49	M	28329042	fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm	m2	27,972	13,11	366,71
	vv		24*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		27,972		
50	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	32,580	2,09	68,09
	D	720	Zdravotnicka				461 915,68
51	K	72001(R)	zdravotnicka - viz samostatný rozpočet	kpl	8,000	57 739,46	461 915,68
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				1 185,64
52	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	40,000	12,35	494,00
	vv		5*8		40,000		
53	K	721183807	Demontáž potrubí olovněné do D 114	m	8,000	41,14	329,12
54	K	721290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,159	2 280,00	362,52
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				13 617,56
55	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	128,000	69,07	8 840,96
	vv		16*8		128,000		
56	K	722181812	Demontáž plastových pásů z trub do D 50	m	128,000	28,69	3 672,32
	vv		18*8		128,000		
57	K	722220861	Demontáž amatur závitových se dvěma závitů G do 3/4	kus	16,000	24,70	395,20
	vv		2*8		16,000		
58	K	722290823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,311	2 280,00	709,08
	D	725	Zdravotnicka - zařizovací předměty				9 609,26
59	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	8,000	185,25	1 482,00
60	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000	144,40	1 155,20
61	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	8,000	152,95	1 223,60
62	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	8,000	185,25	1 482,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	725590813	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m	t	0,731	2 118,50	1 548,62
64	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	16,000	88,64	1 418,24
65	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	8,000	162,45	1 299,60
D	751		Vzduchotechnika				19 337,12
66	K	75101(R)	vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	8,000	2 321,00	18 588,00
67	K	751311817	Demontáž vyústě čtyřhranné pro potrubí čtyřhranné nebo kruhové do průřezu 0,080 m2	kus	8,000	55,48	443,84
68	K	751510860	Demontáž vzduchotechnického potrubí plechového čtyřhranného do suti průřezu do 0,03 m2	m	8,000	40,66	325,28
D	763		Konstrukce suché výstavby				86 434,21
69	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	280,384	104,50	29 300,13
VV			"srovnatelné - demontáž bytového jádra - stěny vč. dveří "				
VV			2,6*(3,45+0,63+2,1+1,64*2+1,17+1,25+0,8*2)*8		280,384		
70	K	763131451(R)	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - vč. vsazení svítidel	m2	44,000	1 201,75	52 877,00
VV			" skl. 04 - m.č.01,02 "				
VV			(2,6+2,9)*8		44,000		
71	K	763131811	Demontáž SDK podhledu s nosnou kci dřevěnou opláštění jednoduché	m2	27,552	104,50	2 879,18
VV			"srovnatelné - demontáž podhledu soc. zařízení "				
VV			1,64*2,1*8		27,552		
72	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	895,320	1,54	1 377,90
D	766		Konstrukce truhlářské				861 684,30
73	K	766001(R)	T/01 - D+M vstupních dveří 800/1970mm, PO EI 30 DP3, bezp. kování, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	ks	8,000	19 475,00	155 800,00
74	K	766002(R)	T/02 - D+M dveří vnitřních 600/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	kpl	8,000	4 037,50	32 300,00
75	K	766003(R)	T/03 - D+M dveří vnitřních prosklených 800/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	kpl	8,000	4 370,00	34 960,00
76	K	766004(R)	T/04 - D+M dveří vnitřních plných 800/1970mm, vč. zárubně a kování - viz výpis prvků	kpl	8,000	4 275,00	34 200,00
77	K	766012(R)	demontáž spíží skříně vč. odvozu a likvidaci na skládce	kpl	8,000	950,00	7 600,00
78	K	766013(R)	demontáž kuchyňské linky vč. odvozu a likvidace na skládce	kpl	8,000	1 425,00	11 400,00
79	K	766014(R)	P/01 - D+M balkonové sestavy - plast, viz specifikace (vč. demontáže, likvidace vnitřních i vnějších parapetů)	kpl	16,000	36 003,10	576 049,60
80	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	8 971,000	1,05	9 374,70
D	771		Podlahy z dlaždic				50 448,84
81	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	27,520	53,39	1 469,29
VV			" sociálky skl. 02 "				
VV			2,9*8		23,200		
VV			" schodek balkonu "				
VV			0,3*0,9*16		4,320		
VV			Součet		27,520		
82	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	4,800	337,25	1 618,80
VV			" sprcha "				
VV			0,6*8		4,800		
83	M	59761337	schodovka protiskluzná šířky 300x600mm	kus	8,000	328,70	2 629,60
84	K	771274121	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 200 mm	m	14,400	244,15	3 515,76
VV			" schodek balkonu "				
VV			16*0,9		14,400		
85	K	771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	14,400	146,30	2 106,72
VV			" schodek balkonu "				
VV			16*0,9		14,400		
86	M	LSS.TAA35069	dlaždice TAURUS GRANIT 69 Rio Negro, 298x298x9mm	m2	8,000	469,70	3 757,60
87	K	771574122	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2	m2	23,200	766,65	17 786,28
VV			" skl. 02,03 "				
VV			2,9*8		23,200		
88	M	597901(R)	dotání dlažby 100/100mm - specifikace mat. viz skl.02,03	m2	25,520	427,50	10 909,80
VV			2,9*1,1*8		25,520		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
89	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	86,400	39,24	3 390,34
	vv		" sprcha "				
	vv		(1+1+0,9+0,7)*8		28,800		
	vv		" obklad - kouty "				
	vv		3*2,4*8		57,600		
	vv		Součet		86,400		
90	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	496,600	6,57	3 264,65
	D	776	Podlahy povlakové				493 320,61
91	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	403,332	48,45	19 541,44
	vv		(1,35*2,27+5,92*3,45+7,92*3,4)*8		403,332		
92	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	403,336	14,25	5 747,54
	vv		50,417*8		403,336		
93	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	403,336	28,50	11 495,08
94	K	776141112	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	403,336	223,25	90 044,76
95	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	436,356	141,55	61 766,19
	vv		(5,62+2,27+7,92)*3,45*8		436,356		
96	K	776223112	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena	m	240,000	59,85	14 364,00
	vv		30*8		240,000		
97	K	776231111	Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem	m2	403,336	95,00	38 316,92
98	M	284122(R)	rolované akustické PVC s ochrannou PUR vrstvou , tl. 3,45mm - viz skladba konstrukcí 01	m2	443,670	427,50	189 668,93
	vv		403,336*1,1		443,670		
99	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	454,720	13,97	6 352,44
	vv		(0,8+1,17+1,19+1,25+1,3+2,27+5,62+3,45+7,92+3,45)*2*8		454,720		
100	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	383,840	67,45	25 890,01
	vv		(1,35+1,9+5,92+3,45+7,92+3,45)*2*8		383,840		
101	M	284123(R)	PVC lišta - viz skladby konstrukcí 01	m	422,400	66,50	28 089,60
	vv		48*1,1*8		422,400		
102	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	5 378,160	0,38	2 043,70
	D	781	Dokončovací práce - obklady				268 552,74
103	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	178,496	53,39	9 529,90
	vv		" m.č.02 "				
	vv		2,5*(1,9+1+1+0,9)*2*8		192,000		
	vv		-0,6*2*3*8+(2+0,6+2)*0,1*8		-25,120		
	vv		" m.č.03 "				
	vv		0,6*(0,6+1,82)*8		11,616		
	vv		Součet		178,496		
104	K	781474120	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 100 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	178,496	899,65	160 583,93
	vv		22,312*8		178,496		
105	M	59703(R)	dodání obkladu 100/100mm vč. dopravy	m2	196,346	427,50	83 937,92
	vv		22,312*1,1*8		196,346		
106	K	781901(R)	D+M nerez profilu na hranu přizdívky	m	16,000	332,50	5 320,00
	vv		2*1*8		16,000		
107	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	2 730,000	3,36	9 180,99
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				44 441,76
108	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	48,000	60,42	2 900,16
	vv		" zárubně "				
	vv		4*1,5*8		48,000		
109	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	48,000	114,95	5 517,60
	vv		6*8		48,000		
110	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	48,000	112,10	5 380,80
111	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	48,000	115,90	5 563,20
112	K	793901(R)	obroušení a nátěr radiátoru a trubek ÚT	kpl	16,000	1 567,50	25 080,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				140 103,75
113	K	784121001	Oškrábání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m	m2	1 260,838	32,87	41 443,75
	vv		" strop - m.č.03,04 "				
	vv		(20,5+27,3)*8		382,400		
	vv		" stěny "				
	vv		2,66*(5,92*2+3,45)*8		325,371		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		2,66*(1,9+1,35)*8		69,160		
	W		2,66*(7,92+3,45)*2*8		483,907		
	W		Součet		1 260,838		
114	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výběmě otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 403,414	70,30	98 660,00
	W		"strop - mč.03,04 "				
	W		(20,5+27,3)*8		382,400		
	W		"stěny"				
	W		2,66*(5,92+3,45)*2*8		398,787		
	W		2,66*(1,9+1,35)*2*8		138,320		
	W		2,66*(7,92+3,45)*2*8		483,907		
	W		Součet		1 403,414		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				58 600,00
115	K	VRN1	zařízení staveniště	kpl	8,000	1 900,00	15 200,00
116	K	VRN2	kompletační činnost hlavního dodavatele stavby	kpl	8,000	4 000,00	32 000,00
117	K	VRN3	provoz investora	kpl	8,000	1 425,00	11 400,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOH083
Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:
FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79801 Prostějov

IČ: 26235978
DIČ: CZ26235978

Projektant:
Ing. arch. Jan Dořínal

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			715 205,20
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	15,00%	715 205,20	107 280,78
Cena s DPH v CZK			822 485,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVBY
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DOH083

Stavba: Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Místo: Olomouc

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		715 205,20	822 485,98
DOH0602	SO 04 Dvoupokojový byt - levá disp.- vybavení nábytkem	715 205,20	822 485,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0602 - SO 04 Dvoupokojový byt - levá disp.- vybavení nábytkem

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:

FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79801 Prostějov

IČ:

26235978

DIČ:

CZ26235978

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			715 205,20
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	715 205,20	15,00%	107 280,78
Cena s DPH	v	CZK	822 485,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
tel.: 777 251 750
e-mail: info@allogic.cz

23.06.2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0602 - SO 04 Dvoupokojový byt - levá disp.- vybavení nábytkem

Místo:

Olomouc

Datum:

9. 8. 2021

Zadavatel:

FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant:

Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč:

AL LOGIC, s.r.o, Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

715 205,20

PSV - Práce a dodávky PSV

715 205,20

700 - Spotřebiče

170 200,00

766 - Konstrukce truhlářské

545 005,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a spol. prostor budovy YD

Objekt:

DOH0602 - SO 04 Dvoupokojový byt - levá disp.- vybavení nábytkem

Místo: Olomouc

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: FNOL, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Uchazeč: AL LOGIC, s.r.o. Újezd 2175/9a, 79601 Prostějov

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							715 205,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				715 205,20
D	700		Spotřebiče				170 200,00
1	K	711(R)	vestavná elektrická varná deska dvouplotýnková, sklokeramická, dotyková - viz vybavení nábytkem N/01	ks	8,000	3 399,00	27 192,00
2	K	712(R)	vestavná výsuvná cirkulační digestoř s filtrem a LED osvětlením, cca 600/300/180mm - viz vybavení nábytkem N/01	ks	8,000	2 617,00	20 936,00
3	K	713(R)	volně stojící lednice s horní mrazicí částí cca 1220/550/630mm objem 230l - viz vybavení nábytkem N/01	ks	8,000	8 550,00	68 400,00
5	K	715(R)	volně stojící pračka s předním plněním cca 845/595/575mm - viz vybavení nábytkem N/01	ks	8,000	6 709,00	53 672,00
D	766		Konstrukce truhlářské				545 005,20
6	K	766005(R)	N/01 - D+M kuchyňské linky 600/2400/2400mm bez spotřebičů - viz výpis prvků	kpl	8,000	46 651,65	373 213,20
7	K	766006(R)	N/01 - D+M stolu 600/1800/900mm - viz výpis prvků	kpl	8,000	6 008,00	48 064,00
8	K	766007(R)	N/02 - D+M věšákové zástěny 600/2400/350mm - viz výpis prvků	kpl	8,000	4 205,00	33 640,00
9	K	766008(R)	N/03 - D+M skříňky pod umyvadlo 550/500/340mm - viz výpis prvků	kpl	8,000	5 407,00	43 256,00
10	K	766009(R)	N/04 - D+M zrcadlové skříňky 600/800/120mm - viz výpis prvků	kpl	8,000	3 004,00	24 032,00
11	K	766011(R)	N/05- dodání barové židle - viz výpis prvků	kpl	16,000	1 425,00	22 800,00

Název stavby:		Položky v rozpočet				Číslo stavby:		CENA		
Název SO:		Datum aktualizace :				Číslo SO:		jednotková celkem		
Datum zpracování :		07.07.2021				07.07.2021		montáže celkem		
Poř. číslo položky	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	jednotková	celkem	celkem	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
721 ZTI - kanalizace										
1	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	1,500	0,001	0,002			797,75	1 196,63
2	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,000	0,000	0,001			483,69	967,78
3	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	4,000	0,000	0,002			482,90	1 931,60
4	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	0,000	0,000			87,23	87,23
5	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	0,000	0,000			105,27	315,81
6	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	0,000	0,000			141,90	141,90
7	72 222007	Protipožární manžeta prostupu plastového potrubí D 110 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90	kus	1,000	0,001	0,001			1 688,50	1 688,50
8	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	1,000	0,001	0,001			765,05	765,05
9	721000001	Sprchový žlab pro vložení do dlažby PZ 014.800-800mm (AZP Bmo)	kus	1,000	0,000	0,000			4 413,53	4 413,53
10	721226513	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,000	0,001	0,001			759,66	759,66
11	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	7,500	0,000	0,000			26,18	196,35
12	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,006	0,000	0,000			17 956,40	107,74
721 celkem						0,006		0,00		12 571,78
722 ZTI - vodovod										
1	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm		16,000	0,001	0,011			450,78	7 212,48
2	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	16,000	0,000	0,002			57,86	925,76
3	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	5,000	0,000	0,000			240,90	1 204,50
4	722220111	Nástěrnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	0,000	0,000			228,03	228,03
5	722220121	Nástěrnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	1,000	0,000	0,000			410,19	410,19
6	722262226	Vodoměr závitový jednortokový suchoběžný délkový odečet G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h	kus	2,000	0,002	0,003			2 117,83	4 235,66
7	725290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	16,000	0,000	0,003			17,93	286,88
8	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	16,000	0,000	0,000			12,43	198,88
9	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,020	0,000	0,000			17 956,40	359,13
722 celkem						0,020		0,00		15 061,51
725 ZTI - zařizovací předměty										
1	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	0,003	0,003			882,20	882,20
2	725000001	Klozet závěsný, bílá keramika, LAUFEN PRO 560mm	kus	1,000	0,014	0,014			4 705,60	4 705,60
3	725000002	Sedátko k WC LAUFEN PRO , bílé	kus	1,000	0,002	0,002			1 150,38	1 150,38
4	72 219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdíva	soubor	1,000	0,003	0,003			779,90	779,90
5	725000003	Umyvadlo bílé, LAUFEN PRO S, 600x380x95mm se středovým otvorem na baterii	kus	1,000	0,012	0,012			4 436,30	4 436,30
6	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000	0,000	0,000			487,30	487,30
7	725000004	Dřez kuchyňský FRANKÉ EUROSTAR ETN 810, 456x435mm, nerez matná	kus	1,000	0,008	0,008			1 531,20	1 531,20
8	725813111	Ventil rohový bez přípojvací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	4,000	0,000	0,001			205,28	821,04
9	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	1,000	0,000	0,000			282,08	282,08
10	725000005	Mís. baterie dřezové stojánkové, chrom, otočné ram 210mm METALIA 55	kus	1,000	0,002	0,002			2 005,30	2 005,30
11	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	0,000	0,000			279,84	279,84
12	725000006	Mís. baterie umyvadlové stojánkové, chrom, METALIA 55	kus	1,000	0,002	0,002			1 062,82	1 062,82
13	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	0,000	0,000			437,25	437,25
14	725000007	Mís. baterie sprchové METALIA 55, chrom, včetně sprch. hadice, držáku sprchy a ruční sprchy	soub.	1,000	0,003	0,003			1 681,68	1 681,68
15	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,048	0,000	0,000			17 956,40	861,91
725 celkem						0,048		0,00		21 405,00
726 Instalační prefabrikáty										
1	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kći	soubor	1,000	0,019	0,019			8360	8 360,00

Por. číslo řad.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky jednotková	celkem	montáže jednotková	celkem
				4	5	6	7	8	9	10
2	988726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,019	0,000	0,000			17958,4	341,17
		726 celkem				0,019		0,00		8701,17

Rekapitulace rozpočtu

Název stavby : FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD

Číslo stavby : SO02-SO04-bytová jednotka

Datum: 07.07.2021

Název SO : bytová jednotka-zdravotechnika

Číslo SO : FN Olom-byt.jednotky YD

Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
721	ZTI - kanalizace	0,00	12 571,78	12 571,78	0,006
722	ZTI - vodovod	0,00	15 061,51	15 061,51	0,020
725	ZTI - zařizovací předměty	0,00	21 405,00	21 405,00	0,048
726	Instalační prefabrikáty	0,00	8 701,17	8 701,17	0,019
Celkem		0,00	57 739,46	57 739,46	0,09

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PRŮSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

Krycí list

Stavba:	FN Olomouc-oprava bytových jednotek budova AYD		
Objekt:	bytová jednotka-zdravotechnika		
		IČO	DIČ
Objednatel:			
Projektant:			
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2021/2
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		0	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		57 739	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25)
					57 739
				27	DPH 15%
					0
				28	DPH ze specifikací 0%
					0
				29	DPH ze specifikací 15%
					0
				30	Celkem (ř. 26-29)
					57 739

 Podpis	AL LOGIC, s.r.o. KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB 796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978 tel.: 777 251 750 e-mail: info@allogic.cz Razítko	Název stavby v evid.	FN Olom-byt.jednotky YD
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	23.06.2023

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD

Objekt:

SO 04 Dvoupokojový byt

Soupis:

4.5-Vzduchotechnika

Místo: Olomouc

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 26.07.2021

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Zpracovatel: Jan Mikeš

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

2 321,00

751 - Vzduchotechnika

2 321,00

2 321,00

AL LOGIC, s.r.o.

KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB

796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a

IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978

tel.: 777 251 750

e-mail: info@allogic.cz

SPECIFIKACE-SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek a společných prostor budovy AYD

Objekt:

SO 04 Dvoupokojový byt

Soupis:

4.5-Vzduchotechnika

Místo: Olomouc

Datum: 26.07.2021

Zadavatel: Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant: Ing. arch. Jan Dohnal

Zhotovitel:

Zpracovatel: Jan Mikeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 321,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 321,00
D	751		Vzduchotechnika				2 321,00
1	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	1,000	165,00	165,00
	PP		Montáž talířových ventilů, anemostatů, výz talířového ventilu, průměru do 100 mm				
2	M	R-4296180	4.1 KEL 100 elektricky ovládaný talířový ventil	ks	1,000	1 067,00	1 067,00
	PP		4.1 Elektrický kovový talířový ventil průměr 100mm, určený pro odvod (přívod) vzduchu, s nastavitelným středovým elementem pro regulaci průtoku. Ventily jsou vyrobeny z ocelového plechu opatřeného bílou barvou (RAL 9010). Montážní rámečky jsou z pozinkovaného plechu a těsnění do rámečku je zajištěno pružnou páskou. • elektrické ovládání 12V AC/DC • krytí IP 20 • ideální pro DCV systémy (větrání řízené skutečnou potřebou) • vhodné pro rekonstrukce panelových domů bez nutnosti zásahu do VZT rozvodů • nastavení min. průtoku otočením disku • nízké hodnoty hluku a přeslechu • teplota okolí do 100 °C Včetně montážního rámečku				
3	K	751537071	Mtž potrubí ohebného neizol z Al folie D do 100 mm	m	0,800	132,00	105,60
	PP		Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z Al folie, průměru do 100 mm				
4	M	ELD.KR5012000 30	SEMIFLEX 100/3 STANDARD	m	1,000	77,00	77,00
	PP		SEMIFLEX 100/3 STANDARD-Polotuhá ohebná hadice z Al fólie, falcování mimořádně pevným vícenásobným zámkem „Tripllock“.				
	P		Poznámka k položce: Al ohebná hadice (0,08 mm), balení 3 m				
5	M	R-4299216	Kovová stahovací páska se sponou QIP110 pro průměry do 110mm	ks	2,000	48,40	96,80
	PP		Materiál spojovací a těsnící- kovové prvky zinkovány				
6	M	R-4296181	box pro talířový ventil 100/100	ks	1,000	448,80	448,80
	PP		box pro talířový ventil 100/100, materiál ocelový pozinkovaný plech. Box je sestaven ze SPIRO roury DN100 délka 190mm, jeden konec opatřit zášlepkou vnitřní, z boku osadit sedlový kus DN100. Cena zahrnuje materiál, zhotovení i montáž. Poznámka k položce: Cena je srovnatelná s obdobným standardně vyráběným boxem a byla převzata z cenníku výrobce				
	P						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	1,000	357,50	357,50
	PP		Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek				
8	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,003	1 100,00	3,30
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				

"Renovace bytových jednotek - Etapa II. - budova AYD"
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Objekt	1. část - 70 dní							2. část - 70 dní						
SO 01 INSTALAČNÍ JÁDRO														
STAVEBNÍ ČÁST	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ZTI														
VZT														
SO 02 GARSONIÉRA S JEDN. KUCHYNÍ														
STAVEBNÍ ČÁST	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ZTI														
VZT														
VYBAVENÍ NÁBYTKEM														
SO 03 GARSONIÉRA S DVOU. KUCHYNÍ														
STAVEBNÍ ČÁST	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ZTI														
VZT														
VYBAVENÍ NÁBYTKEM														
SO 04 GARSONIÉRA S DVOU. KUCHYNÍ														
STAVEBNÍ ČÁST	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ZTI														
VZT														
VYBAVENÍ NÁBYTKEM														
ELEKTROINSTALACE														

V Prostějově dne 23.06.2022

RAZITKO A PODPIS:

AL LOGIC, s.r.o.
KOMPLETNÍ REALIZACE STAVEB
 796 01 PROSTĚJOV, Újezd 2175/9a
 IČ: 26235978, DIČ: CZ26235978
 tel.: 777 251 750
 e-mail: info@allogic.cz



