

V Olomouci 23.1.2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce s názvem „NOVOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY B A VNITŘNÍ DOSTAVBA NÍZKOPRAHOVÉHO URGENTNÍHO PŘÍJMU“

Zadavatel dne 18.1.2024 obdržel následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

1. V předaném výkazu výměr „E3_LT14 - FNOL Novostavba Pavilonu B_150124 [zadání]“ je položka:

D+M Z154 zakrytí vývodu VZT na zelené střeše, Al profily, fasádní Al desky s minerálním jádrem, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-501 - Výpis zámečnických výrobků)

V předaných tabulkách zámečnických prvků je pod prvkem Z154 uvedena „Skříňka pro umístění hydrantu“ – žádáme o opravu.

Odpověď k dotazu č. 1

Položka Z154 uvedena „Skříňka pro umístění hydrantu“ 13ks je pouze v E1 SO01. E3 P.Č.265 D+M Z154 zakrytí vývodu VZT na zelené střeše, položka zrušena bez náhrady.

2. V tabulkách zámečnických prvků je Z318 - 1kpl. K tomuto prvku je pouze popis: „Úprava ocelové konstrukce na střeše stávající budovy A. Provést v rámci napojení nových spojovacích koridorů SO 02 a SO 03.“. Dle tohoto popisu nelze provést relevantní ocenění. Žádáme o doplnění dokumentace a bližšího popisu rozsahu prací k této položce.

Odpověď k dotazu č. 2

E3 SO05 – Architektonicko-st... P.Č.44 jednotka kpl nahrazena hodinovou sazbou, počet - 20h. Přesný rozsah prací bude zřejmý až v průběhu prací, po demontáži FVE panelů, proto byl v soupisu prací jejich rozsah stanoven odhadem projektanta, a to hodinovou sazbou. Zadavatel provedl opravu výkazu výměr.

3. V tabulkách zámečnických prvků je Z231 - 1kpl. K tomuto prvku nejsou dány žádné bližší parametry – velikost závěsu, počet závěsů, únosnost, ... Žádáme o doplnění dokumentace.

Odpověď k dotazu č. 3

Opraveno v D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků. Po jednotlivých patrech doplněna předpokládaná plocha, únosnost a výška sdružených závěsů.

4. V předaných výkazech výměr, záložka SO04_V – Výrobky je položka:

9	K	769000Z060	D+M Z060 přístřešek na zastávce autobusu MHD, včetně zastávkového sloupku 4200x1850x2120 mm, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-501 - Výpis zámečnických výrobků)	soubor	1,000
---	---	------------	---	--------	-------

Dále je položka zastávky v záložce 01 – Venkovní plochy:

74	K	93767OA0	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY	KUS	1,000
----	---	----------	--	-----	-------

Žádáme o prověření, zda se nejedná o duplicitu.

Odpověď k dotazu č. 4

Ano jedná se o duplicitní položku.

Opraveno ve výkazu výměr 01 - Venkovní plochy. P.č.74 položka doplněna o popis výrobku a odkaz na jeho umístění v PD D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků na v.č. Z/060.

Opraveno ve výkazu výměr SO04_V – Výrobky P.č.9 odstraněna bez náhrady

5. Nesoulad na rozměr fasádních keramických obkladů. Dle skladeb je požadavek na 52 x 240 mm, tl. 11 mm. Na výkresech (pohledy) je požadavek na 6,2 x 25 cm, tl. 11 mm. Jaký rozměr je požadován?

I3a Keramický obklad lepený na kontaktní zateplení tl. 240 mm

Keramický obklad bílý lesklý glazovaný 11 mm
 Formát 52 x 240 mm, tl. 11mm, spárořez na výšku na stříh, včetně svislých rohových pásků na nárožích a ostěních oken.
 Lepidlo na fasádní keramický obklad
 Penetrační nátěr
 Výztužná vrstva - sklotextilní tkanina (plošná hmotnost min. 165 g/m²) vtlačena do lepicího tmele
 Stěrka - lepicí tmel ke stěrkování a uložení sklotextilní tkaniny
 Kotvení – zapuštěná talířová hmoždinka s kovovým vrutem - šroubovací
 Tepelně izolační vrstvy – desky z minerálních vláken s kolmou orientací vláken ($\lambda \leq 0,041$ W/m.K), tloušťka 250 mm 240 mm
 Do úrovně 300 mm nad střešní rovinou a upraveným terénem polystyren XPS
 (viz detaily D.1.01.1-5)

08

KERAMICKÝ FASÁDNÍ OBKLAD ATRIÍ A ČÁSTI SZ FASÁDY

Keramický obklad bílý lesklý glazovaný na kontaktním zateplovacím systému. Formát 6,2 x 25 cm, tl. 11mm, spáro řez na výšku na včetně svislých rohových pásků na nárožích a ostěních oken.

Odpověď k dotazu č. 5

Keramický obklad má modulový/jmenovitý rozměr rozměr 6,2 x 25 cm (který je uvedený v pohledech) a skladebný/deklarovaný rozměr 52x240x11mm (který je uvedený ve skladebách).

6. Nesoulad v počtu dveří ozn. D11, v soupisu prací vykázán 1ks (SO01.e1 p.č. 363), ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je 7ks. Co platí?

Odpověď k dotazu č. 6

Platí výkaz výměr (SO01.e1 p.č. 363). Opraveno v dokumentaci PD D.1.1-507 – D11.

7. Nesoulad u vnitřní hliníkové stěny ozn. A06. V soupisu prací je výška 2750 mm, ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je 2600 mm. Co platí?

Odpověď k dotazu č. 7

Platí výpis dveří D.1.1-507. Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 591). D+M A06 P Vnitřní hliníková stěna, dveře dvoukřídlé otočné 3200x2600 mm, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD

8. Nesoulad u vnitřní hliníkové stěny ozn. A12. V soupisu prací je šířka 2100 mm, ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je 2160 mm. Co platí?

Odpověď k dotazu č. 8

Opraveny rozměry výrobků A12 a A96 na 2100x2400. Opraveno v dokumentaci PD D.1.1-507 – A12 a A96.

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 598)

D+M A12 Vnější hliníková stěna, dveře dvoukřídlé posuvné 2100x2400 mm, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 703)

D+M A96 Vnitřní hliníková stěna, dveře dvoukřídlé posuvné 2100x2400 mm, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD

9. Nesoulad u dveří ozn. A37 a A38. V soupisu prací je požadavek na hliník, ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je ocel. Co platí?

Odpověď k dotazu č. 9

Opraveno v dokumentaci PD D.1.1-507 – A37 a A38

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 628)

D+M A37 L Dveře jednokřídlé posuvné 1500x2150 mm, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 629)

D+M A37 P Dveře jednokřídlé posuvné 1500x2150 mm, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 630)

D+M A38 L Dveře jednokřídlé posuvné 900x2150 mm, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD

10. Nesoulad u vnitřní hliníkové stěny ozn. A104. V soupisu prací není požadavek na požární odolnost, ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je požadavek na požární odolnost EI 30/DP3-C-S200. Co platí?

Odpověď k dotazu č. 10

Platí výpis dveří D.1.1-507.

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 710)

D+M A104 P Vnitřní hliníková stěna, dveře dvoukřídlé otočné 3000x2600 mm, PO EI 30/DP3-C-S200, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD.

11. Nesoulad u vnitřní hliníkové stěny ozn. A117. V soupisu prací je výška 2600 mm, ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je 2180 mm. Co platí?

Odpověď k dotazu č. 11

Platí výpis dveří D.1.1-507

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 718)

D+M A117 P Vnitřní hliníková stěna, dveře dvoukřídlé otočné 3000x2180 mm, PO EI 30/DP3-C-S200, včetně příslušenství, doplňků, přesná specifikace dle PD.

12. V soupisu prací SO01.e1 je vykázána hliníková stěna ozn. A51 v p.č. 648 a znovu pak v p.č. 719, ale dle Výpisu dveří by tato stěna měla být v etapě 1 pouze 1x. Domníváme se, že se jedná o duplicitu. Žádáme o prověření.

Odpověď k dotazu č. 12

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 719)

Položka je duplicitní.



13. Nesoulad u hliníkových dveří ozn. A134. V soupisu prací jsou vykázány 2ks, ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je 1ks. Co platí?

Odpověď k dotazu č. 13

Platí výpis dveří D.1.1-507.

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 720).

Počet kusů je opraven 1ks.

14. Nesoulad u hliníkových dveří ozn. A141. V soupisu prací jsou vykázány 2ks, ale dle D.1.1-507 – Výpis dveří je 1ks. Co platí?

Odpověď k dotazu č. 14

Platí výpis dveří D.1.1-507

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 722)

Počet kusů je opraven 1ks

15. Nesoulad u oken ozn. O-40. V soupisu prací SO05 jsou vykázáno celkem 26ks (p.č. 33,34 a 35), ale dle Výpisu oken je 22ks. Co platí?

Odpověď k dotazu č. 15

Platí výpis fasádních výplní - okna D.1.05-506

Opraveno ve výkazu výměr (SO05 p.č. 34)

Počet kusů je opraven 22ks

16. V soupisu prací objekt SO05 nejsou vykázána okna ozn. O-41, která jsou ve Výpisu oken. Pokud mají být součástí, žádáme o doplnění do soupisu prací.

Odpověď k dotazu č. 16

Platí výpis fasádních výplní - okna D.1.05-506

Opraveno ve výkaze výměr (SO01.e1)

Přidána nová položka odpovídající výrobku O-41

17. Nesoulad u vnitřní stěny ozn. ZO8b. V soupisu prací je výška 3000 mm, ale dle D.1.1-502 Výpisu prosklených stěn a fasáda je výška 2750 mm. Co platí?

Odpověď k dotazu č. 17

Platí výpis prosklených stěn a fasád D.1.1-502

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 760)

D+M ZO8b vnitřní stěna skleněná, Al profily 2070x2750 mm, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502 - Výpis prosklených stěn a fasád)

18. Nesoulad u vnitřní stěny ozn. ZO8c. V soupisu prací je výška 2100 mm, ale dle D.1.1-502 Výpisu prosklených stěn a fasáda je výška 1850 mm. Co platí?

Odpověď k dotazu č. 18

Platí výpis prosklených stěn a fasád D.1.1-502

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 761)

D+M ZO8c vnitřní stěna skleněná, Al profily 4850x1850 mm, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502 - Výpis prosklených stěn a fasád)

19. Nesoulad u vnitřní stěny ozn. ZO14a a ZO14b. V soupisu prací je výška 3000 mm, ale dle D.1.1-502 Výpisu prosklených stěn a fasáda je výška 2750 mm. Co platí?

Odpověď k dotazu č. 19

Platí výpis prosklených stěn a fasád D.1.1-502

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 765)

D+M ZO14a vnitřní stěna skleněná, se dveřmi, Al profily 5450x2750 mm, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502 - Výpis prosklených stěn a fasád)

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 766)

D+M ZO14b vnitřní stěna skleněná, Al profily 1930x2750 mm, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502 - Výpis prosklených stěn a fasád)

20. Nesoulad u vnitřní stěny ozn. ZO14c. V soupisu prací je výška 2100 mm, ale dle D.1.1-502 Výpisu prosklených stěn a fasáda je výška 1850 mm. Co platí?

Odpověď k dotazu č. 20

Platí výpis prosklených stěn a fasád D.1.1-502

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 767)

D+M ZO14c vnitřní stěna skleněná, Al profily 5450x1850 mm, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502 - Výpis prosklených stěn a fasád)

21. Nesoulad u vnitřní stěny ozn. ZO22. V soupisu prací je výška 1550 mm, ale dle D.1.1-502 Výpisu prosklených stěn a fasáda je výška 1750 mm. Co platí?



Odpověď k dotazu č. 21

Platí výpis prosklených stěn a fasád D.1.1-502

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 777)

D+M ZO22 vnitřní stěna recepcce - fixní okno 3700x1750 mm, včetně PÚ, kotvení, doplňků, dle PD (přesná specifikace viz D.1.01.1-502 - Výpis prosklených stěn a fasád)

22. Nesoulad v počtu madel ozn. Z/5 ve Výpisu zámečnických výrobků. Rozdělení dle objektů je celkový počet 25ks ale v celkové sumě níže 27ks. Co platí?

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET									
			3 PP	2 PP	1 PP	1 NP	2 NP	3 NP	4 NP	5 NP	S NP	Σ
Z 5		Sada madel pro WC imobilní pacienty, nástěnné, opěrné trubkové z nerez oceli, pevné a sklopné. Průměr trubky 28 mm. Pevné madlo musí přesahovat záchodovou místu o 200 mm a je umístěno směrem ke stěně, sklopné musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. Madla od sebe jsou vzdáleny 600 mm (umístění viz vyhláška 398/2009). Dodávka včetně kotvicího materiálu. Součástí dodávky bude vyztužení v místě sádkartonových konstrukcí. Povrchová úprava: - matný nerez Sklopné madlo délky: 800 mm Pevné madlo délky: 900 mm	Rozdělení do objektů a etap									
			SO 01 - 1. etapa 20 KS SO 01 - 2. etapa 4 KS SO 02 1 KS SO 03 - 1. etapa 0 KS SO 03 - 2. etapa 0 KS SO 04 0 KS SO 05 0 KS									
			-	5	7	6	3	3	3	-	-	27

Odpověď k dotazu č. 22

Opraveno v D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků

Do SO 01 1 opraveno na 22ks

Opraveno ve výkazu výměr (SO01.e1 p.č. 784)

opraveno na 22ks

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro nabídky do 23.2.2024 do 10:00

Upravené části PD a upravené Soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr (označeny ve vysvětlení jako výkazy výměr) budou poskytnuty všem dodavatelům, kteří si zažádali od PD.

Přílohy:

D.1.1-501 Výpis zámečnických výrobků (230124)

D.1.1-507 A38-Výkaz dveří-.pdf (230124)

D.1.1-507 A37-Výkaz dveří-.pdf (230124)

D.1.1-507 D11-Výkaz dveří-.pdf (230124)

D.1.1-507 A96-Výkaz dveří-.pdf (230124)

D.1.1-507 A12-Výkaz dveří-.pdf (230124)

E1_LT14 - FNOL Novostavba Pavilonu B_230124 [zadání] - etapa 1

E2_LT14 - FNOL Novostavba Pavilonu B_230124 [zadání] - etapa 2

E3_LT14 - FNOL Novostavba Pavilonu B_230124 [zadání] - etapa 3