


Novostavba Onkologické kliniky P4							Množství (ks)						
ID	Schéma	Popis	Rozměry (šířka/hloubka/ výška mm)	Povrchová úprava	Technická data	2PP1PP1NP2NP3NP4NPst/techa							
						Celkem							
OV20		Izolace potrubí potrubní pošty - potrubí pošty DN160 obaleno ve dvou vrstvách - na obalení použita lamelová technická izolace tl. 40 mm ve dvou vrstvách - obaleno svislé i vodorovné potrubí v určených úsecích - funkce akustická 2.PP A_P492350 : délka 2 350 mm 1.NP A_P401040 : délka 1 700 mm, A_P401140 : délka 6 200 mm, A_P401290 : délka 4 500 mm, A_P401291 : délka 1 000 mm	celková délka 15 750 mm										
OV21		Prefa anglický dvorek - dvorek pro odvod a přívod VZT z 2.PP - prefa pohledový beton, vyztužení bude součástí dodavatelské PD - odolnost na pojezd vozidly D400 - od fasády dilatováno, uloženo samostatně na podkladní beton + hutněný štěrk -napojení do dešťové kanalizace nebo vsaku - napojeno na hydroizolaci stěn - včetně zubu na osazení mříže Poznámky: 1) Pohledy z exteriéru 2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě 3) Změny konzultovat s architektem projektu	950 x 1 700 x 1 220	pohledový beton			2						2 ks
OV22		Screenová žaluzie ve vyšetřovně - pro zamezení viditelnosti do vyšetřovny - ruční ovládání - vodící lišty na ostění - vytažení od parapetu směrem nahoru s možností aretace po výšce - žaluzie nebude zcela neprůhledná - žaluzie dělena dle otevírání oken - včetně montáže	3000x2000 2800x2000 2870x2000 3310x2000 2860x2000 2900x2000	světle šedá, výběr dle architekta			3	3					6 ks
 Adam Rujbr Architects Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403		Poznámky: 1) pokud není uvedeno jinak, všechny pohledy jsou z exteriéru 2) skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě 3) veškeré změny konzultovat s architektem projektu	Druh dokumentu Specifikace výrobků			ID výkresu							
			Název Výpis ostatních výrobků 5			D.1.1.29.5							